

Наименование редакции сметных нормативов

Наименование программного продукта

СметаCloud

АБК «Центр Патриот» ул. Южная 50,

(наименование стройки)

Муниципальное автономное учреждение города Нягани «Спортивная школа «Патриот»

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Монтаж автоматизированной системы оповещения "Антитеррор" МУА ДО г.Нягани "Спортивная школа "Патриот"

(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) _____ (_____)
уровне цен

Сметная стоимость _____ 249.75 (_____ 126.64) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ _____ 0 (_____ 0) тыс. руб.

монтажных работ _____ 122.13 (_____ 62.83) тыс. руб.

оборудования _____ 127.61 (_____ 63.81) тыс. руб.

прочих затрат _____ 0 (_____ 0) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих _____ 1.38 (_____ 1.38) тыс. руб

Нормативные затраты труда рабочих _____ 143.6 чел.-ч.

Нормативные затраты труда машинистов _____ 5.72 чел.-ч.

Расчетный измеритель конструктивного решения _____

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне на цен, руб
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
Монтажные работы											
1	ФЕРм10-02-016-07	Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский	шт	1		1					
	1	ОТ					137.52	1	137.52	1	137.52
	3	ЭМ					45	1	45	1	45
	2	в т.ч. ОТм					5.03	1	5.03	1	5.03
	4	М					10.59	1	10.59	1	10.59
		ЗТ	чел.-ч	12.4	1	12.4					
		ЗТм	чел.-ч	0.5	1	0.5					
		Итого по расценке					193.11		193.11		193.11
1.1	999-0005	Масса	т	0.003		0.003	0	1	0		
		ФОТ							142.55		142.55
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 51.1	НР Оборудование связи прокладка и монтаж сетей связи	%	91	1	91			129.72		129.72
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 51.1	СП Оборудование связи прокладка и монтаж сетей связи	%	46	1	46			65.57		65.57
		Всего по позиции							388.4		388.4
2	прайс	Прибор управления оповещением Октава 80Ц	шт.	1		1	26550	1	26550	1	26550
		Всего по позиции							26550		26550
3	ФЕРм08-01-121-01	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1	шт	1		1					
	1	ОТ					19.82	1	19.82	1	19.82
	3	ЭМ					0	1	0	1	0
	2	в т.ч. ОТм					0	1	0	1	0
	4	М					20.65	1	20.65	1	20.65
		ЗТ	чел.-ч	2.06	1	2.06					
		ЗТм	чел.-ч	0	1	0					
		Итого по расценке					40.47		40.47		40.47
		ФОТ							19.82		19.82
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98	1	98			19.42		19.42
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	1	51			10.11		10.11
		Всего по позиции							70		70
4	прайс	Аккумуляторная батарея ETALON FORS 1207	шт	1		1	1854.55	1	1854.55	1	1854.55
		Всего по позиции							1854.55		1854.55
5	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1		1					
	1	ОТ					12.74	1	12.74	1	12.74
	3	ЭМ					0.87	1	0.87	1	0.87

	2	в т.ч. ОТм					0	1	0	1	0
	4	М					20.04	1	20.04	1	20.04
		ЗТ	чел.-ч	1.34	1	1.34					
		ЗТм	чел.-ч	0	1	0					
		Итого по расценке					33.65		33.65		33.65
		ФОТ							12.74		12.74
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98	1	98			12.49		12.49
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	1	51			6.5		6.5
	Всего по позиции								52.64		52.64
6	прайс	Автоматический выключатель ВА47-29 1П 6А	шт	1		1	350.7	1	350.7	1	350.7
	Всего по позиции								350.7		350.7
7	прайс	Щиток модульный с вертикальной дверцей КМПн-2 ТУСО	шт	1		1	370.25	1	370.25	1	370.25
	Всего по позиции								370.25		370.25
8	ФЕРм11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разьеме: до 14 шт.	шт	1		1					
	1	ОТ					2.07	1	2.07	1	2.07
	3	ЭМ					0	1	0	1	0
	2	в т.ч. ОТм					0	1	0	1	0
	4	М					0.04	1	0.04	1	0.04
		ЗТ	чел.-ч	0.22	1	0.22					
		ЗТм	чел.-ч	0	1	0					
		Итого по расценке					2.11		2.11		2.11
		ФОТ							2.07		2.07
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	91	1	91			1.88		1.88
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46	1	46			0.95		0.95
	Всего по позиции								4.94		4.94
9	прайс	Микрофон внешний ВМ-01	шт	1		1	3605	1	3605	1	3605
	Всего по позиции								3605		3605
10	прайс	Выносной пульт управления ВПУ-4	шт	1		1	6235	1	6235	1	6235
	Всего по позиции								6235		6235
11	ФЕРм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	10		10					
	1	ОТ					18.14	1	181.4	1	181.4
	3	ЭМ					0	1	0	1	0
	2	в т.ч. ОТм					0	1	0	1	0
	4	М					12.63	1	126.3	1	126.3
		ЗТ	чел.-ч	2	1	20					
		ЗТм	чел.-ч	0	1	0					
		Итого по расценке					30.77		307.7		307.7
		ФОТ							181.4		181.4
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 51.2	НР Оборудование связи монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	96	1	96			174.14		174.14
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 51.2	СП Оборудование связи монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53	1	53			96.14		96.14
	Всего по позиции								577.98		577.98
12	прайс	Акустический модуль настенный АС-3-30/100 (НП)	шт	10		10	1650	1	16500	1	16500
	Всего по позиции								16500		16500
13	прайс	Акустический модуль настенный Roxton HP-01T	шт	2		2	3960	1	7920	1	7920
	Всего по позиции								7920		7920
14	ФЕРм10-08-002-04	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	шт	1		1					
	1	ОТ					8.08	1	8.08	1	8.08
	3	ЭМ					0	1	0	1	0
	2	в т.ч. ОТм					0	1	0	1	0
	4	М					1.88	1	1.88	1	1.88
		ЗТ	чел.-ч	0.84	1	0.84					
		ЗТм	чел.-ч	0	1	0					
		Итого по расценке					9.96		9.96		9.96
		ФОТ							8.08		8.08
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 51.1	НР Оборудование связи прокладка и монтаж сетей связи	%	91	1	91			7.35		7.35
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 51.1	СП Оборудование связи прокладка и монтаж сетей связи	%	46	1	46			3.72		3.72

Всего по позиции									21.03		21.03
15	прайс	Извещатель охранный ручной ИО 101-50 "КНС-1" или аналог	шт	1		1	421	1	421	1	421
Всего по позиции									421		421
16	ФЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	4		4					
	1	ОТ					154.92	1	619.68	1	619.68
	3	ЭМ					0.31	1	1.24	1	1.24
	2	в т.ч. ОТм					0.14	1	0.56	1	0.56
	4	М					51.53	1	206.12	1	206.12
		ЗТ	чел.-ч	16.29	1	65.16					
		ЗТм	чел.-ч	0.01	1	0.04					
Итого по расценке									206.76		827.04
ФОТ											620.24
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98	1	98			607.84		607.84
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	1	51			316.32		316.32
Всего по позиции									1751.2		1751.2
17	прайс	Кабель-канал 25x16	м	400		400	65	1	26000	1	26000
Всего по позиции									26000		26000
18	ФЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	4		4					
	1	ОТ					26.51	1	106.04	1	106.04
	3	ЭМ					1.81	1	7.24	1	7.24
	2	в т.ч. ОТм					0.26	1	1.04	1	1.04
	4	М					10.27	1	41.08	1	41.08
		ЗТ	чел.-ч	2.82	1	11.28					
		ЗТм	чел.-ч	0.02	1	0.08					
Итого по расценке									38.59		154.36
ФОТ											107.08
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98	1	98			104.94		104.94
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	1	51			54.61		54.61
Всего по позиции									313.91		313.91
19	ФЕРм10-06-013-01	Измерение сопротивления изоляции 4 жил кабеля на смонтированном усилительном участке	10 x 4 жил	10		10					
	1	ОТ					17.48	1	174.8	1	174.8
	3	ЭМ					81.81	1	818.1	1	818.1
	2	в т.ч. ОТм					5.92	1	59.2	1	59.2
	4	М					0.35	1	3.5	1	3.5
		ЗТ	чел.-ч	2	1	20					
		ЗТм	чел.-ч	0.51	1	5.1					
Итого по расценке									99.64		996.4
ФОТ											234
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 51.3	НР Оборудование связи прокладка и монтаж междугородных линий связи	%	112	1	112			262.08		262.08
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 51.3	СП Оборудование связи прокладка и монтаж междугородных линий связи	%	52	1	52			121.68		121.68
Всего по позиции									1380.16		1380.16
20	прайс	Кабель КПСнг(A)-FRLS 1x2x1	м	400		400	80	1	32000	1	32000
Всего по позиции									32000		32000
ИТОГО:									126366.76		126366.76

		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							60564.8		
		в том числе									
		оплата труда							1262.15		
		эксплуатация машин и механизмов							872.45		
		материальные ресурсы							58430.2		
		перевозка							0		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1327.98		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1319.86		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							675.6		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							63806.5		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							0		
		Итого по разделу Раздел X (в базисном уровне цен)							126366.76		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне на цен, руб
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
Пусконаладочные работы											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ФЕРм10-03-002-12	Электрическая проверка и регулировка: комплекта преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем	компл	1		1					
	1	ОТ					114.23	1	114.23	1	114.23
	3	ЭМ					0	1	0		
	2	в т.ч. ОТм					0	1	0	1	0
	4	М					2.28	1	2.28		
		ЗТ	чел.-ч	10.3	1	10.3					
		ЗТм	чел.-ч	0	1	0					
		Итого по расценке					116.51		116.51		
		ФОТ							114.23		114.23
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 51.1	НР Оборудование связи прокладка и монтаж сетей связи	%	90	1	90			102.81		102.81
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 51.1	СП Оборудование связи прокладка и монтаж сетей связи	%	46	1	46			52.55		52.55
		Всего по позиции							271.87		
		ИТОГО:							271.87		269.59

		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							116.51		
		в том числе									
		оплата труда							114.23		
		эксплуатация машин и механизмов							0		
		материальные ресурсы							2.28		
		перевозка							0		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							114.23		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							102.81		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							52.55		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							0		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							0		
		Итого по разделу Раздел X (в базисном уровне цен)							271.87		
		справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0

		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)									
		ВСЕГО прямые затраты по смете							60681.31		60681.31
		оплата труда							1376.38		1376.38
	Письмо Минстрой РФ № _____ от ____дд.мм.гггг	эксплуатация машин и механизмов							872.45	1	872.45
	Письмо Минстрой РФ № _____ от ____дд.мм.гггг	материальные ресурсы							58432.48	1	58432.48
	Письмо Минстрой РФ № _____ от ____дд.мм.гггг	перевозка							0	0	0
		Всего ФОТ (справочно)							1442.21		1442.21
		Всего накладные расходы							1422.67		1422.67
		Всего сметная прибыль							946.6		946.6
	Письмо Минстрой РФ № _____ от ____дд.мм.гггг	Всего оборудование							63806.5	1	63806.5
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)							126638.63		249747.78

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]