

12	Монтаж алюминиевых перегородок, двухкамерное остекление, глухих	м²	11,2	Цвет согласовать с заказчиком
13	Монтаж обшивки стен из оцинкованного профилированного листа С8 Т=0,7мм.	м²	84	Цвет согласовать с заказчиком
14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения «Бетонконтактом»: за 2 раза	м²	12,85	
15	Устройство самовыравнивающегося наливного пола толщиной до 10мм.	м²	12,85	
16	Устройство напольного покрытия из противоскользящего керамогранита	м²	12,85	Цвет согласовать с заказчиком
17	Сплошное штукатуривание кирпичных стен фасадной декоративной штукатуркой по стеклотканевой фасадной сетке	м²	28	
18	Окраска фасада акриловыми фасадными составами за 2 слоя	м²	28	Цвет согласовать с заказчиком
19	Устройство подоконной доски из керамогранита	м²	0,6	Цвет согласовать с заказчиком
20	Ремонт бетонных ступеней	шт./м²	20/5	
21	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения «Бетонконтактом»: за 2 раза	м²	30	
22	Окраска бетонных конструкций ступеней резиновой морозостойкой нескользящей краской за 2 слоя	м²	30	Цвет согласовать с заказчиком
23	Монтаж на ступени алюминиевого уголка противоскользящего с двумя резиновыми желтыми вставками, высота профиля: не менее 26 мм., ширина профиля: не менее 68 мм.	м.п.	35	
24	Монтаж потолочных светодиодных светильников, уличных 20Вт, IP65	шт.	7	
Разные работы				
1	Погрузка строительного мусора на автосамосвалы вручную	тн.	2,5	
2	Транспортировка строительного мусора автосамосвалами на расстояние до 9 км.	тн.	2,5	

составил: 