

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

_____ 2024 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Свердловская область, город Кушва, ул. Красноармейская, 17.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-42-23

Устройство пандуса для маломобильных групп в здании МАДОУ №9
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____ 4 квартал 2023г. (01.01.2000)

Сметная стоимость	216,01	(17,62) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	180,01	(14,69) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	32,85	(1,26) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		98,28 чел. час.
Нормативные затраты труда машинистов		2,45 чел. час.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ №9
_____ 2024 года

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области.
- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦлг 81-01-2001).
Приказ Минстроя России от 13.03.2015 № 171/пр

66. Свердловская область

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен. руб
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
1	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0024	1	0,0024					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 978,20	1,15	5,46	26,06	142,29
		2 ЭМ					4 648,35	1,25	13,95	8,57	119,55
		3 в т.ч. ОТм					342,54	1,25	1,03	26,06	26,84
		4 М					58 354,34		140,05	8,02	1 123,20
		ЗТ	чел.-ч	180	1,15	0,4968					
		ЗТм	чел.-ч	18	1,25	0,054					
		Итого по расценке					64 980,89		159,46		1 385,04
		ФОТ							6,49		169,13
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			6,62		172,51
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			3,76		98,10
		Всего по позиции							169,84		1 655,65
2	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-0,2448	1	-0,2448	542,68		-132,85	8,02	-1 065,46
		Всего по позиции							-132,85		-1 065,46
3	ТССЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,2448	1	0,2448	593,48		145,28	8,02	1 165,15
		Всего по позиции							145,28		1 165,15
4	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,0248	1	0,0248					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					157,75	1,15	4,50	26,06	117,27
		2 ЭМ					44,41	1,25	1,38	8,57	11,83
		3 в т.ч. ОТм					3,04	1,25	0,09	26,06	2,35
		4 М					235,91		5,85	8,02	46,92
		ЗТ	чел.-ч	12,64	1,15	0,3604928					
		ЗТм	чел.-ч	0,16	1,25	0,00496					
		Итого по расценке					438,07		11,73		176,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							4,59		119,62
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			4,68		122,01
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			2,66		69,38
		Всего по позиции							19,07		367,41
5	ТССЦ-204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0,0248	1	0,0248	4 963,66		123,10	8,02	987,26
		Всего по позиции							123,10		987,26
6	ТССЦ-204-0036	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 10 мм	т	0,0248	1	0,0248	2 208,60		54,77	8,02	439,26
		Всего по позиции							54,77		439,26
7	ТЕР09-01-005-03	Обрамление пандуса уголком	1 т	0,122	1	0,122					
		конструкции									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ					347,29	1,15	48,72	26,06	1 269,64
	2	ЭМ					611,34	1,25	93,23	8,57	798,98
	3	в т.ч. ОТм					68,32	1,25	10,42	26,06	271,55
	4	М					662,59		80,84	8,02	648,34
		ЗТ	чел.-ч	24,86	1,15	3,487858					
		ЗТм	чел.-ч	3,59	1,25	0,547475					
		Итого по расценке					1 621,22		222,79		2 716,96
		ФОТ							59,14		1 541,19
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			55,00		1 433,31
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			36,67		955,54
		Всего по позиции							314,46		5 105,81
8	ТССЦ-101-0996	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки: Стбсп	т	0,122	1	0,122	6 069,00		740,42	8,02	5 938,17
		Всего по позиции							740,42		5 938,17
9	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	1 т	0,024264	1	0,024264					
		конструкции									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ					83,23	1,15	2,32	26,06	60,46
	2	ЭМ					380,25	1,25	11,53	8,57	98,81
	3	в т.ч. ОТм					42,13	1,25	1,28	26,06	33,36
	4	М					188,74		4,58	8,02	36,73
		ЗТ	чел.-ч	6,59	1,15	0,1838847					
		ЗТм	чел.-ч	2,09	1,25	0,0633897					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					652,22		18,43		196,00
		ФОТ							3,60		93,82
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			3,35		87,25
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			2,23		58,17
		Всего по позиции							24,01		341,42
10	ТССЦ-507-4248	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром: 48,3 мм, толщиной стенки 3,0 мм(стойки)	10 м	0,72	1	0,72	1 374,57		989,69	8,02	7 937,31
		Всего по позиции							989,69		7 937,31
11	ТЕР07-05-016-02	Устройство металлических ограждений: с поручнями	100 м ограждения	0,144	1	0,144					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 997,27	1,15	330,75	26,06	8 619,35
		2 ЭМ					331,65	1,25	59,70	8,57	511,63
		3 в т.ч. ОТм					7,80	1,25	1,40	26,06	36,48
		4 М					30 354,34		4 150,41	8,02	33 286,29
		ЗТ	чел.-ч	147,4	1,15	24,40944					
		ЗТм	чел.-ч	0,41	1,25	0,0738					
		Итого по расценке					31 151,22		4 540,86		42 417,27
		ФОТ							332,15		8 655,83
	Пр/812-007.1-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116			385,29		10 040,76
	Пр/774-007.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80		80			265,72		6 924,66
		Всего по позиции							5 191,87		59 382,69
12	ТССЦ-201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	-0,30096	1	-0,30096	13 627,82		-4 101,43	8,02	-32 893,47
		Всего по позиции							-4 101,43		-32 893,47
13	ТССЦ-507-0468	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: 18 мм, толщиной стенки 2,0 мм(ригель)	10 м	0,4	1	0,4	1 318,00		527,20	8,02	4 228,14
		Всего по позиции							527,20		4 228,14
14	ТССЦ-507-4242	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром: 40 мм, толщиной стенки 2,0 мм(поручень)	10 м	1,04	1	1,04	946,10		983,94	8,02	7 891,20
		Всего по позиции							983,94		7 891,20
Монтаж козырька											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ТЕР09-03-014-01	Монтаж козырька из металлоконструкций	1 т	0,046	1	0,046					
		конструкции									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					779,61	1,15	41,24	26,06	1 074,71
		2 ЭМ					583,19	1,25	33,53	8,57	287,35
		3 в т.ч. ОТм					72,96	1,25	4,20	26,06	109,45
		4 М					411,01		18,91	8,02	151,66
		ЗТ	чел.-ч	63,28	1,15	3,347512					
		ЗТм	чел.-ч	3,82	1,25	0,21965					
		Итого по расценке					1 773,81		93,68		1 513,72
		ФОТ							45,44		1 184,16
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			42,26		1 101,27
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			28,17		734,18
		Всего по позиции							164,11		3 349,17
16	ТССЦ-201-9009	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,046	1	0,046			8,02		
		Всего по позиции							0,00		0,00
17	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,04	1	0,04					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					437,36	1,15	20,12	26,06	524,33
		2 ЭМ					586,66	1,25	29,33	8,57	251,36
		3 в т.ч. ОТм					52,85	1,25	2,64	26,06	68,80
		4 М					224,26		8,97	8,02	71,94
		ЗТ	чел.-ч	35,5	1,15	1,633					
		ЗТм	чел.-ч	2,61	1,25	0,1305					
		Итого по расценке					1 248,28		58,42		847,63
		ФОТ							22,76		593,13
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			21,17		551,61
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			14,11		367,74
		Всего по позиции							93,70		1 766,98
18	ТССЦ-101-0829	Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката	т	0,0296	1	0,0296	12 676,00		375,21	8,02	3 009,18
		Всего по позиции							375,21		3 009,18
19	ТССЦ-101-1810	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0008	1	0,0008	32 661,92		26,13	8,02	209,56
		Всего по позиции							26,13		209,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,24	1	0,24					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						886,83	1,15	244,77	26,06	6 378,71
	2 ЭМ						3,68	1,25	1,10	8,57	9,43
	3 в т.ч. ОТм						0,19	1,25	0,06	26,06	1,56
	4 М						493,58		118,46	8,02	950,05
	ЗТ		чел.-ч	71,06	1,15	19,61256					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,25	0,003					
	Итого по расценке						1 384,09		364,33		7 338,19
	ФОТ								244,83		6 380,27
	Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы		%	100		100			244,83		6 380,27
	Пр/774-015.0 СП Отделочные работы		%	49		49			119,97		3 126,33
	Всего по позиции								729,13		16 844,79
Итого по разделу 1 Новый раздел :											
	Итого прямые затраты (справочно)								5 201,16		
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								697,88		
	Эксплуатация машин								243,75		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								21,12		
	Материалы								4 259,53		
	Строительные работы								6 437,65		
	в том числе:										
	оплата труда								697,88		
	эксплуатация машин и механизмов								243,75		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								21,12		
	материалы								4 259,53		
	накладные расходы								763,20		
	сметная прибыль								473,29		
	Итого ФОТ (справочно)								719,00		
	Итого накладные расходы (справочно)								763,20		
	Итого сметная прибыль (справочно)								473,29		
	Итого по разделу 1 Новый раздел								6 437,65		
Раздел 2. Монтаж дверного проёма с установкой дверного блока											
21	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 конструкци м при высоте здания до 25 м(усиление поёма)	1 т й	0,07313	1	0,07313					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						779,61	1,15	65,56	26,06	1 708,49
	2 ЭМ						583,19	1,25	53,31	8,57	456,87
	3 в т.ч. ОТм						72,96	1,25	6,67	26,06	173,82
	4 М						411,01		30,06	8,02	241,08
	ЗТ	чел.-ч	63,28	1,15	5,3218164						
	ЗТм	чел.-ч	3,82	1,25	0,3491958						
	Итого по расценке						1 773,81		148,93		2 406,44
	ФОТ								72,23		1 882,31
	Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции	%	93		93				67,17		1 750,55
	Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62				44,78		1 167,03
	Всего по позиции								260,88		5 324,02
22	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т	0,07313	1	0,07313					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						779,61	1,15	65,56	26,06	1 708,49
	2 ЭМ						583,19	1,25	53,31	8,57	456,87
	3 в т.ч. ОТм						72,96	1,25	6,67	26,06	173,82
	4 М						411,01		30,06	8,02	241,08
	ЗТ	чел.-ч	63,28	1,15	5,3218164						
	ЗТм	чел.-ч	3,82	1,25	0,3491958						
	Итого по расценке						1 773,81		148,93		2 406,44
	ФОТ								72,23		1 882,31
	Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции	%	93		93				67,17		1 750,55
	Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62				44,78		1 167,03
	Всего по позиции								260,88		5 324,02
23	ТЕР09-06-001-01	Монтаж: конструкций дверей.	1 т	0,13	1	0,13					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						1 074,77	1,15	160,68	26,06	4 187,32
	2 ЭМ						159,08	1,25	25,85	8,57	221,53
	3 в т.ч. ОТм						9,32	1,25	1,51	26,06	39,35
	4 М						46,72		6,07	8,02	48,68
	ЗТ	чел.-ч	89,49	1,15	13,378755						
	ЗТм	чел.-ч	0,49	1,25	0,079625						
	Итого по расценке						1 280,57		192,60		4 457,53
	ФОТ								162,19		4 226,67
	Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции	%	93		93				150,84		3 930,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			100,56		2 620,54
		Всего по позиции							444,00		11 008,87
24	ТЕР10-01-039-02	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	100 м2 проемов	0,0252	1	0,0252					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п 586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					1 231,19	1,15	35,68	26,06	929,82
		2 ЭМ					2 268,02	1,25	71,44	8,57	612,24
		3 в т.ч. ОТм					160,80	1,25	5,07	26,06	132,12
		4 М					35 721,12		871,02	8,02	6 985,58
		ЗТ	чел.-ч	92,92	1,15	2,6928216					
		ЗТм	чел.-ч	8,45	1,25	0,266175					
		Итого по расценке					38 063,48		978,14		8 527,64
		ФОТ							40,75		1 061,94
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			44,01		1 146,90
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			22,41		584,07
		Всего по позиции							1 044,56		10 258,61
25	ТССЦ-203-0225	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-15А, площадь 3,07 м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2	м2	-2,52	1	-2,52	337,96		-851,66	8,02	-6 830,31
		Всего по позиции							-851,66		-6 830,31
26	ТССЦ-203-8138	Дверь противопожарная металлическая: остекленная двупольная ДПМО-02/30, размером 1300х2100 мм(СНиП 35-01-2004)	шт.	1	1	1	5 443,93		5 443,93	8,02	43 660,32
		Всего по позиции							5 443,93		43 660,32
27	ТССЦ-101-0888	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных	компл.	1	1	1	224,50		224,50	8,02	1 800,49
		Всего по позиции							224,50		1 800,49
28	ТЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,12	1	0,12					
		1 ОТ					65,93		7,91	26,06	206,13
		2 ЭМ					17,09		2,05	8,57	17,57
		ЗТ	чел.-ч	5,49		0,6588					
		Итого по расценке					83,02		9,96		223,70
		ФОТ							7,91		206,13
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			7,28		189,64
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			3,48		90,70
		Всего по позиции							20,72		504,04
29	ТЕР07-01-044-01	Установка арматурных стыковых накладок(12шт по 150х10мм)	1 т стальных элементов	0,00111	1	0,00111					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					2 444,60	1,15	3,12	26,06	81,31
		2 ЭМ					572,31	1,25	0,79	8,57	6,77
		4 М					5 423,68		6,02	8,02	48,28
		ЗТ	чел.-ч	170	1,15	0,217005					
		Итого по расценке					8 440,59		9,93		136,36
		ФОТ							3,12		81,31
	Пр/812-007.0-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110			3,43		89,44
	Пр/774-007.0	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73		73			2,28		59,36
		Всего по позиции							15,64		285,16
30	ТССЦ-204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0,00111	1	0,00111	4 963,66		5,51	8,02	44,19
		Всего по позиции							5,51		44,19
31	ТЕР07-05-039-08	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой(прим)	100 м шва	0,054	1	0,054					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					226,85	1,15	14,09	26,06	367,19
		2 ЭМ					829,72	1,25	56,01	8,57	480,01
		3 в т.ч. ОТм					58,38	1,25	3,94	26,06	102,68
		4 М					881,85		47,62	8,02	381,91
		ЗТ	чел.-ч	17,75	1,15	1,102275					
		ЗТм	чел.-ч	4,12	1,25	0,2781					
		Итого по расценке					1 938,42		117,72		1 229,11
		ФОТ							18,03		469,87
	Пр/812-007.1-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116			20,91		545,05
	Пр/774-007.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80		80			14,42		375,90
		Всего по позиции							153,05		2 150,06
32	ТССЦ-101-0617	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки: КБ-0,5	кг	-0,7236	1	-0,7236	65,81		-47,62	8,02	-381,91
		Всего по позиции							-47,62		-381,91
33	ТССЦ-101-3661	Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л)	шт.	1	1	1	115,78		115,78	8,02	928,56
		Всего по позиции							115,78		928,56
Итого по разделу 2 Монтаж дверного проёма с установкой дверного блока :											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты (справочно)							6 496,65		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							352,60		
		Эксплуатация машин							262,76		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							23,86		
		Материалы							5 881,29		
		Строительные работы							7 090,17		
		в том числе:									
		оплата труда							352,60		
		эксплуатация машин и механизмов							262,76		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							23,86		
		материалы							5 881,29		
		накладные расходы							360,81		
		сметная прибыль							232,71		
		Итого ФОТ (справочно)							376,46		
		Итого накладные расходы (справочно)							360,81		
		Итого сметная прибыль (справочно)							232,71		
		Итого по разделу 2 Монтаж дверного проёма с установкой дверного блока							7 090,17		
Раздел 3. Отделка откосов											
34	ТЕРп61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0108	1	0,0108					
		1 ОТ					4 233,31		45,72	26,06	1 191,46
		2 ЭМ					2,62		0,03	8,57	0,26
		4 М					2 892,77		31,24	8,02	250,54
		ЗТ	чел.-ч	323,4		3,49272					
		Итого по расценке					7 128,70		76,99		1 442,26
		ФОТ							45,72		1 191,46
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			40,69		1 060,40
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			20,12		524,24
		Всего по позиции							137,80		3 026,90
35	ТЕРп61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0108	1	0,0108					
		1 ОТ					4 838,05		52,25	26,06	1 361,64
		2 ЭМ					46,75		0,50	8,57	4,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТМ					22,07		0,24	26,06	6,25
		4 М					2 892,77		31,24	8,02	250,54
		ЗТ	чел.-ч	383,06		4,137048					
		ЗТм	чел.-ч	1,16		0,012528					
		Итого по расценке					7 777,57		83,99		1 616,47
		ФОТ							52,49		1 367,89
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			46,72		1 217,42
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			23,10		601,87
		Всего по позиции							153,81		3 435,76
36	ТЕР15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,0216	1	0,0216					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					221,14	1,15	5,49	26,06	143,07
		2 ЭМ					2,59	1,25	0,07	8,57	0,60
		3 в т.ч. ОТМ					0,19	1,25	0,01	26,06	0,26
		4 М					0,39		0,01	8,02	0,08
		ЗТ	чел.-ч	16,32	1,15	0,4053888					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,00027					
		Итого по расценке					224,12		5,57		143,75
		ФОТ							5,50		143,33
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			5,50		143,33
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			2,70		70,23
		Всего по позиции							13,77		357,31
37	ТЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0108	1	0,0108					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					169,38	1,15	2,10	26,06	54,73
		2 ЭМ					6,69	1,25	0,09	8,57	0,77
		4 М					424,08		4,58	8,02	36,73
		ЗТ	чел.-ч	12,94	1,15	0,1607148					
		Итого по расценке					600,15		6,77		92,23
		ФОТ							2,10		54,73
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2,10		54,73
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1,03		26,82
		Всего по позиции							9,90		173,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	ТЕР15-04-007-05	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0216	1	0,0216					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						842,32	1,15	20,92	26,06	545,18
	2 ЭМ						22,91	1,25	0,62	8,57	5,31
	3 в т.ч. ОТм						0,49	1,25	0,01	26,06	0,26
	4 М						1 474,35		31,85	8,02	255,44
	ЗТ	чел.-ч	68,37	1,15	1,6983108						
	ЗТм	чел.-ч	0,03	1,25	0,00081						
	Итого по расценке						2 339,58		53,39		805,93
	ФОТ								20,93		545,44
	Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100				20,93		545,44
	Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49				10,26		267,27
	Всего по позиции								84,58		1 618,64
Итоги по разделу 3 Отделка отковок :											
	Итого прямые затраты (справочно)								226,71		
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								126,48		
	Эксплуатация машин								1,31		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								0,26		
	Материалы								98,92		
	Строительные работы								399,86		
	в том числе:										
	оплата труда								126,48		
	эксплуатация машин и механизмов								1,31		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								0,26		
	материалы								98,92		
	накладные расходы								115,94		
	сметная прибыль								57,21		
	Итого ФОТ (справочно)								126,74		
	Итого накладные расходы (справочно)								115,94		
	Итого сметная прибыль (справочно)								57,21		
	Итого по разделу 3 Отделка отковок								399,86		
Раздел 4. Поручень откидной для санузла=2шт.дл=800мм.(кольцевой),h=190мм.,высота от пола=700-7500мм.											
39	ТЕР07-05-016-02	Устройство металлических ограждений: с поручнями	100 м ограждения	0,036	1	0,036					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					1 997,27	1,15	82,69	26,06	2 154,90
		2 ЭМ					331,65	1,25	14,92	8,57	127,86
		3 в т.ч. ОТм					7,80	1,25	0,35	26,06	9,12
		4 М					30 354,34		1 037,60	8,02	8 321,55
		ЗТ	чел.-ч	147,4	1,15	6,10236					
		ЗТм	чел.-ч	0,41	1,25	0,01845					
		Итого по расценке					31 151,22		1 135,21		10 604,31
		ФОТ							83,04		2 164,02
	Пр/812-007.1-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116			96,33		2 510,26
	Пр/774-007.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80		80			66,43		1 731,22
		Всего по позиции							1 297,97		14 845,79
40	ТССЦ-201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	-0,07524	1	-0,07524	13 627,82		-1 025,36	8,02	-8 223,39
		Всего по позиции							-1 025,36		-8 223,39
41	ТССЦ-507-4234	Трубы из коррозионнстойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром: 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	0,36	1	0,36	817,31		294,23	8,02	2 359,72
		Всего по позиции							294,23		2 359,72
42	ТЕР07-01-044-01	Установка арматурных стыковых накладок (под поручень) 200х100мм.	1 т	0,00032	1	0,00032					
		стальных элементов									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					2 444,60	1,15	0,90	26,06	23,45
		2 ЭМ					572,31	1,25	0,23	8,57	1,97
		4 М					5 423,68		0,28	8,02	2,25
		ЗТ	чел.-ч	170	1,15	0,06256					
		Итого по расценке					3 906,63		1,41		27,67
		ФОТ							0,90		23,45
	Пр/812-007.0-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110			0,99		25,80
	Пр/774-007.0	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73		73			0,66		17,12
		Всего по позиции							3,06		70,59
43	ТССЦ-101-1636	Сталь листовая коррозионно-стойкая и жаростойкая марки 12Х18Н10Т5Д толщиной: 10 мм(200х100мм-2шт.)	т	0,00032	1	0,00032	52 858,00		16,91	8,02	135,62
		Всего по позиции							16,91		135,62
Итого по разделу 4 Поручень откидной для санузла=2шт.дл=800мм.(кольцевой),h=190мм.,высота от пола=700-7500мм. :											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты (справочно)							422,40		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							83,59		
		Эксплуатация машин							15,15		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							0,35		
		Материалы							323,66		
		Строительные работы							586,81		
		в том числе:									
		оплата труда							83,59		
		эксплуатация машин и механизмов							15,15		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							0,35		
		материалы							323,66		
		накладные расходы							97,32		
		сметная прибыль							67,09		
		Итого ФОТ (справочно)							83,94		
		Итого накладные расходы (справочно)							97,32		
		Итого сметная прибыль (справочно)							67,09		
		Итого по разделу 4 Поручень откидной для санузла=2шт.дл=800мм.(кольцевой),h=190мм.,высота от пола=700-7500мм.							586,81		
Раздел 5. Прочие работы											
44	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,611028	1	2,611028	51,74		135,09	8,57	1 157,72
		Всего по позиции							135,09		1 157,72
45	ТССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	2,611028	1	2,611028	13,97		36,48	8,57	312,63
		Всего по позиции							36,48		312,63
Итого по разделу 5 Прочие работы :											
		Итого прямые затраты (справочно)							171,57		
		в том числе:									
		Перевозка							171,57		
		Строительные работы							171,57		
		Перевозка							171,57		
		Итого по разделу 5 Прочие работы							171,57		
Итого по смете:											
		Итого прямые затраты (справочно)							12 518,49		123 520,61
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 260,55		32 849,94
		Эксплуатация машин							522,97		4 481,86
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							45,59		1 188,07
		Материалы							10 563,40		84 718,46
		Перевозка							171,57		1 470,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы							14 686,06		180 007,41
		Строительные работы							14 514,49		178 537,06
		в том числе:									
		оплата труда							1 260,55		32 849,94
		эксплуатация машин и механизмов							522,97		4 481,86
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							45,59		1 188,07
		материалы							10 563,40		84 718,46
		накладные расходы							1 337,27		34 849,30
		сметная прибыль							830,30		21 637,50
		Перевозка							171,57		1 470,35
		Итого ФОТ (справочно)							1 306,14		34 038,01
		Итого накладные расходы (справочно)							1 337,27		34 849,30
		Итого сметная прибыль (справочно)							830,30		21 637,50
		НДС 20%							2 937,21		36 001,48
		ВСЕГО по смете							17 623,27		216 008,89

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Ахметова О.В.)

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ №9

Михайловская Т.А.

" 2024



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № ЛСР-42-23

Устройство пандуса для маломобильных групп в здании МАДОУ №9

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Новый раздел					
1	Устройство бетонной подготовки	м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,24	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
2	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-0,2448	ТССЦ-401-0061 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
3	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,2448	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
4	Армирование подстилающих слоев и набетон	1 т	0,0248	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
5	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0,0248	ТССЦ-204-0021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
6	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 10 мм	т	0,0248	ТССЦ-204-0036 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
7	Обрамление пандуса уголком	1 т конструкции	0,122	ТЕР09-01-005-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
8	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки: Ст6сп	т	0,122	ТССЦ-101-0996 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
9	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	1 т конструкции	0,024264	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
10	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром: 48,3 мм, толщиной стенки 3,0 мм(стойки)	м	7,2	ТССЦ-507-4248 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
11	Устройство металлических ограждений: с поручнями	м ограждения	14,4	ТЕР07-05-016-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
12	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	-0,30096	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
13	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: 18 мм, толщиной стенки 2,0 мм(ригель)	м	4	ТССЦ-507-0468 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	

1	2	3	4	5	6
14	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром: 40 мм, толщиной стенки 2,0 мм(поручень)	м	10,4	ТССЦ-507-4242 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
Монтаж козырька					
15	Монтаж козырька из металлоконструкций	1 т конструкци й	0,046	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
16	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,046	ТССЦ-201-9009 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
17	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	м2 покрытия	4	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
18	Профили с трапецевидными гофрами из оцинкованного проката	т	0,0296	ТССЦ-101-0829 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
19	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0008	ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
20	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	м2 окрашивае мой поверхност и	24	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
Раздел 2. Монтаж дверного проёма с установкой дверного блока					
21	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м(усиление поёма)	1 т конструкци й	0,07313	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
22	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкци й	0,07313	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
23	Монтаж: конструкций дверей.	1 т конструкци й	0,13	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
24	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2 проемов	2,52	ТЕР10-01-039-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
25	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-15А, площадь 3,07 м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2	м2	-2,52	ТССЦ-203-0225 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
26	Дверь противопожарная металлическая: остекленная двупольная ДПМО-02/30, размером 1300х2100 мм(СНиП 35-01-2004)	шт.	1	ТССЦ-203-8138 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
27	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных	компл.	1	ТССЦ-101-0888 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
28	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	отверстий	12	ТЕРр69-2-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
29	Установка арматурных стыковых накладок(12шт по 150х10мм)	1 т стальных элементов	0,00111	ТЕР07-01-044-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
30	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0,00111	ТССЦ-204-0021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
31	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой(прим)	м шва	5,4	ТЕР07-05-039-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
32	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки: КБ-0,5	кг	-0,7236	ТССЦ-101-0617 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	

1	2	3	4	5	6
33	Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л)	шт.	1	ТССЦ-101-3661 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
Раздел 3. Отделка откосов					
34	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	м2 отремонтированной поверхности	1,08	ТЕРп61-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
35	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	м2 отремонтированной поверхности	1,08	ТЕРп61-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
36	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	м2 покрытия	2,16	ТЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
37	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	1,08	ТЕР15-04-019-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
38	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен	м2 окрашиваемой поверхности	2,16	ТЕР15-04-007-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
Раздел 4. Поручень откидной для санузла=2шт.дл=800мм.(кольцевой),h=190мм.,высота от пола=700-7500мм.					
39	Устройство металлических ограждений: с поручнями	м ограждения	3,6	ТЕР07-05-016-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
40	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	-0,07524	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
41	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром: 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм	м	3,6	ТССЦ-507-4234 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
42	Установка арматурных стыковых накладок(под поручень) 200х100мм.	1 т стальных элементов	0,00032	ТЕР07-01-044-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
43	Сталь листовая коррозионно-стойкая и жаростойкая марки 12Х18Н10Т5Д толщиной: 10 мм(200х100мм-2шт.)	т	0,00032	ТССЦ-101-1636 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
Раздел 5. Прочие работы					
44	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,611028	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
45	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	2,611028	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	

Составил:  Ахметова О.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]