

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Министра России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ от 15.02.2024 № 6

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01 (258)

Ремонт отмостки здания МАУ ДО "МУК п.Пионерский" по адресу пер. Зеленый, 1, г.п.Пионерский ХМАО-Югра
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Письмо №188 от 18.08.2024 от МАУ ДО "МУК п.Пионерский"
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2024 года

Сметная стоимость	580,63 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	482,19 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	107,15 тыс.руб
Средства на оплату труда машинистов	15,80 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	238,36 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	26,17 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Отмостка											
1	ГЭСН01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3	0,2728	1	0,2728					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			37,01896					15 939,99
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	118	1,15	37,01898			430,59		15 939,99
		Итого прямые затраты									15 939,99
		ФОТ									15 939,99
	Пр/812-001.2-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	90	0,9	81					12 911,39
	Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34					5 419,60
		Всего по позиции							128 626,76		34 270,98
2	ГЭСН11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	12,4	1	12,4					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			42,6374					20 296,26
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	2,99	1,15	42,6374			476,02		20 296,26
		2 ЭМ									3 527,94
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4,65					2 559,45
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	1,24			1 793,27		2 223,65
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,08	1,25	1,24			608,36		754,37
	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	0,44	1,25	6,82	2,41	1,58	3,81		25,98
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,22	1,25	3,41			374,87		1 278,31
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,22	1,25	3,41			529,35		1 805,08
		4 М									96,98
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,15		1,86	35,71	1,46	52,14		96,98
N	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	1,12		13,888					
		Итого прямые затраты									26 480,63
		ФОТ									22 855,71
	Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Пoles	%	113	0,9	101,7					23 244,26
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Пoles	%	65	0,85	55,25					12 627,78
		Всего по позиции							5 028,44		62 352,67
3	ФСБЦ-02.3.01.02-1116	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий	м3	13,888	1	13,888			777,25		10 794,45
		Всего по позиции									10 794,45
4	ГЭСНр69-01-016-02	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см	100 м2	1,24	1	1,24					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			157,0212					70 094,26
		1-100-24 Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	126,63		157,0212			446,40		70 094,26
		2 ЭМ									29 637,87
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			21,4644					13 210,63
	91.07.02-011	Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч	маш.-ч	0,83		1,0292	2 390,07	1,48	3 537,30		3 640,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-070	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	0,83		1,0292			756,48		780,63
	91.08.09-002	Виброплиты электрические	маш.-ч	1,83		2,2692	7,51	1,52	11,42		25,91
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0248	477,92	1,35	645,19		16,00
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0248			529,35		13,13
	91.14.03-003	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	16,46		20,4104			1 184,95		24 185,30
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	16,46		20,4104			608,36		12 416,87
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	7,5		9,3	115,43	1,45	167,37		1 556,54
	91.21.10-004	Молотки чеканочные при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	15		18,6	7,81	1,47	11,48		213,53
	4 М										24 865,71
	01 7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,02		0,0248	70 296,20	1,22	85 781,36		2 126,88
	11.1.03.08-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,94		1,1656	5 764,42	1,32	7 609,03		8 889,09
	11.1.03.08-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	1,47		1,8228	5 764,42	1,32	7 609,03		13 869,74
H	02.2.05.04	Щебень	м3	10		12,4					
H	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	5		6,2					
H	11.1.03.06	Щиты из досок	м2	29,6		36,704					
	Итого прямые затраты										137 808,47
	ФОТ										83 304,89
	Пр/812-103.0-3	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	93		93					77 473,55
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					36 654,15
	Всего по позиции										203 174,33
5	ФСБЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	6,2	1	6,2	4 470,66	2,43	10 863,70		67 354,84
	Всего по позиции										67 354,94
6	ФСБЦ-02.2.05.04-2026	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм	м3	12,4	1	12,4	2 220,14	1,93	4 284,87		53 132,39
	Всего по позиции										53 132,39
7	ГЭСН06-03-004-14	Армирование подстилающих слоев и набетонки	т	0,12648	1	0,12648					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч. ЗПМ=1,25. ТЗ=1,15; 421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,8872432					823,16
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	11,6	1,15	1,8872432			487,87		823,16
	2	ЭМ									66,37
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,055335					33,60
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,023715			1 938,31		45,97
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,15	1,25	0,023715			711,07		16,88
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,03162	477,92	1,35	645,19		20,40
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,03162			529,35		16,74
	4 М										358,44
	08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,028		0,0035414	88 783,85	1,14	101 213,60		358,44
H	08.4.03.03	Арматура	т	1		0,12648					
	Итого прямые затраты										1 281,57
	ФОТ										856,76
	Пр/812-006.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	103	0,9	92,7					794,22
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					422,38
	Всего по позиции										19 751,50
	ФСБЦ-08.4.02.05-1000	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4 // Сетка сварная 200x200x4 ВР-1 вес 1 м2 = 1,02 кг	т	0,12648	1	0,12648	94 939,93	0,71	67 407,35		8 525,68
	Всего по позиции										8 525,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	02-15-1-01-0010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км	т	6	1	6			220,42		1 322,52
		Всего по позиции									1 322,52
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									322 640,64
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									107 153,67
		Эксплуатация машин									33 232,18
		Оплата труда машинистов (Отм)									15 803,68
		Материалы									165 128,59
		Перевозка									1 322,52
		Строительные работы									492 187,97
		Строительные работы									490 665,45
		в том числе:									
		оплата труда									107 153,67
		эксплуатация машин и механизмов									33 232,18
		оплата труда машинистов (Отм)									15 803,68
		материалы									165 128,59
		накладные расходы									114 423,42
		сметная прибыль									55 123,91
		Перевозка									1 322,52
		Всего ФОТ (справочно)									122 957,35
		Всего накладные расходы (справочно)									114 423,42
		Всего сметная прибыль (справочно)									55 123,91
		НДС 20%									98 437,58
		ВСЕГО по смете									590 625,56
		Справочно									
		затраты труда рабочих					238,3648032				
		затраты труда машинистов					26,169735				

Составил: Сметчик Аухадиева Е.М.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(МКУ "УКС Советского района")

Проверил: Начальник отдела предпроектной подготовки Подшоева Н.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(МКУ "УКС Советского района")

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869], с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.