

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий МАДОУ №9



_____ 2024 года

_____ 2024 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

66. Свердловская область

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Свердловская область, г. Кушва, ул. Красноармейская, 17
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № СР-38-24

Ремонт отмстки по периметру здания МАДОУ №9

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание ведомость объемов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв.2024г (01.01.2000)

Сметная стоимость	600,84	(44,91) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	500,70	(37,43) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.


Средства на оплату труда рабочих	78,06	(2,09) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		254,65 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		45,88 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт отмостки шириной 700мм											
1	ФЕРр69-16-2	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см(700мм)	100 м2	1,79151	1	1,79151					
		Всего по позиции							17 178,88		304 431,90
2	ФССЦ-04.1.02.05-0007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	м3	17,9151	1	17,9151	665,00		11 913,54	7,48	89 113,28
		Всего по позиции							11 913,54		89 113,28
3	фер06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,39807	1	0,39807					
		Всего по позиции							292,23		7 597,10
4	ФССЦ-08.1.02.17-0081	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2	179,151	1	179,151	20,29		3 634,97	7,48	27 189,58
		Всего по позиции							3 634,97		27 189,58
5	ФЕР31-01-059-01	Устройство деформационного шва расширения с дощатой прокладкой при толщине цементобетонного монолитного покрытия 30 см	100 м	0,714	1	0,714					
		Всего по позиции							1 849,34		36 796,57
6	ФССЦ-11.1.03.06-0099	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	-0,6426	1	-0,6426	1 242,20		-798,24	7,48	-5 970,84
		Всего по позиции							-798,24		-5 970,84
7	ФССЦ-11.1.03.06-0001	Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II	м3	0,6426	1	0,6426	1 611,84		1 035,77	7,48	7 747,56
		Всего по позиции							1 035,77		7 747,56
8	ФЕРр69-10-2	Антисептирование древесины: пастами битумными	100 м2	0,1942	1	0,1942					
		Всего по позиции							38,51		1 435,60
9	ФССЦ-14.5.04.08-0001	Мастика битумная кровельная холодная	т	0,043695	1	0,043695	6 533,70		285,49	7,48	2 135,47
		Всего по позиции							285,49		2 135,47
Итого по разделу 1 Ремонт отмостки шириной 700мм :											
		Итого прямые затраты (справочно)							31 715,97		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 089,38		
		Эксплуатация машин							4 868,64		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							592,08		
		Материалы							24 757,95		
		Строительные работы							35 430,49		
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда							2 089,38		
		эксплуатация машин и механизмов							4 868,64		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							592,08		
		материалы							24 757,95		
		накладные расходы							2 481,31		
		сметная прибыль							1 233,21		
		Итого ФОТ (справочно)							2 681,46		
		Итого накладные расходы (справочно)							2 481,31		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 233,21		
		Итого по разделу 1 Ремонт отмотки шириной 700мм							35 430,49		
Раздел 2. Вывоз мусора после демонтажных работ											
10	ФССЦпг-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	39,41322	1	39,41322	42,98		1 693,98	15,15	25 663,80
		Всего по позиции							1 693,98		25 663,80
11	ФССЦпг-03-21-01-006	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 6 км	1 т груза	39,41322	1	39,41322	7,64		301,12	15,15	4 561,97
		Всего по позиции							301,12		4 561,97
Итого по разделу 2 Вывоз мусора после демонтажных работ :											
		Итого прямые затраты (справочно)							1 995,10		
		в том числе:									
		Перевозка							1 995,10		
		Строительные работы							1 995,10		
		Перевозка							1 995,10		
		Итого по разделу 2 Вывоз мусора после демонтажных работ							1 995,10		
Итого по смете:											
		Итого прямые затраты (справочно)							33 711,07		361 927,57
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 089,38		78 059,24
		Эксплуатация машин							4 868,64		68 453,08
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							592,08		22 120,11
		Материалы							24 757,95		185 189,48
		Перевозка							1 995,10		30 225,77
		Строительные работы							37 425,59		500 701,99
		Строительные работы							35 430,49		470 476,22
		в том числе:									
		оплата труда							2 089,38		78 059,24
		эксплуатация машин и механизмов							4 868,64		68 453,08
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							592,08		22 120,11
		материалы							24 757,95		185 189,48
		накладные расходы							2 481,31		92 701,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль							1 233,21		46 072,60
		Перевозка							1 995,10		30 225,77
		Итого ФОТ (справочно)							2 681,46		100 179,35
		Итого накладные расходы (справочно)							2 481,31		92 701,82
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 233,21		46 072,60
		НДС 20%							7 485,12		100 140,40
		ВСЕГО по смете							44 910,71		600 842,39

Составил:



(Инженер по проектно-сметной работе МКУ "РЦ" Ахметова О.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № СР-38-24

Ремонт отмостки по периметру здания МАДОУ №9

Свердловская область, г. Кушва, ул. Красноармейская, 17

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Ремонт отмостки шириной 700мм					
1	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см(700мм)	м2	179,151	ФЕРр69-16-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	
2	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	м3	17,9151	ФССЦ-04.1.02.05-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	
3	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,39807	фер06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
4	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50x50 мм	м2	179,151	ФССЦ-08.1.02.17-0081 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	
5	Устройство деформационного шва расширения с дощатой прокладкой при толщине цементобетонного монолитного покрытия 30 см	м	71,4	ФЕР31-01-059-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	
6	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	-0,6426	ФССЦ-11.1.03.06-0099 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	
7	Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II	м3	0,6426	ФССЦ-11.1.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	
8	Антисептирование древесины: пастами битумными	м2	19,42	ФЕРр69-10-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	
9	Мастика битумная кровельная холодная	т	0,043695	ФССЦ-14.5.04.08-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	
Раздел 2. Вывоз мусора после демонтажных работ					
10	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	39,41322	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	
11	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 6 км	1 т груза	39,41322	ФССЦпг-03-21-01-006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	

Составил: Ахметова О.В. Инженер по проектно-сметной работе МКУ "РЦ" Ахметова О.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]