

Смета на сумму: 1000000.00 руб.

Смета на сумму: 1000000.00 руб.

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

« » 20 г.

« » 20 г.

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

ПК РИК (вер. 1.3.241105)  
ФСНБ-2022 с доп. и изм. 12 без ж/д перевозок (приказ Минстроя России № 747/пр)

Результаты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 25.11.2024 г. № 69894-ИФ/09

Результаты письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Приказ Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 13.02.2024 № 60

Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452  
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы  
Наименование субъекта Российской Федерации  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Сплит-форма ФГИС ЦС, Челябинская область, IV квартал 2024  
Челябинская область  
Челябинская область

МАОУ СОШ №37, 456234, Челябинская область, г. Златоуст, кв-л. второй, Северо-Запад, д. 20А  
*(наименование стройки)*

МАОУ СОШ №37, 456234, Челябинская область, г. Златоуст, кв-л. второй, Северо-Запад, д. 20А  
*(наименование объекта капитального строительства)*

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1  
Ремонтные работы (замена оконных блоков)  
*(наименование работ и затрат)*

Составлен ресурсно-индексным методом  
Основание Дефектная ведомость  
*(проектная и/или иная техническая документация)*

Составлен(а) в текущем уровне цен  
Сметная стоимость 1 000,00 тыс. руб. Средства на оплату труда рабочих  
130,04 тыс. руб.  
Средства на оплату труда машинистов 3,45 тыс. руб.

*в том числе*  
Строительных работ 833,33 тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 418,260836 чел.-ч.  
Монтажных работ  
10,769296 чел.-ч.  
Оборудования  
Прочих затрат



91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м Объем: (0,8972)*0,66 <i>Средний разряд машиниста 3,0</i> Объем: (0,592152)*1	маш.-ч	0,66	0,592152	37,32	1,52	56,73	33,59
4-100-030	<i>Средний разряд машиниста 3,0</i> Объем: (0,592152)*1	чел.-ч	0,66	0,592152			309,08	183,02
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т Объем: (0,8972)*3,28 <i>Средний разряд машиниста 4,0</i> Объем: (2,942816)*1	маш.-ч	3,28	2,942816	477,92	1,26	602,18	1 772,10
4-100-040	<i>Средний разряд машиниста 4,0</i> Объем: (2,942816)*1	чел.-ч	3,28	2,942816			348,04	1 024,22
01.7.03.04-0001	4 м Электроэнергия	кВт-ч	15,41	13,825852			6,55	36 034,68
01.7.06.02-0001	Объем: (0,8972)*15,41 Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм Объем: (0,8972)*306	м	306	274,5432	24,39	1,7	41,46	11 382,56
01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм Объем: (0,8972)*15,75 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл Объем: (0,8972)*53,25	10 м	15,75	14,1309	158,82	1,7	269,99	3 815,20
01.7.14.01-0002	Объем: (0,8972)*15,75 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл Объем: (0,8972)*53,25	шт	53,25	47,7759	241,35	1,17	282,38	13 490,96
01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм Объем: (0,8972)*40,1 Клинья пластиковые монтажные Объем: (0,8972)*6,8	10 шт	40,1	35,97772	92,73	1,37	127,04	4 570,61
11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные Объем: (0,8972)*6,8	100 шт	6,8	6,10096	369,80	1,19	440,06	2 684,79
11.3.02.04	Блоки оконные пластиковые	м2	100	89,72				
Пр/812-010.0-1	<b>Итого прямые затраты</b>							80 324,51
Пр/774-010.0	ФОТ							42 484,14
	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			41 294,58
	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			19 861,34
3	<b>Всего по позиции</b>						157 691,07	141 480,43
01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	-274,5432	-274,5432	24,39	1,7	41,46	-11 382,56
	<b>Всего по позиции</b>						41,46	-11 382,56

4	01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	- 14,1309	- 14,1309	158,82	1,7	269,99	-3 815,20
<b>Всего по позиции</b>								<b>269,99</b>	<b>-3 815,20</b>
5	11.3.02.04-0033	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь более 3,5 м2 Объем: 2,22*2,1*10+2,3*1,7*2+2,1*2,1*8	м2	89,72	89,72	3 140,62	1,43	4 491,09	402 940,59
<b>Всего по позиции</b>								<b>4 491,09</b>	<b>402 940,59</b>
6	ГЭСН 10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м Объем: 2,22*10+2,3*2+2,1*8	100 м	0,436	0,436				
	1-100-30	1 ОТ Средний разряд работы 3,0 Объем: (0,436)*19,61	чел.-ч	19,61		8,54996		309,08	2 642,62
	2 ЭМ	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1526			75,24
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м Объем: (0,436)*0,07	маш.-ч	0,07		0,03052	1,52	56,73	51,92
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0 Объем: (0,03052)*1	чел.-ч	0,07		0,03052		309,08	9,43
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т Объем: (0,436)*0,28	маш.-ч	0,28		0,12208	1,26	602,18	73,51
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0 Объем: (0,12208)*1	чел.-ч	0,28		0,12208		348,04	42,49
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл Объем: (0,436)*68,03	шт	68,03		29,66108	1,17	282,38	9 143,16
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные Объем: (0,436)*4	100 шт	4		1,744	1,19	440,06	767,46
	11.3.03.01	Доски подоконные ПВХ	м	П	П				
<b>Итого прямые затраты</b>									<b>11 912,94</b>
6.1	11.3.03.01-0010	Доска подоконная из ПВХ, ширина 550 мм (прим.) Объем: (0,436)*100,0	м	100		43,6	1,43	465,08	20 277,49
	Пр/812-010.0-1	ФОТ НР Деревянные конструкции	%	108		0,9			2 694,54
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		0,85			2 619,09
<b>Всего по позиции</b>								<b>82 727,57</b>	<b>36 069,22</b>



1-100-30	1 ОТ	Средний разряд работы 3,0 Объём: (1,26)*6,7 4 М	чел.-ч чел.-ч	8,442 8,442	6,7	309,08	2 609,25 2 609,25
14.1.04.02-0011		Клей, марка 88-Н Объём: (1,26)*0,8	кг	1,008	0,8	363,21	366,12 366,12
11.3.03.13		Уголок ПВХ	п.м	126	100		
8.1	11.3.03.13-0053	<b>Итого прямые затраты</b> Уголки из ПВХ, размеры 100х100 мм Объём: (1,26)*100,0*0,1 ФОТ	10 м	12,6	10	687,76	2 975,37 8 665,78
Пр/812-010.0-1		НР Деревянные конструкции	%	97,2	108		2 609,25
Пр/774-010.0		СП Деревянные конструкции	%	46,75	55		2 536,19 1 219,82
9	ГЭСНр 58-01-020-01	<b>Всего по позиции</b> Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м Объём: 2,1*10+2*2*8	100 м	0,41	0,41	12 219,97	15 397,16
1-100-30	1 ОТ	Средний разряд работы 3,0 Объём: (0,41)*41,41	чел.-ч чел.-ч	16,9781 16,9781	41,41	309,08	5 247,59 5 247,59
91.06.06-048	2 ЭМ	ОТм(ЗТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м Объём: (0,41)*0,08	чел.-ч маш.-ч	0,0492 0,0328	0,08	56,73	11,74 15,85 1,86
4-100-030		Средний разряд машиниста 3,0 Объём: (0,0328)*1	чел.-ч	0,0328	0,08	309,08	10,14
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т Объём: (0,41)*0,04	маш.-ч	0,0164	0,04	602,18	9,88
4-100-040		Средний разряд машиниста 4,0 Объём: (0,0164)*1	чел.-ч	0,0164	0,04	348,04	5,71
01.7.15.06-0111	4 М	Гвозди строительные Объём: (0,41)*0,004	т	0,00164	0,004	96 305,79	545,21 157,94
08.3.03.05-0001		Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм Объём: (0,41)*0,006	т	0,00246	0,006	157 426,68	387,27
999-9900		Строительный мусор Объём: (0,41)*0,224	т	0,09184	0,224		
08.3.05.05		Сталь листовая оцинкованная	т	0,07544	0,184		
9.1	08.3.05.05-0051	<b>Итого прямые затраты</b> Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм Объём: (0,41)*0,184 ФОТ	т	0,07544	0,184	91 100,48	5 820,39 6 872,62 5 263,44

Пр/812-092.0-1 Пр/774-092.0	НР Крыши, кровли СП Крыши, кровли	% %	90 46	90 46		4 737,10 2 421,18		
<b>10</b>	<b>47-1</b>	<b>Всего по позиции</b>	Погрузка группы грузов: Мусор строительный с потрузкой вручную	т	0,65	0,65	<b>48 417,78</b> 871,79	<b>19 851,29</b> 566,66
<b>11</b>	<b>02-15-1-01-0010</b>	<b>Всего по позиции</b>	Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вязующим) дорожным покрытием на расстояние: 10 км	т	0,65	0,65	<b>871,79</b>	<b>566,66</b>
						174,46	113,40	
						<b>174,46</b>	<b>113,40</b>	
						646 306,84		
						130 035,28		
						2 306,27		
						3 449,78		
						509 835,45		
						680,06		
						133 485,06		
						124 034,25		
						62 992,28		
						<b>833 333,33</b>		
						418,260836		
						10,769296		

**ИТОГИ ПО СМЕТЕ**

**ВСЕГО строительные работы**

*в том числе*

прямые затраты

*в том числе*

оплата труда (ОТ)

эксплуатация машин и механизмов

оплата труда машинистов (ОТм)

материальные ресурсы

833 333,33

646 306,84

130 035,28

2 306,27

3 449,78

509 835,45

перевозка	680,06
ФОТ	133 485,06
накладные расходы	124 034,25
сметная прибыль	62 992,28
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>833 333,33</b>
<i>в том числе</i>	646 306,84
Всего прямые затраты	130 035,28
<i>в том числе</i>	2 306,27
оплата труда (ОТ)	3 449,78
эксплуатация машин и механизмов	509 835,45
оплата труда машинистов (ОТм)	680,06
материальные ресурсы	133 485,06
перевозка	124 034,25
Всего ФОТ	62 992,28
Всего накладные расходы	
Всего сметная прибыль	

Справочно	418,260836
затраты труда рабочих	10,769296
затраты труда машинистов	20
НДС	166 666,67
<b>ВСЕГО по смете с НДС</b>	<b>1 000 000,00</b>

Составил И.И. Фридрихович [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил И.И. Фридрихович [должность, подпись (инициалы, фамилия)]