

СОГЛАСОВАНО:

" " 2024 года

Наименование программного продукта
 Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2023 № 335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области от 16.02.2024 № 42-пр

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

56. Оренбургская область

Наименование субъекта Российской Федерации

Оренбургская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Капитальный ремонт здания склада МАУДО "МЦДОД" ДООЛ "Факел", расположенного по адресу: г. Оренбург, зона отдыха "Дубки"
 (наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Капитальный ремонт здания склада МАУДО "МЦДОД" ДООЛ "Факел", расположенного по адресу: г. Оренбург, зона отдыха "Дубки"
 (наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен III квартал 2024 года

Сметная стоимость	997,51 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	997,51 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	194,59 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	2,87 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	642,62 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	8,40 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.					
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Ремонт отмотски												
1	ГЭСНр68-02-004-05	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных Объем=(39*0,08) / 100 Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные) Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные) Всего по позиции	100 м3	0,0312	1	0,0312						1 074,15 584,10 595,78 315,41 1 985,34
2	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем=(39*0,22) / 100 Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом Всего по позиции	100 м3	0,0858	1	0,0858						3 583,16 3 583,16 3 189,01 1 433,26 8 205,43
3	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня / толщ. 100 мм Объем=(39*0,1) / 100 Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги Всего по позиции	100 м3	0,039	1	0,039						2 597,39 583,66 857,98 782,10 4 237,47
4	ФСБЦ-02.2.05.04-2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-20 мм Объем=3,9*1,26 Всего по позиции	м3	4,914	1	4,914	1 535,67	0,79	1 213,18			5 961,57 5 961,57
5	ГЭСН27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=39 / 100 Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги Всего по позиции	100 м	0,39	1	0,39						20 970,87 8 103,30 11 911,85 10 858,42 43 741,14
6	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 Всего по позиции	м3	-0,0234	1	-0,0234	3 778,62	1,54	5 819,07			-136,17 -136,17
7	ФСБЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) Всего по позиции	м3	-2,301	1	-2,301	4 742,74	1,04	4 932,45			-11 349,57 -11 349,57
8	ФСБЦ-05.2.03.03-0012	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) Объем=39*0,016 Всего по позиции	м3	0,624	1	0,624	5 746,75	1,98	11 378,57			7 100,23 7 100,23
9	ФСБЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) Объем=Ф1.п1*0,86 Всего по позиции	м3	1,9789	1	1,9789	4 742,74	1,04	4 932,45			9 760,83 9 760,83
10	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 Объем=Ф1.п2*0,33	м3	0,0077	1	0,0077	3 778,62	1,54	5 819,07			44,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									44,81
11	ГЭСН27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов Объем=39*0,75/1000	т	0,02925	1	0,02925					
		Итого прямые затраты									16,25
		ФОТ									6,92
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					10,17
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					9,27
		Всего по позиции							1 220,17		35,69
12	ФСБЦ-01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	0,0301275	1	0,0301275	16 583,53	1,74	28 855,34		869,34
		Всего по позиции									869,34
13	ГЭСН27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см / толщ. 5 см Объем=39 / 100	100 м2	0,39	1	0,39					
		Итого прямые затраты									2 961,49
		ФОТ									1 819,93
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					2 056,52
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					1 401,35
		Всего по позиции							16 459,90		6 419,36
14	ГЭСН27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 Объем=39 / 100 1 до толщ. 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)	100 м2	0,39	1	0,39					
		Итого прямые затраты									1 175,78
		ФОТ									1 166,03
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					1 317,61
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					897,84
		Всего по позиции							8 695,46		3 391,23
15	ФСБЦ-04.2.01.01-0048	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I Объем=39*(72,45+4*12,1)/1000	т	4,71315	1	4,71315			6 728,00		31 710,07
		Всего по позиции									31 710,07
16	ГЭСН01-02-027-05	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 Объем=19,5 / 1000	1000 м2	0,0195	1	0,0195					
		Итого прямые затраты									710,10
		ФОТ									710,10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89					631,99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41					291,14
		Всего по позиции							83 755,38		1 633,23
		Итого по разделу 1 Ремонт отмоксти :									
		Итого прямые затраты (справочно)									77 050,30
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									15 929,12
		Эксплуатация машин									2 957,48
		Оплата труда машинистов (Отм)									628,08
		Материалы									57 535,62
		Строительные работы									113 610,00
		в том числе:									
		оплата труда									15 929,12
		эксплуатация машин и механизмов									2 957,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда машинистов (ОТМ)									628,08
		материалы									57 535,62
		накладные расходы									20 570,91
		сметная прибыль									15 988,79
		Итого ФОТ (справочно)									16 557,20
		Итого накладные расходы (справочно)									20 570,91
		Итого сметная прибыль (справочно)									15 988,79
		Итого по разделу 1 Ремонт отмостки									113 610,00
Раздел 2. Ремонт несущих стен											
17	ГЭСНр53-01-015-01	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами Объем=8*0,12	м3	0,96	1	0,96					
		Итого прямые затраты									11 384,35
		ФОТ									9 617,98
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					8 848,54
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					5 001,35
		Всего по позиции								26 285,67	25 234,24
18	ФСБЦ-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт	0,38592	1	0,38592	14 803,89	1,05		15 544,08	5 998,77
		Всего по позиции									5 998,77
19	ГЭСНр53-01-023-01	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 1 кирпич	м	3	1	3					
		Итого прямые затраты									15 388,92
		ФОТ									11 424,34
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					10 510,39
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					5 940,66
		Всего по позиции								10 613,32	31 839,97
20	ГЭСНр53-01-023-01	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 1 кирпич	м	1,3	1	1,3					
		Итого прямые затраты									6 668,54
		ФОТ									4 950,55
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					4 554,51
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					2 574,29
		Всего по позиции								10 613,34	13 797,34
21	ГЭСНр62-04-012-01	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций Объем=106 / 100	100 м2	1,06	1	1,06					
		Итого прямые затраты									4 508,20
		ФОТ									4 488,86
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					4 039,97
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					2 064,88
		Всего по позиции								10 012,31	10 613,05
22	ФСБЦ-14.2.06.01-0103	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +110 °С	кг	32,754	1	32,754	183,13	1,89		346,12	11 336,81
		Всего по позиции									11 336,81
23	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) Объем=100 / 100	100 м2	1	1	1					
		Итого прямые затраты									1 317,08
		ФОТ									1 191,38
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					1 191,38
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					583,78
		Всего по позиции								3 092,24	3 092,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	ФСБЦ-14.4.01.02-0012 Прим	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / цезерит	кг	13,8	1	13,8	68,29	1,81	123,60		1 705,68
		Всего по позиции									1 705,68
25	ГЭСН15-01-062-02	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя Объем=106 / 100	100 м2	1,06	1	1,06					
		Итого прямые затраты									110 333,79
		ФОТ									36 104,10
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					36 104,10
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					17 691,01
		Всего по позиции							154 838,58		164 128,90
26	ФСБЦ-08.1.02.23-0011	Панель-сайдинг фасадная из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, рабочая ширина 226 мм, толщина 0,5 мм	м2	125,08	1	125,08	626,09	1,23	770,09		96 322,86
		Всего по позиции									96 322,86
27	ГЭСН46-08-009-01	Ремонт бетонных и железобетонных конструкций безусадочными, быстротвердеющими сухими составами наливного типа вручную с устройством мелкощитовой опалубки: стен	м3	1	1	1					
		Итого прямые затраты									4 773,43
		ФОТ									3 763,82
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					3 876,73
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					2 220,65
		Всего по позиции							10 870,81		10 870,81
28	ФСБЦ-11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III / 150*3000*50 мм	м3	0,02	1	0,02	5 764,42	1,43	8 243,12		164,86
		Всего по позиции									164,86
29	ФСБЦ-11.1.03.01-0043	Бруски обрезные лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие), естественной влажности, длина 2-3,75 м, ширина 20-70 мм, толщина 22-70 мм, сорт III / 50*50	м3	0,02	1	0,02	16 655,00	0,95	15 822,25		316,45
		Всего по позиции									316,45
30	ФСБЦ-04.3.02.04-0302 Прим	Смеси сухие бетонные ремонтные наливные, класс В60 (М800), F400, W16, безусадочные, быстротвердеющие Объем=2100*1	кг	2100	1	2100	34,86	1,28	44,62		93 702,00
		Всего по позиции									93 702,00
		Итого по разделу 2 Ремонт несущих стен :									
		Итого прямые затраты (справочно)									363 921,74
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									70 540,45
		Эксплуатация машин									2 127,49
		Оплата труда машинистов (Отм)									1 000,58
		Материалы									290 253,22
		Строительные работы									469 123,98
		в том числе:									
		оплата труда									70 540,45
		эксплуатация машин и механизмов									2 127,49
		оплата труда машинистов (Отм)									1 000,58
		материалы									290 253,22
		накладные расходы									69 125,62
		сметная прибыль									36 076,62
		Итого ФОТ (справочно)									71 541,03
		Итого накладные расходы (справочно)									69 125,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого сметная прибыль (справочно)									36 076,62
		Итого по разделу 2 Ремонт несущих стен									469 123,98
Раздел 3. Ремонт внутренних стен											
31	ГЭСН46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	1,17	1	1,17					
		Объем=117 / 100									
		Итого прямые затраты									7 240,34
		ФОТ									7 240,34
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					6 588,71
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					3 764,98
		Всего по позиции								15 037,63	17 594,03
36	ГЭСН15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен / толщ. 15 мм	100 м2	1,17	1	1,17					
		Объем=117 / 100									
		Итого прямые затраты									121 959,98
		ФОТ									43 360,52
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					43 360,52
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					21 246,65
		Всего по позиции							159 459,10		186 567,15
42	ГЭСН15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	1,17	1	1,17					
		Объем=117 / 100									
		Итого прямые затраты									21 399,85
		ФОТ									15 534,40
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					15 534,40
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					7 611,86
		Всего по позиции							38 073,60		44 546,11
43	ФСБЦ-14.3.02.01-0361	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24	т	0,0351	1	0,0351	41 183,54	1,71		70 423,85	2 471,88
		Всего по позиции									2 471,88
44	ФСБЦ-14.4.01.02-0012 Прим	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая /бетоноконтакт	кг	0,0234	1	0,0234	68,29	1,81		123,60	2,89
		Всего по позиции									2,89
		Итого по разделу 3 Ремонт внутренних стен :									
		Итого прямые затраты (справочно)									153 074,94
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									65 556,75
		Эксплуатация машин									453,71
		Оплата труда машинистов (Отм)									578,51
		Материалы									86 485,97
		Строительные работы									251 182,06
		в том числе:									
		оплата труда									65 556,75
		эксплуатация машин и механизмов									453,71
		оплата труда машинистов (Отм)									578,51
		материалы									86 485,97
		накладные расходы									65 483,63
		сметная прибыль									32 623,49
		Итого ФОТ (справочно)									66 135,26
		Итого накладные расходы (справочно)									65 483,63
		Итого сметная прибыль (справочно)									32 623,49
		Итого по разделу 3 Ремонт внутренних стен									251 182,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 4. Ремонт напольного покрытия											
46	ГЭСНр62-04-012-01	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций Объем=54,39 / 100	100 м2	0,5439	1	0,5439					
		Итого прямые затраты									2 313,22
		ФОТ									2 303,30
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					2 072,97
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					1 059,52
		Всего по позиции							10 012,34		5 445,71
47	ФСБЦ-14.2.06.01-0103	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +110 °С	кг	16,80651	1	16,80651	183,13	1,89		346,12	5 817,07
		Всего по позиции									5 817,07
48	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) Объем=54,39 / 100	100 м2	0,5439	1	0,5439					
		Итого прямые затраты									716,37
		ФОТ									647,99
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					647,99
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					317,52
		Всего по позиции							3 092,26		1 681,88
49	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	7,50582	1	7,50582	68,29	1,81		123,60	927,72
		Всего по позиции									927,72
50	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм / 50 мм Объем=54,39 / 100	100 м2	0,5439	1	0,5439					
		Итого прямые затраты									5 696,88
		ФОТ									5 551,74
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112					6 217,95
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					3 608,63
		Всего по позиции							28 541,02		15 523,46
51	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 Объем=54,39 / 100 1 до 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)	100 м2	0,5439	1	0,5439					
		Итого прямые затраты									708,62
		ФОТ									599,43
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112					671,36
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					389,63
		Всего по позиции							3 253,56		1 769,61
52	ФСБЦ-04.3.01.09-0056	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150 Объем=1,109556+1,664334	м3	2,774	1	2,774	3 659,62	1,54		5 635,81	15 633,74
		Всего по позиции									15 633,74
53	ГЭСН11-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм / наливн. пол толщ. 10 мм Объем=54,39 / 100	100 м2	0,5439	1	0,5439					
		Итого прямые затраты									4 292,88
		ФОТ									4 224,15
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112					4 731,05
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					2 745,70
		Всего по позиции							21 639,33		11 769,63
54	ГЭСН11-01-011-11	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-09 Объем=54,39 / 100 1 до толщины 10 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)	100 м2	0,5439	1	0,5439					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									2 682,57
		ФОТ									2 655,39
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112					2 974,04
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					1 726,00
		Всего по позиции							13 573,47		7 382,61
55	ФСБЦ-04.3.02.01-0602	Смеси сухие наливные на цементной основе для выравнивания оснований пола, стяжек, толщина слоя 10-30 мм, класс В20 (М250), ручного нанесения Объем=0,244755+0,081585*7	т	0,8159	1	0,8159	7 357,55	1,28		9 417,66	7 683,87
		Всего по позиции									7 683,87
56	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	10,878	1	10,878	68,29	1,81		123,60	1 344,52
		Всего по позиции									1 344,52
		Итого по разделу 4 Ремонт напольного покрытия :									
		Итого прямые затраты (справочно)									47 817,46
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									15 516,37
		Эксплуатация машин									262,37
		Оплата труда машинистов (Отм)									465,63
		Материалы									31 573,09
		Строительные работы									74 979,82
		в том числе:									
		оплата труда									15 516,37
		эксплуатация машин и механизмов									262,37
		оплата труда машинистов (Отм)									465,63
		материалы									31 573,09
		накладные расходы									17 315,36
		сметная прибыль									9 847,00
		Итого ФОТ (справочно)									15 982,00
		Итого накладные расходы (справочно)									17 315,36
		Итого сметная прибыль (справочно)									9 847,00
		Итого по разделу 4 Ремонт напольного покрытия									74 979,82
Раздел 5. Ремонт потолка											
57	ГЭСНр62-04-011-01	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок / и побелки на потолке	м2	54,39	1	54,39					
		Итого прямые затраты									8 272,04
		ФОТ									8 272,04
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					7 444,84
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					3 805,14
		Всего по позиции							358,93		19 522,02
58	ГЭСНр62-04-012-01	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций Объем=54,39 / 100	100 м2	0,5439	1	0,5439					
		Итого прямые затраты									2 313,22
		ФОТ									2 303,30
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					2 072,97
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					1 059,52
		Всего по позиции							10 012,34		5 445,71
59	ФСБЦ-14.2.06.01-0103	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +110 °С	кг	16,80651	1	16,80651	183,13	1,89		346,12	5 817,07
		Всего по позиции									5 817,07
60	ГЭСН15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм: потолков / толщ. 10 мм	100 м2	0,5439	1	0,5439					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=54,39 / 100									
		Итого прямые затраты									6 272,34
		ФОТ									6 237,53
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					6 237,53
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					3 056,39
		Всего по позиции							28 619,71		15 566,26
61	ФСБЦ-04.3.02.12-0002	Смеси сухие цементно-известковые штукатурные, класс В7,5 (М100)	т	1,0878	1	1,0878	5 530,05	1,28	7 078,46		7 699,95
		Объем=2*54,39*10/1000									
		Всего по позиции									7 699,95
62	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая Объем=0,103*54,39	кг	5,602	1	5,602	68,29	1,81	123,60		692,41
		Всего по позиции									692,41
63	ГЭСН15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков Объем=54,39 / 100	100 м2	0,5439	1	0,5439					
		Итого прямые затраты									13 346,25
		ФОТ									10 432,56
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					10 432,56
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					5 111,95
		Всего по позиции							53 117,78		28 890,76
64	ФСБЦ-14.3.02.01-0361	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24	т	0,017949	1	0,017949	41 183,54	1,71	70 423,85		1 264,04
		Всего по позиции									1 264,04
65	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая Объем=Ф5.р2*1000	кг	11,9658	1	11,9658	68,29	1,81	123,60		1 478,97
		Всего по позиции									1 478,97
		Итого по разделу 5 Ремонт потолка :									
		Итого прямые затраты (справочно)									47 156,29
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									27 047,39
		Эксплуатация машин									87,71
		Оплата труда машинистов (Отм)									198,04
		Материалы									19 823,15
		Строительные работы									86 377,19
		в том числе:									
		оплата труда									27 047,39
		эксплуатация машин и механизмов									87,71
		оплата труда машинистов (Отм)									198,04
		материалы									19 823,15
		накладные расходы									26 187,90
		сметная прибыль									13 033,00
		Итого ФОТ (справочно)									27 245,43
		Итого накладные расходы (справочно)									26 187,90
		Итого сметная прибыль (справочно)									13 033,00
		Итого по разделу 5 Ремонт потолка									86 377,19
Раздел 6. Прочие работы											
66	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную Объем=5,5*0,2	т	1,1	1	1,1					931,61
		Всего по позиции									931,61
67	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	4,4	1	4,4					268,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 6 Прочие работы									2 241,09
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									691 261,82
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									194 590,08
		Эксплуатация машин									5 888,76
		Оплата труда машинистов (Отм)									2 870,84
		Материалы									485 671,05
		Перевозка									2 241,09
		Строительные работы									997 514,14
		Строительные работы									995 273,05
		в том числе:									
		оплата труда									194 590,08
		эксплуатация машин и механизмов									5 888,76
		оплата труда машинистов (Отм)									2 870,84
		материалы									485 671,05
		накладные расходы									198 683,42
		сметная прибыль									107 568,90
		Перевозка									2 241,09
		Всего ФОТ (справочно)									197 460,92
		Всего накладные расходы (справочно)									198 683,42
		Всего сметная прибыль (справочно)									107 568,90
		ВСЕГО по смете									997 514,14



Составил: Шадрова Е.В. [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

2. Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

3. Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.