

СОГЛАСОВАНО:

" " 2024 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр

Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09

Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области от 16.02.2024 № 42-пр

56. Оренбургская область

Оренбургская область

Капитальный ремонт здания сцены МАУДО "МЦДОД" ДООЛ "Факел", расположенного по адресу: г. Оренбург, зона отдыха "Дубки"
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Капитальный ремонт здания сцены МАУДО "МЦДОД" ДООЛ "Факел", расположенного по адресу: г. Оренбург, зона отдыха "Дубки"
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен III квартал 2024 года

Сметная стоимость	706,30 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	706,30 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	57,69 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	5,23 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	192,10 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	12,83 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ГЭСНр57-01-001-03	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов / досок 3,6*6,9*0,05 м Объем=(3,6*6,9) / 100	100 м2	0,25	1	0,25					
		Итого прямые затраты									1 182,34
		ФОТ									1 182,34
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 052,28
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					579,35
		Всего по позиции							11 255,88		2 813,97
2	ГЭСНр68-02-004-05	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных Объем=10,86 / 100	100 м3	0,1086	1	0,1086					
		Итого прямые затраты									3 738,86
		ФОТ									2 033,11
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					2 073,77
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					1 097,88
		Всего по позиции							63 632,69		6 910,51
3	ГЭСНр68-02-004-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных Объем=(24,4*8,9*0,1) / 100	100 м3	0,2172	1	0,2172					
		Итого прямые затраты									1 978,81
		ФОТ									952,05
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					971,09
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					514,11
		Всего по позиции							15 948,48		3 464,01
4	ГЭСНр68-02-004-02 Прим	Разборка покрытий и оснований: щебеночных Объем=(24,4*8,9*0,1) / 100	100 м3	0,2172	1	0,2172					
		Итого прямые затраты									1 978,81
		ФОТ									952,05
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					971,09
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					514,11
		Всего по позиции							15 948,48		3 464,01
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы :									
		Итого прямые затраты (справочно)									8 878,82
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									4 084,53
		Эксплуатация машин									3 759,27
		Оплата труда машинистов (Отм)									1 035,02
		Строительные работы									16 652,50
		в том числе:									
		оплата труда									4 084,53
		эксплуатация машин и механизмов									3 759,27
		оплата труда машинистов (Отм)									1 035,02
		накладные расходы									5 068,23
		сметная прибыль									2 705,45
		Итого ФОТ (справочно)									5 119,55
		Итого накладные расходы (справочно)									5 068,23
		Итого сметная прибыль (справочно)									2 705,45
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы									16 652,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2. Монтажные работы											
5	ГЭСН27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,66	1	0,66					
		Объем=66 / 100									
		Итого прямые затраты									35 489,15
		ФОТ									13 713,27
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					20 158,51
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					18 375,78
		Всего по позиции							112 156,73		74 023,44
6	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	-0,0396	1	-0,0396	3 778,62	1,54	5 819,07		-230,44
		Всего по позиции									-230,44
7	ФСБЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-3,894	1	-3,894	4 742,74	1,04	4 932,45		-19 206,96
		Всего по позиции									-19 206,96
8	ФСБЦ-05.2.03.03-0012	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)	м3	1,056	1	1,056	5 746,75	1,98	11 378,57		12 015,77
		Объем=66*0,016									
		Всего по позиции									12 015,77
9	ФСБЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	3,3488	1	3,3488	4 742,74	1,04	4 932,45		16 517,79
		Объем=Ф1.п1*0,86									
		Всего по позиции									16 517,79
10	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,0131	1	0,0131	3 778,62	1,54	5 819,07		76,23
		Объем=Ф1.п2*0,33									
		Всего по позиции									76,23
11	ГЭСН27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3	0,2172	1	0,2172					
		Объем=(24,4*8,9*0,1) / 100									
		Итого прямые затраты									9 915,42
		ФОТ									2 219,30
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					3 262,37
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					2 973,86
		Всего по позиции							74 363,03		16 151,65
12	ФСБЦ-02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная	м3	26,498	1	26,498			1 004,30		26 611,94
		Объем=21,72*1,22									
		Всего по позиции									26 611,94
13	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня / толщ. 100 мм	100 м3	0,2172	1	0,2172					
		Объем=(24,4*8,9*0,1) / 100									
		Итого прямые затраты									14 465,42
		ФОТ									3 250,53
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					4 778,28
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					4 355,71
		Всего по позиции							108 652,90		23 599,41
14	ФСБЦ-02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	27,3672	1	27,3672			1 371,31		37 528,92
		Объем=21,72*1,26									
		Всего по позиции									37 528,92
15	ГЭСН27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	0,01629	1	0,01629					
		Объем=21,72*0,75/1000									
		Итого прямые затраты									9,04
		ФОТ									3,85
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					5,66
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					5,16
		Всего по позиции							1 219,15		19,86
16	ФСБЦ-01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	0,01678	1	0,01678	16 583,53	1,74	28 855,34		484,19
		Всего по позиции									484,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ГЭСН27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см / толщ. 5 см Объем=217,2 / 100	100 м2	2,172	1	2,172					
		Итого прямые затраты									16 493,34
		ФОТ									10 135,66
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					11 453,30
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					7 804,46
		Всего по позиции							16 459,99		35 751,10
18	ГЭСН27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 Объем=217,2 / 100 1 до толщ. 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)	100 м2	2,172	1	2,172					
		Итого прямые затраты									6 548,18
		ФОТ									6 493,91
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					7 338,12
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					5 000,31
		Всего по позиции							8 695,49		18 886,61
19	ФСБЦ-04.2.01.01-0053	Смеси асфальтобетонные плотные, тип Г, марка I Объем=15,5081+10,5125	т	26,021	1	26,021			6 260,59		162 906,81
		Всего по позиции									162 906,81
35	ГЭСН27-07-017-01	Устройство покрытия "искусственная трава"	100 м2	1,38	1	1,38					
		Итого прямые затраты									6 648,71
		ФОТ									3 495,82
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					3 950,28
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					2 691,78
		Всего по позиции							9 630,99		13 290,77
37	ФСБЦ-01.6.03.03-1080	Трава искусственная (покрытие ковровое) нетканая, монофиламентная, высота ворса 40 мм	м2	140,76	1	140,76	437,66	1,61	704,63		99 183,72
		Всего по позиции									99 183,72
36	ГЭСН27-07-017-04	Засыпка резиновой крошкой покрытия "искусственная трава"	т	2,898	1	2,898					
		Итого прямые затраты									91 181,56
		ФОТ									1 458,72
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					1 648,35
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					1 123,21
		Всего по позиции							32 419,99		93 953,12
25	ГЭСНр62-04-011-01 Прим	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок / от ржавчины	м2	30	1	30					
		Итого прямые затраты									4 562,63
		ФОТ									4 562,63
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					4 106,37
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					2 098,81
		Всего по позиции							358,93		10 767,81
26	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 Объем=30 / 100	100 м2	0,3	1	0,3					
		Итого прямые затраты									869,05
		ФОТ									588,71
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94					553,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					300,24
		Всего по позиции							5 742,27		1 722,68
27	ГЭСН15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,3	1	0,3					
		Объем=30 / 100									
		Итого прямые затраты									3 550,02
		ФОТ									3 405,26
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					3 405,26
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					1 668,58
		Всего по позиции							28 746,20		8 623,86
28	ФСБЦ-14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,00738	1	0,00738			114 625,47		845,94
		Всего по позиции									845,94
29	ГЭСН11-01-033-02	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм / толщ. 50 мм	100 м2	0,25	1	0,25					
		Объем=(3,6*6,9) / 100									
		Итого прямые затраты									34 039,96
		ФОТ									4 596,23
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112					5 147,78
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					2 987,55
		Всего по позиции							168 701,16		42 175,29
30	ГЭСН15-04-025-03	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2	0,25	1	0,25					
		Объем=25 / 100									
		Итого прямые затраты									5 841,58
		ФОТ									3 685,01
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					3 685,01
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					1 805,65
		Всего по позиции							45 328,96		11 332,24
31	ФСБЦ-14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,00625	1	0,00625			114 625,47		716,41
		Всего по позиции									716,41
32	ГЭСНр69-01-010-01	Антисептирование древесины: водными растворами /досок пола	100 м2	0,25	1	0,25					
		Объем=25 / 100									
		Итого прямые затраты									401,36
		ФОТ									187,45
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					172,45
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					82,48
		Всего по позиции							2 625,16		656,29
		Итого по разделу 2 Монтажные работы :									
		Итого прямые затраты (справочно)									567 465,74
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									53 603,57
		Эксплуатация машин									20 807,97
		Оплата труда машинистов (Отм)									4 192,78
		Материалы									488 861,42
		Строительные работы									688 404,45
		в том числе:									
		оплата труда									53 603,57
		эксплуатация машин и механизмов									20 807,97
		оплата труда машинистов (Отм)									4 192,78
		материалы									488 861,42
		накладные расходы									69 665,13
		сметная прибыль									51 273,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную Всего по позиции	т	1,2	1	1,2					1 016,30
34	02-15-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км Всего по позиции	т	1,2	1	1,2					1 016,30 227,03
Итого по разделу 3 Прочие работы :											227,03
Итого прямые затраты (справочно)											1 243,33
в том числе:											
Перевозка											1 243,33
Строительные работы											1 243,33
Перевозка											1 243,33
Итого по разделу 3 Прочие работы											1 243,33
Итого по смете:											577 587,89
Всего прямые затраты (справочно)											57 688,10
в том числе:											
Оплата труда рабочих											24 567,24
Эксплуатация машин											5 227,80
Оплата труда машинистов (Отм)											488 861,42
Материалы											1 243,33
Перевозка											706 300,28
Строительные работы											705 056,95
в том числе:											
оплата труда											57 688,10
эксплуатация машин и механизмов											24 567,24
оплата труда машинистов (Отм)											5 227,80
материалы											488 861,42
накладные расходы											74 733,36
сметная прибыль											53 979,03
Перевозка											1 243,33
Всего ФОТ (справочно)											62 915,90
Всего накладные расходы (справочно)											74 733,36
Всего сметная прибыль (справочно)											53 979,03
ВСЕГО по смете											706 300,28

Составил: инженер сметник М.Б.Ч. укс "Шадрова Е.В." (Шадрова Е.В.)

Проверил: _____ (должность, подпись (инициалы, фамилия))

_____ (должность, подпись (инициалы, фамилия))

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.