



*Директор Ю.Б. Таранова 1.*

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

**Капитальный ремонт здания склада МАУДО "МЦДОД" ДООЛ «Факел»  
 , расположенного по адресу:  
 г. Оренбург, зона отдыха «Дубки»**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Ремонт отмостки сооружения</b>				
1	Разборка покрытий и оснований бетонных с помощью молотков отбойных (толщиной 80 мм).	м2/м3	39/3,11	
2	Выемка грунта под песчано-щебеночное основание вручную на глубину 220 мм	м2/м3	39/8,58	
3	Устройство подстилающего слоя из щебня толщиной 100 мм с послойной трамбовкой.	м2/м3	39/3,9	Щебень гранитный, М400 фракция 5-20 мм
4	Монтаж бордюрного камня М200 (1000x80x200 мм)	м.п	39	
5	Устройство асфальто-бетонного покрытия толщиной 5 см + <i>розлив битумом дорожки. Шервинит 0035</i>	м2/м3	39/1,95	мелкозернистый
6	Планировка грунта вручную к отмостке на 500 мм.	м2/м3	19,5/1,95	
<b>Ремонт несущих стен</b>				
7	Ремонт кирпичной кладки отдельными местами (120 мм)	м2	8	
8	Инъектирование трещины специальными полимерными смесями. (ширина до 8 мм) <i>t - 1 кирпич</i>	м.п	3	
9	Инъектирование трещины специальными полимерными смесями. (ширина до 4 мм) <i>t - 1 кирпич</i>	м.п	1,3	
10	Обработка кирпичной кладки антигрибковыми составами	м2	106	
11	Грунтовка глубокого проникновения (Церезит)	м2	106	
12	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса <i>панель - сайдинг фасад t = 0,5 мм</i>	м2	106	
13	Ремонт бетонных и железобетонных конструкций паливными материалами серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MACFLOW вручную с устройством мелкощитовой опалубки: конструкций площадью поверхности не более 1 м2	м3	1	<i>Брига 50x50 - 0,02 м<sup>3</sup> доска обр. 150x3000x50 - 0,02 м<sup>3</sup></i>

*Контр*

*Контр*

*Контр*

1	2	3	4	5
Ремонт внутренних стен				
14	Демонтаж штукатурного слоя со стен	м2	117	
15	Шпаклевка стен в два слоя (сухая цементная) 3 мм	м2	117	
16	Грунтовка глубокого проникновения стен 3 мм	м2	117	
17	Штукатурка стен ц/п смесями по сетке (100x100 мм) слой 15 мм	м2	117	г
18	Сетка арматурная ячейкой 100мм толщиной 2,2мм	тн.	0,50396	длина - 260 м 4,5x50 мм - 468 шт
19	Окраска поверхности стен влагостойкой акриловой краской за 2 раза.	м2	117	
Ремонт напольного покрытия				
20	Обеспыливание поверхности бетонного пола	м2	54,39	
21	Обработка пола антигрибковыми составами	м2	54,39	
22	Устройство грунтового основания бетоноконтактом	м2	54,39	
23	Устройство цементно-песчаной стяжки 50 мм	м2	54,39	
24	Устройство бетонного наливного пола 10 мм	м2	54,39	
Ремонт потолка				
25	Расчистка старой краски по потолку	м2	54,39	
26	Демонтаж старого покрытия побелки с потолка	м2	54,39	
27	Обработка антисептиком против плесени на потолке	м2	54,39	
28	Грунтовка глубокого проникновения потолок в 2 слоя	м2	54,39	
29	Шпаклевка в 2 слоя: потолок толщина 10мм	м2	54,39	у/н М 150
30	Покраска потолка в/д составам	м2	54,39	
31	Погрузка и вывоз строительного мусора на 17 км	тн.	5,5	

Составил Инженер МБУ "УКС"

Костромитин Г.Г.

