

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт здания корпуса № 4 МАУДО "МЦДОД" ДООЛ "Факел",
расположенного по адресу: г.Оренбург, зона отдыха "Дубки"

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Демонтажные работы				
1	Демонтаж линолеума	м2	400	
2	Демонтаж керамической плитки с пола	м2	60	
3	Демонтаж металлической решетки	шт.	6	
4	Демонтаж ПВХ оконного блока	м2	35	
5	Демонтаж ПВХ досок, ширина 50см	шт/м2	6/16.2	
6	Демонтаж деревянных оконных блоков	шт/м2	52/147	
7	Демонтаж оконных деревянных досок, ширина 500мм	шт/м2	20/54	
8	Демонтаж штукатурки откосов , ширина 450мм	м2	65	
9	Демонтаж штукатурного слоя со стен, толщина 20мм	м2	1400	
10	Демонтаж деревянного дверного блока 860x2060мм	шт	38	
11	Демонтаж ПВХ дверного блока 1400x2100мм	шт	8	
12	Демонтаж входных металлических дверей 1200x2100мм	шт	4	
13	Демонтаж подвесного потолка Армстронг	м2	80	
14	Демонтаж штукатурного слоя с потолка, толщина 20мм	м2	700	
15	Расшивка трещин, глубиной до 2 см	м.п.	20	
16	Демонтаж унитазов	шт.	4	
17	Демонтаж умывальников	шт	10	
18	Демонтаж керамической плитки со стен	м2	87.4	
19	Демонтаж бетонной отмостки, отбойный молоток	м2/м3	71/7.1	
20	Демонтаж щебня, толщина 10см	м2/м3	71/7.1	
21	Демонтаж ПГС, толщина 10см	м2/м3	71/7.1	
22	Демонтаж кирпичного крыльца здания	шт./м3	3/6	
23	Демонтаж грунта вокруг здания, размер 0.8x1.5м	м.п./м3	90/10.8	
24	Демонтаж выключателей внутренние, одноклавишные	шт	32	
25	Демонтаж розеток внутренние, одинарные	шт	22	
26	Демонтаж розеток внутренние, двойные	шт	22	
27	Демонтаж профлиста С35 с кровли	м2	500	
Монтажные работы				
28	Грунтовка пола глубокого проникновения, Церезит-14	м2	700	
29	Укладка напольной керамогранитной плитки, неглазурированной	м2	60	
30	Затирка швов керамогранита	м2	60	
31	Укладка гомогенного линолеума на клей	м2	400	
32	Грунтовка стен бетонконтактом	м2	1400	
33	Усиление трещин методом инъектирования раствором	м.п.	20	
34	Обработка стен и потолков антисептиком Goodhim 8в1, АР650, 5л	м2/шт	2800/320	
35	Штукатурка стен цпс-раствором М150, толщина 20мм	м2	1400	

36	Грунтовка стен глубокого проникновения, Церезит-14	м2	1400	
37	Шпаклевка стен сухими смесями, толщина 2мм	м2	1400	
38	Покраска стен акриловой водостойкой краской	м2	1400	2 раза
39	Монтаж бортовых камней бетонных БР 100.20.8	м.п.	112	
40	Засыпка ПГС, толщина 10см	м2/м3	74/7.4	
41	Засыпка щебня, фракция 20-40, толщина 10см	м2/м3	74/7.4	с трамбование м
42	Укладка асфальтобетонного покрытия марки Г, толщина 5см	м2/м3	74/3.7	
43	Монтаж кирпичного крыльца здания	м3	3/6	
44	Монтаж керамогранитной плитки	м2	32	
45	Очистка от грязи и пыли фундамента здания	м2	135	
46	Заделка трещин раствором ЦПС М150	м2	135	
47	Грунтование Праймером	м2	135	
48	Монтаж гидроизоляции битумной мастикой Прайм, к фундаменту здания	м2	135	1.5x90м
49	Монтаж мембраны ПВХ профилированной технониколь Плантер	м2	135	
50	Засыпка привозным грунтом, глина	м.п./м3	90/10.8	
51	Монтаж утеплителя из минеральной ваты, толщина 10см	м2	680	
52	Монтаж металлического сайдинга на металлическом каркасе	м2	680	
53	Монтаж ПВХ оконных блоков	шт/м2	52/147	
54	Монтаж оконных ПВХ-досок ширина 500мм	шт/м.п.	20/54	
55	Монтаж откосов из сэндвич панелей, ширина 450мм, на монтажную пену	м2	63.28	
56	Облицовка внутреннего откоса Г-профилем ПВХ на клей	м.п.	140,6	
57	Монтаж деревянного дверного блока 860x2060мм	шт	38	
58	Монтаж ПВХ дверного блока 1400x2100мм	шт	8	
59	Монтаж входных металлических дверей 1200x2100мм	шт	4	
60	Монтаж подвесного потолка Армстронг	м2	80	
61	Грунтовка потолков бетоноконтактом	м2	700	
62	Штукатурка потолков, цпс-раствором М150 толщина 20мм	м2	700	
63	Грунтовка потолков глубокого проникновения, Церезит-14	м2	700	
64	Шпаклевка потолков сухими смесями, толщина 2мм	м2	700	
65	Окраска потолков акриловой влагостойкой краской	м2	700	2 раза
66	Монтаж унитазов	шт.	4	
67	Монтаж умывальников	шт	10	
68	Грунтовка стен в санузлах бетоноконтактом	м2	87.4	
69	Устройство керамической плитки на стены	м2	87.4	
70	Зачистка металлических поверхностей от следов ржавчины, механическим способом	м2	20	
71	Огрунтовка металлических поверхностей ГФ-021	м2	20	
72	Покраска масляными составами металлических поверхностей ПФ-115	м2	20	
73	Монтаж выключателей внутренние, одноклавишные	шт	52	
74	Монтаж розеток внутренние, одинарные	шт	22	
75	Монтаж розеток внутренние, двойные	шт	22	

76	Монтаж ветроизоляции ТЕРАСПАН А ЭКО	м2	500	
77	Монтаж профлиста С35 на кровлю	м2	500	
78	Выемка грунта на глубину 0.6м и вывоз на расстояние до 17 км	м2/м3	341/204.6	
79	Сушка подвала после наводнения,	м2	341	нагрев помещения на мансар
80	тепловая пушка электрическая			
81	Засыпка привозным грунтом на глубину 0.4м	м2/м3	341/136.4	
82	Засыпка ПГС, толщиной 10 см	м2/м3	341/34.1	
83	Монтаж арматуры Ø10мм А-III	м.п./т.	1200/0.720	
84	Монтаж монолитной железно-бетонной стяжки, толщина 10 см	м2/м3	341/34.1	
85	М 200			
86	Очистка от пыли и грязи потолка	м2	341	
87	Очистка от пыли и грязи стен	м2	760	
88	Грунтование грунтовкой глубокого проникновения потолка	м2	341	
89	Гидроизоляция, цементная проникающая стен ПЕНЕТРОН	м2	760	
90	Штукатурка сухой ЦПС смесью до 20мм потолка	м2	341	
91	Штукатурка сухой ЦПС смесью до 20мм стен	м2	760	
92	Покраска водостойкой акриловой краской потолка	м2	341	
93	Покраска водостойкой акриловой краской стен	м2	760	
96	Монтаж выключателей наружные, одноклавишные	шт.	10	
97	Монтаж розетки наружная, одинарная	шт.	10	
Прочее				
78	Вывоз мусора с порузкой	т		17 км до полигона

Составил: инженер МБУ "УКС"



Решетников А.А.