

Хрущев МАУДО "МЦЮД"

"УТВЕРЖДАЮ"

И.И. Тарасова

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт здания корпуса № 1 МАУДО "МЦЮД" ДОО.П "Факел",
расположенного по адресу: г. Оренбург, зона отдыха "Дубки"

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Ремонт отмостки				
1	Разборка покрытий и оснований бетонных с помощью молотков отбойных (толщиной 80 мм).	м2/м3	88/7,04	
2	Выемка грунта под песчано-щебеночное основание вручную на глубину 220 мм	м2/м3	88/19,36	
3	Устройство подстилающего слоя из щебня толщиной 100 мм с послойной трамбовкой.	м2/м3	88/8,8	Щебень гранитный, фракция 5-20 мм
4	Монтаж бордюрного камня М200 (1000х80х200 мм)	м.п	88	
5	Устройство асфальто-бетонного покрытия толщиной 5 см	м2/м3	88/4,4	мелкозернистый
6	Планировка грунта вручную к отмостке на 500 мм.	м2/м3	44/4,4	
Ремонтные работы по фасаду				
7	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (t=250мм)	м2/м3	42/10,5	
8	Инъектирование трещины специальными полимерными смесями. (ширина до 20 мм)	м.п	42	
9	Обеспыливание кирпичной кладки	м2	408	
10	Обработка кирпичной кладки антигрибковыми составами	м2	408	
11	Грунтовка глубокого проникновения (Церезит)	м2	408	
12	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ (толщина 100 мм, без использования пароизоляции)	м2/м3	408/4,08	
13	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м.п.	44	
14	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса	м2	408	
Ремонт оконных и дверных блоков				
15	Демонтаж оконных блоков из ПВХ остекленных	м2	72	
16	Демонтаж ПВХ подоконной доски b=400мм	шт./м.п.	12/52	
17	Демонтаж штукатурки наружных откосов	м2	23,04	
18	Установка металлического дверного блока 2-го типа (Е 1 30) с противопожарной одностворчатой дверью, утепленную, с доводчиком, замком и засовом 1240х2100мм	шт./м2	3/6,5	
19	Зачистка поверхности откосов от старой краски	м.п./м2	16,2/8,16	
20	Грунтовка поверхности откосов грунтовкой	м.п./м2	16,2/8,16	
21	Штукатурка откосов сухими смесями на цементной основе	м.п./м2	16,2/8,16	
22	Окраска поверхностей откосов в/д составами	м.п./м3	16,2/8,16	
23	Установка внутреннего дверного блока из ПВХ	шт./м2	15/37,5	

1	2	3	4	5
24	Установка оконного блока-ПВХ профиля, трехстворчатый с одной поворотнооткидной створкой, две створки глухие, с фрамугой, двухкамерный стеклопакет, москитная сетка 0,7х1,4м(Н)	шт/м2	12/72	
25	Установка подоконной доски ПВХ b=600мм	шт/м.п.	12/22,88	
26	Облицовка внутренних откосов (0,5м) сэндвич панелями	м2	24	
27	Устройство П-профиля (стартовой планки для крепления сэндвич панелей к профилю оконного блока при устройстве внутреннего откоса)	м.п.	74	
28	Облицовка внутренних откосов пластиковым уголком F профилем 100*50	м.п.	74	
Ремонт напольного покрытия на 1 этаже				
29	Обеспыливание поверхности бетонного пола	м2	354	
30	Демонтаж раковин,туалетов,бидэ	шт	12	каждая позиция 12 шт
31	Устройство грунтового основания бетоноконтактом	м2	354	
32	Устройство цементно-песчаной стяжки 50 мм	м2	354	
33	Устройство напольной керамической плитки 300х300 мм	м2	135,64	
34	Монтаж керамических раковин(смеситель,пьедестал),туалетов с бочком,бидэ	шт.	12	каждая позиция 12 шт
35	Устройство бетонного наливного пола 4 мм	м2	218,36	
36	Устройство напольного плинтуса из ПВХ	м.п	79	
37	Устройство пола из гомогенного линолиума	м2	218,36	
Ремонт стен и потолка на 1 этаже				
38	Демонтаж штукатурного слоя со стен	м2	664	
39	Демонтаж керамической плитки со стен	м2	199,2	
40	Демонтаж ПВХ панелей со стен	м2	132,8	
41	Демонтаж люминисцентных светильников с потолка	шт.	42	
42	Обработка кирпичной кладки антигрибковыми составами	м2	664	
43	Шпаклевка стен в два слоя (сухая цементная)	м2	664	
44	Грунтовка глубокого проникновения стен 3 мм	м2	664	
45	Штукатурка стен ц/п смесями по сетке (100х100 мм) слой 15 мм	м2	664	
46	Сетка арматурная ячейкой 100мм толщиной 2,2мм	тн.	2,8618	
47	Облицовка стен керамической плиткой 300х300 мм	м2	199,2	
48	Окраска поверхности стен влагостойкой акриловой краской за 2 раза.	м2	464,8	
49	Демонтаж потолка типа "Армстронг"	м2	141,6	
50	Расчистка старой краски по потолку	м2	354	
51	Демонтаж старого покрытия побелки с потолка	м2	354	
52	Обработка антисептиком против плесени на потолке	м2	354	
53	Грунтовка глубокого проникновения потолок	м2	212,4	
54	Шпаклевка в 2 слоя: потолок+покраска в/д составами 2 раза	м2	212,4	
55	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	м2	141,6	
56	Монтаж люминисцентных светодиодных светильников на потолок	шт.	42	
57	Монтаж светильников типа "Армстронг" 56Вт	шт.	36	
Ремонт стен и потолка на 2 этаже				
58	Демонтаж штукатурного слоя со стен	м2	462	
59	Шпаклевка стен в два слоя (сухая цементная)	м2	462	
60	Грунтовка глубокого проникновения стен 3 мм	м2	462	
61	Штукатурка стен ц/п смесями по сетке (100х100 мм) слой 15 мм	м2	462	
62	Сетка арматурная ячейкой 100мм толщиной 2,2мм	тн.	1,9912	

1	2	3	4	5
63	Окраска поверхности стен влагостойкой акриловой краской за 2 раза.	м2	462	
Ремонт напольного покрытия на 2 этаже				
64	Демонтаж линолиума с пола	м2	392	
65	Устройство пола из гомогенного линолиума	м2	392	
66	Устройство напольного плинтуса из ПВХ	м.п	124	
Ремонт кровли				
67	Демонтаж кровельного покрытия из оцинкованного волнистого листа	м2	407,91	
68	Разборка засыпного утеплителя	м2	407,91	
69	Устройство кровли из профлиста с полимерным покрытием (Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7)	м2	510	
70	Устройство пароизоляции в один слой насухо	м2	407,91	
71	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	122,1	
72	ИЗОСПАН: В	м2	407,91	
73	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов толщ 200мм минераловатных или стекловолоконистых (в 2 слоя)	м2	407,91	
74	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ 45	м3	81,58	
75	Устройство пароизоляции мембранной ИЗОСПАН А	м2	510	
76	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м.п/м2	80,78/48.46	
77	Погрузка и вывоз строительного мусора на 17км	тн.	119,35	

Составил Инженер МБУ "УКС"

Костромитин Г.Г.

