

УТВЕРЖДАЮ



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт здания столовой МАУДО "МЦДОД" ДООЛ "Факел",  
расположенного по адресу: г.Оренбург, зона отдыха "Дубки"

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Демонтажные работы</b>				
1	Демонтаж керамической плитки с пола	м2	552	
2	Демонтаж бетонной стяжки с пола, толщина 50мм	м2	552	
3	Демонтаж подвесного потолка Армстронг	м2	297	
4	Демонтаж цементной штукатурки со стен, толщина 20мм	м2	925	
5	Демонтаж ПВХ оконных блоков	шт/м2	8/9,9	
6	Демонтаж деревянных оконных блоуов	шт/м2	5/5,1	
7	Демонтаж подоконных ПВХ-досок, ширина 500мм	шт/м.п.	8/8,8	
8	Демонтаж деревянных подоконных досок, ширина 500мм	шт/м2	5/2,5	
9	Демонтаж отливов металлических, ширина 200мм	шт/м2	8/1,6	
10	Демонтаж откосов из сэндвич-панелей, ширина 450мм	м2	12,24	
11	Демонтаж цементной штукатурки с потолка, толщина 20мм	м2	162	
12	Демонтаж древесно-волокистых плит, толщина 20мм	м2	92	
13	Демонтаж минерало-ватного утеплителя, толщина 150мм	м2	92	
14	Демонтаж дверных блоков деревянных 2000x800мм	шт/м2	11/17,6	
15	Демонтаж ПВХ-дверных блоков 2000x800мм	шт/м2	10/16	
16	Демонтаж входной металлической двери 2000x1200мм	шт/м2	1/2,4	
17	Демонтаж входных металлических дверей 2000x800мм	шт/м2	3/3,6	
18	Демонтаж розеток внутренних двойных	шт	15	
19	Демонтаж розеток внутренних одинарных	шт	15	
20	Демонтаж выключателей внутренних	шт	30	
21	Демонтаж унитазов	шт	2	
22	Расшивка трещин, глубина 20мм	м.п.	20	
23	Демонтаж профлиста С35 с кровли	м2	700	
24	Очистка наружных стен от старых красок, механическим способом	м2	228	
25	Демонтаж цементной штукатурки с наружных стен, толщина 20мм	м2	300	
26	Демонтаж бетонной отмостки, толщина 50мм	м2/м3	62,4/3,12	
27	Демонтаж щебня, толщина 100мм	м2/м3	62,4/6,24	
28	Демонтаж ПГС	м2/м3	62,4/6,24	
29	Разработка грунта, глубина 200мм	м2/м3	42,24/8,45	
<b>Монтажные работы</b>				
30	Обработка противогрибковым составом деревянных поверхностей	м2	700	

31	Обработка стен и потолков антисептиком Goodhim 8в1, АР650, 5л	м2/шт	1100/110	
32	Устройство бетонной стяжки М150, толщина 50мм	м2	552	
33	Армирование сеткой стальной сварной из арматурной проволоки Ø4мм, размер ячейки 100x100мм	м2/т.н.	552/0,97	
34	Устройство керамогранитной плитки на пол	м2	552	
35	Устройство подвесного потолка Армстронг	м2	297	
36	Грунтовка стен бетонконтактом	м2	297	
37	Штукатурка стен шпс-раствором М150, толщина 20мм	м2	925	
38	Грунтовка сен глубокого проникновения, Церезит-14	м2	925	
39	Шпаклевка стен сухими смесями, толщина 2мм	м2	925	
40	Окраска стен акриловой влагостойкой краской	м2	925	
41	Монтаж ПВХ оконных блоков	шт/м2	13/15	
42	Монтаж подоконных ПВХ-досок, ширина 500мм	шт/м.п.	13/14	
43	Демонтаж отливов металлических, ширина 200мм	шт/м2	8/1,6	
44	Монтаж откосов из сэндвич-панелей, ширина 450мм	м2	19,89	
45	Монтаж ПВХ-уголка 30x30мм на клей	м.п.	44,2	
46	Грунтовка потолка бетонконтактом	м2	162	
47	Штукатурка потолка шпс-раствором М150, толщина 20мм	м2	162	
48	Шпаклевка потолка сухими смесями, толщина 2мм	м2	162	
49	Окраска потолка акриловой влагостойкой краской	м2	162	
50	Монтаж древесно-волокистых плит	м2	92	
51	Монтаж минерало-ватного утеплителя, толщина 150мм	м2	92	
52	Монтаж дверных ПВХ-блоков 2000x800мм	шт/м2	21/33,6	
53	Монтаж входной металлической двери 2000x1200мм	шт/м2	1/2,4	
54	Монтаж входных металлических дверей 2000x800мм	шт/м2	3/3,6	
55	Монтаж розеток внутренних двойных	шт	15	
56	Монтаж розеток внутренних одинарных	шт	15	
57	Монтаж выключателей внутренних	шт	30	
58	Монтаж унитазов	шт	2	
59	Инъектирование трещин раствором	м.п.	20	
60	Монтаж ветроизоляции ТЕРАСПАН А ЭКО	м2	700	
61	Монтаж профлиста С35 с кровли	м2	700	
62	Грунтовка наружных стен бетоноконтактом	м2	475	
63	Штукатурка наружных стен шпс-раствором М150, толщина 20мм	м2	528	
64	Покраска наружных стен акриловой влагостойкой краской	м2	528	
65	Монтаж бортовых камней бетонных БР 100.20.8	м.п.	140	
66	Засыпка ПГС, толщина 100мм	м2/м3	104,64/10,5	с трамбованием
67	Засыпка щебня, фракция 20-40, толщина 100мм	м2/м3	104,64/10,5	с трамбованием
68	Укладка асфальтобетонного покрытия марки Г, толщина 5см	м2/м3	104,64/5,25	
69	Очистка металлических поверхностей от следов ржавчины, механическим способом	м2	152	

0	Огрунтовка металлических поверхностей ГФ-021	м2	152	
71	Покраска масляными составами металлических поверхностей ПФ-115	м2	152	
<b>Прочее</b>				
72	Вывоз мусора с порузкой	т		17 км до полигона

Составил: инженер МБУ "УКС"

Ткачев А.В.

