

УТВЕРЖДАЮ

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

Капитальный ремонт здания сторожки МАУДО "МЦДОД" ДООЛ "Факел", расположенного по адресу: г. Оренбург, зона отдыха «Дубки».

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
Устройство отмостки				
1	Разборка покрытий бетонных с помощью молотков отбойных (толщиной 80мм)	м2/м3	48,84/3,9	
2	Выемка грунта под песчано-щебеночное основание вручную на глубину 220мм (37,24x0,28x0,22)	м2/м3	48,84/10,7	
3	Устройство подстилающего слоя из ПГС 70мм	м2/м3	48,84/3,42	
4	Устройство подстилающего слоя из щебня толщиной 100мм с послойной трамбовкой	м2/м3	48,84/4,884	Щебень М800, фракция 5-20мм
5	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см	м2/м3	48,84/2,44	Марка I тип Г
6	Устройство поребрика БР100.20.8 1000x200x80 мм	м.п.	40,7	
7	Устройство подстилающего слоя из щебня М800, фракция 5-20(под бортовой камень)	м3	2	
Ремонт фасада				
8	Расшивка швов	м.п.	4	
9	Инъектирование трещины цементным полимерным составом	м.п.	4	
10	Усиление кирпичной кладки стальными нагелями на участке развития трещины L=0,6м	т	0,7	
11	Ремонт кирпичной кладки локально в 1 кирпич площадью отдельных мест менее 1 м2	м2	3	
12	Обеспыливание поверхности	м2	158	

13	Обработка антигрибковыми составами стен снаружи здания(купорос)	м2	158	
14	Грунтовка глубокого проникновения	м2	158	
15	Утепление фасада с применением минераловатных плит на основе базальтовых пород, плотность 30-40 кг/м3 ;толщиной 100мм	м2/м3	158/15,8	
16	Облицовка фасада металлосайдингом по металлическому каркасу в горизонтальном исполнении с пароизоляционным слоем	м2	158	
17	Облицовка откосов и отливов гладким полимерным листом	м2	4	
Замена оконных и дверных блоков				
18	Демонтаж оконных блоков из ПВХ остекленных	шт/м2	6/10,08	
19	Демонтаж подоконной доски пластиковой b=200мм	м2	1,44	
20	Монтаж дверей из ПВХ профиля	шт./м2	3/6	
21	Установка металлического дверного блока (ЕІ 30) двупольного, противопожарного, утепленного, с доводчиком, замком и засовом 1240х2100мм	шт./м2	1/2,6	
22	Грунтовка поверхности откосов глубокого проникновения	м2	5	
23	Штукатурка откосов сухими смесями на цементной основе	м2	5	
24	Окраска поверхностей откосов в/д составами, шпаклевка	м2	5	
25	Монтаж оконных блоков из ПВХ двустворчатых, двухкамерным стеклопакетом с поворотнооткидной створкой,	шт./м2	6/8,64	
26	Установка подоконной доски ПВХ b=200мм	шт./м2	6/7,2	
27	Облицовка внутренних откосов (0,5м) сэндвич панелями, толщиной 10мм, белые	м2	4	
28	Устройство П-профиля (стартовой планки для крепления сэндвич панелей к профилю оконного блока при устройстве внутреннего откоса)	м.п.	24	
29	Облицовка внутренних откосов пластиковым уголком F профилем 50х50	м.п.	24	

Ремонт напольного покрытия				
30	Демонтаж напольного покрытия из линолеума	м2	48	
31	Демонтаж деревянного напольного покрытия из дощатых досок	м2	48	
32	Демонтаж деревянных лаг (100х50 мм)	м2	48	
33	Демонтаж кирпичных тумб пола	м3	3	
34	Устройство грунтового основания бетон контактом	м2	48	
35	Устройство цементно-песчаной стяжки 50 мм	м2	48	
36	Устройство бетонного наливного пола 6 мм	м2	48	
37	Устройство пола из линолеума	м2	48	
38	Монтаж плинтуса напольного из ПВХ	м.п.	69	
39	Демонтаж стяжки пола (t=50мм)	м2	29,4	
40	Демонтаж плитки с пола.	м2	29,4	
41	Монтаж стяжки на пол (t=50 мм)	м2	29,4	
42	Обработка пола антигрибковыми составами	м2	29,4	
43	Устройство бетонного наливного пола 4 мм	м2	29,4	
44	Устройство пола из керамической плитки (300х300 мм)	м2	29,4	
Ремонт потолка				
45	Обработка антисептиком против плесени на потолке	м2	77,5	

46	Расчистка старой краски с потолка	м2	77,5	
47	Грунтовка глубокого проникновения потолок	м2	77,5	
48	Шпаклевка в 2 слоя: потолок	м2	77,5	
49	Покраска в/д краской	м2	77,5	
Ремонт стен				
50	Расшивка швов	м.п.	6	
51	Инъектирование трещины цементным полимерным составом	м.п.	6	
52	Усиление кирпичной кладки стальными нагелями на участке развития трещины L=0,6м	т	0,9	
53	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых	м2	33,9	
54	Монтаж деревянных щитовых дощатых перегородок	м2	33,9	
55	Демонтаж штукатурного слоя со стен	м2	190	
56	Обработка стен антигрибковыми составами	м2	223,8	
57	Штукатурка стен ц/п смесями слой 15 мм	м2	223,8	
58	Шпаклевка стен под покраску в два слоя (сухая цементная)	м2	223,8	
59	Грунтовка глубокого проникновения стен 3 мм	м2	223,8	
60	Покраска стен акриловыми составами	м2	223,8	

Ремонт кровли				
61	Разборка покрытий из асбестоцементных волнистых листов	м2	140	
62	Демонтаж деревянной обрешетки из доски (120х30мм), шаг 500мм	м2	140	Размер указан с учетом прозоров
63	Демонтаж стропил из доски (150х50мм), шаг 900мм	м2	140	Размер указан с учетом прозоров
64	Демонтаж цементно-песчаной стяжки 30мм	м2	80	
65	Устройство стяжки цпс-раствором М150, толщиной 30мм	м2	80	
66	Разборка утеплителя из керамзита толщиной 100мм	м2/м3	80/8	
67	Устройство утеплителя из керамзита толщиной 100мм	м2/м3	80/8	
68	Устройство обрешетки из доски (120х30мм), шаг 500мм	м2	140	Размер указан с учетом прозоров
69	Устройство стропил из доски (150х50мм), шаг 900мм	м3	1,11	Размер указан с учетом прозоров
70	Монтаж металлического оцинкованного профильного листа НС 35, на кровельные саморезы в деревянное основание	м2	165	
71	Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли (стропила, обрешетка) огнебиозащитным составом "МИГ-09"	м2	140	
72	Устройство конька плоского 150/150 оцинкованного	м.п..	56,54	

Составил
Инженер МБУ "УКС"



К.А. Севостянов