



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт здания сцены, МАУДО "МЦДОД" ДООЛ "ФАКЕЛ", расположенного по адресу: г. по адресу: г.Оренбург, зона отдыха "Дубки"

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Демонтажные работы				
1	Демонтаж деревянных досок пола, размер 3.6x6.9м, толщина 0.05м	м2/м3	25/1.25	
2	Демонтаж асфальтобетонной отмостки, отбойный молоток, размер 24.4x8.9м, толщина 0.05м <i>М 150</i>	м2/м3	217.2/10.8	<i>[Signature]</i>
3	Демонтаж щебня, толщина 10см	м2/м3	217/21.72	
4	Демонтаж ПГС, толщина 10см	м2/м3	217/21.72	
Монтажные работы				
5	Монтаж бортовых камней бетонных БР 100.20.8	м.п.	66	
6	Засыпка ПГС, толщина 10см	м2/м3	217/21.7	
7	Засыпка щебня, фракция 20-40, толщина 10см <i>М 800</i>	м2/м3	217/21.7	с трамбованием
8	Укладка асфальтобетонного покрытия марки Г, толщина 5см + <i>розалив биверинно-дорож. Эмурсе</i>	м2/м3	217/10.8	<i>[Signature]</i>
9	Монтаж резиновой покрытия (крошки), размер 6.9x20м, толщина 0.03м + <i>клей</i>	м2/м3	138/4.14	
10	Зачистка металлических поверхностей от следов ржавчины, механическим способом	м2	30	
11	Огрунтовка металлических поверхностей ГФ-021	м2	30	
12	Покраска масляными составами металлических поверхностей ПФ-115	м2	30	
13	Монтаж деревянных досок пола, размер 3.6x6.9м, толщина 0.05м	м2/м3	25/1.25	
14	Покраска масляными составами металлических поверхностей ПФ-115	м2	25	
15	Обработка противогрибковым составом досок пола.	м2	25	
Прочее				
16	Вывоз мусора с поружкой	т	1,2	17 км до полигона

Составил: инженер МБУ "УКС"

[Signature]

Решетников А.А.