

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ №18

_____ 2025 года

_____ 2025 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2024.3

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

66. Свердловская область

Свердловская область, город Кушва, пос. Батанчинский, пер. Квартальный, 17

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № СР-90-24

Окраска наружных лестниц в здании МАДОУ №18

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

I квартал 2025 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	205,93	(9,04) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	171,61	(7,53) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	33,33	(0,76) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		74,14 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		1 957,06 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Окраска металлических лестниц											
1	ФЕР44-01-043-02	Очистка металлических конструкций от краски и ржавчины	м2	452,94	1	452,94					
		2 ЭМ					184,59		2 051,82	14,5	29 751,39
		3 в т.ч. ОТм					61,73		683,94	44,08	30 148,08
		ЗТм	чел.-ч	4,32		1956,7008					
		Итого по расценке					184,59		2 051,82		29 751,39
		ФОТ							683,94		30 148,08
	Пр/812-038.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Подводно-строительные (водолазные) работы	%	108	0,9	97,2			664,79		29 303,93
	Пр/774-038.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Подводно-строительные (водолазные) работы	%	55	0,85	46,75			319,74		14 094,23
		Всего по позиции							3 036,35		73 149,55
2	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	4,5294	1	4,5294					
		ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
		На 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		1 ОТ					56,55	2,2	563,50	44,08	24 839,08
		2 ЭМ					9,22	2	83,52	14,5	1 211,04
		3 в т.ч. ОТм					0,22	2	1,99	44,08	87,72
		4 М					152,04	2	1 377,30	7,71	10 618,98
		ЗТ	чел.-ч	5,31	2,2	52,9124508					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	2	0,181176					
		Итого по расценке					217,81		2 024,32		36 669,10
		ФОТ							565,49		24 926,80
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			478,40		21 088,07
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			245,14		10 805,77
		Всего по позиции							2 747,86		68 562,94
3	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	4,5294	1	4,5294					
		окраска на 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
		1 ОТ					19,32	2,2	192,52	44,08	8 486,28
		2 ЭМ					6,01	2	54,44	14,5	789,38
		3 в т.ч. ОТм					0,22	2	1,99	44,08	87,72
		4 М					138,16	2	1 251,56	7,71	9 649,53
		ЗТ	чел.-ч	2,13	2,2	21,2247684					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,02	2	0,181176					
		Итого по расценке					163,49		1 498,52		18 925,19
		ФОТ							194,51		8 574,00
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			164,56		7 253,60
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			84,32		3 716,83
		Всего по позиции							1 747,40		29 895,62
		Итого по разделу 1 Окраска металлических лестниц :									
		Итого прямые затраты (справочно)							5 574,66		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							756,02		
		Эксплуатация машин							2 189,78		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							687,92		
		Материалы							2 628,86		
		Строительные работы							7 531,61		
		в том числе:									
		оплата труда							756,02		
		эксплуатация машин и механизмов							2 189,78		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							687,92		
		материалы							2 628,86		
		накладные расходы							1 307,75		
		сметная прибыль							649,20		
		Итого ФОТ (справочно)							1 443,94		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 307,75		
		Итого сметная прибыль (справочно)							649,20		
		Итого по разделу 1 Окраска металлических лестниц							7 531,61		
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							5 574,66		85 345,68
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							756,02		33 325,36
		Эксплуатация машин							2 189,78		31 751,81
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							687,92		30 323,52
		Материалы							2 628,86		20 268,51
		Строительные работы							7 531,61		171 608,11
		в том числе:									
		оплата труда							756,02		33 325,36
		эксплуатация машин и механизмов							2 189,78		31 751,81
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							687,92		30 323,52
		материалы							2 628,86		20 268,51
		накладные расходы							1 307,75		57 645,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль							649,20		28 616,83
		Итого ФОТ (справочно)							1 443,94		63 648,88
		Итого накладные расходы (справочно)							1 307,75		57 645,60
		Итого сметная прибыль (справочно)							649,20		28 616,83
		НДС 20%							1 506,32		34 321,62
		ВСЕГО по смете							9 037,93		205 929,73

Составил:


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(инженер МКУ "РЦ"Ахметова О.В.)

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

