

**СОГЛАСОВАНО:**

**УТВЕРЖДАЮ:**

\_\_\_\_\_ 2024 года

\_\_\_\_\_ 2024 года

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр<sup>1</sup>

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

66. Свердловская область

МАДОУ детский сад № 14 «Ягодка», расположенном по адресу г. Кировград, п. Левиха, ул. Добролюбова, 4 (корпус 1) ул. Куйбышева, 16 (корпус 2)  
(наименование стройки)

МАДОУ детский сад № 14 «Ягодка», расположенном по адресу г. Кировград, п. Левиха, ул. Добролюбова, 4 (корпус 1) ул. Куйбышева, 16 (корпус 2)  
(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Ремонтные работы

(наименование работ и затрат)

Составлен \_\_\_\_\_ базисно-индексным \_\_\_\_\_ методом

Основание \_\_\_\_\_  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен \_\_\_\_\_ I квартал 2024 года (01.01.2000)

<b>Сметная стоимость</b>	112.92	(14,46) тыс.руб.
<i>в том числе:</i>		
<b>строительных работ</b>	94.10	(12,05) тыс.руб.
<b>монтажных работ</b>	0.00	(0) тыс.руб.
<b>оборудования</b>	0.00	(0) тыс.руб.
<b>прочих затрат</b>	0.00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	1.87	(0,05) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	5.88	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Установка кабинок в туалетных площадью: № 1=5 м2, № 2=4 м2, № 3=8 м2</b>											
1	ФЕР10-04-014-01	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля Объем=(5+4+8) / 100	100 м2	0.17	1	0.17					
		1 ОТ					294.80		50.12	37.36	1,872.48
		4 М					70,131.00		11,922.27	7.48	89,178.58
		ЗТ	чел.-ч	34.56		5.8752					
		Итого по расценке					70,425.80		11,972.39		91,051.06
		ФОТ							50.12		1,872.48
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			54.13		2,022.28
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			27.57		1,029.86
		<b>Всего по позиции</b>							<b>12,054.09</b>		<b>94,103.20</b>
<b>Итого по смете:</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)							11,972.39		91,051.06
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							50.12		1,872.48
		Материалы							11,922.27		89,178.58
		Строительные работы							12,054.09		94,103.20
		в том числе:									
		оплата труда							50.12		1,872.48
		материалы							11,922.27		89,178.58
		накладные расходы							54.13		2,022.28
		сметная прибыль							27.57		1,029.86
		Итого ФОТ (справочно)							50.12		1,872.48
		Итого накладные расходы (справочно)							54.13		2,022.28
		Итого сметная прибыль (справочно)							27.57		1,029.86
		НДС 20%							2,410.82		18,820.64
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>14,464.91</b>		<b>112,923.84</b>

Составил:

\_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

\_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

<sup>1</sup> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

<sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.