

УТВЕРЖДАЮ



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № СР-82-22

Текущий ремонт по замене входных групп в здании МАДОУ №24

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Текущий ремонт входных наружных лестниц					
Демонтажные работы в кол-ве=4 шт.					
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (для демонтажа ограждения стен)	100 м2	1,31835	ФЕР08-07-001-02	
2	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2	0,3995	ФЕР46-04-008-02	
3	Демонтаж верхней площадки крыльца из монолитного бетона	100 м3	0,239	ФЕР06-01-001-01	
4	Демонтаж ступеней из монолитного бетона	100 м3	0,162	ФЕР06-01-001-01	
5	Демонтаж м/к	т	5,88	ФЕРм38-01-002-04	
Монтаж лестниц железобетонных 2400*2500 h=800мм, в кол-ве =4шт.					
6	Устройство подстилающих слоев: щебеночных=50мм(2,4*2,5м)	м3	1,2	ФЕР11-01-002-04	
7	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-40 мм	м3	0,108	ФССЦ-02.2.05.04-0085	
8	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-40 мм	м3	0,12	ФССЦ-02.2.05.04-0085	
9	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-80 (70) мм	м3	1,2	ФССЦ-02.2.05.04-0094	
10	Каменная мелочь М 300	м3	0,132	ФССЦ-02.2.02.02-0001	
11	Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций, щиты 1,2х0,5 м	м2	23,36	ФССЦ-01.7.16.04-0014	
12	Устройство верхней площадки крыльца из монолитного бетона	100 м3	0,104	ФЕР06-01-001-01	
13	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	м3	10,608	ФССЦ-04.1.02.05-0007	
14	Устройство ступеней из монолитного бетона	100 м3	0,044	ФЕР06-01-001-01	
15	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	м3	4,488	ФССЦ-04.1.02.05-0007	
16	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений	10 т	0,051748	ФЕР09-05-002-03	
17	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 14 мм	т	0,46748	ФССЦ-08.4.03.03-0033	
18	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2	27	ФССЦ-08.1.02.17-0089	
19	Устройство площадки перед крыльцом из монолитного бетона=100мм	100 м3	0,035	ФЕР06-01-001-01	
20	Устройство металлических ограждений (поручней)	100 м	0,87	ФЕР07-05-016-04	

1	2	3	4	5	6
Монтаж лестниц металлических(прачечная и пищеблок).					
21	Установка закладных деталей весом: до 20 кг	т	0,5	ФЕР06-03-004-10	
22	Детали закладные, вес до 1 кг	т	0,5	ФССЦ-08.4.01.02-0001	
23	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,04	ФЕРр69-2-1	
24	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,04	ФЕРр69-2-2	
25	Изготовление м/к усиления(лестничного марша)	т	0,447	ФЕРм38-01-002-04	
26	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	т	0,447	ФЕРм38-01-004-02	
27	Двутавр с параллельными гранями полок №16-18 (косоуры)	т	0,227	ФССЦ-08.3.01.02-0014	
28	Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм	т	0,1	ФССЦ-08.3.08.02-0052	
29	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной: 500 мм, толщиной 6 мм	т	1,2	ТССЦ-101-1068	
30	Устройство металлических ограждений (поручней)	100 м	0,2812	ФЕР07-05-016-04	
31	Устройство площадки перед крыльцом из монолитного бетона=100мм	100 м3	0,00792	ФЕР06-01-001-01	
Окраска поручней у 6 лестничных маршей.					
32	Очистка поверхности щетками (30% от площади)	м2	40	ФЕР13-06-003-01	
33	Обеспыливание поверхности	м2	40	ФЕР13-06-004-01	
34	Огрунтовка металлических поверхностей: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,4	ФЕР13-03-002-04	
35	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 на 2 раза	100 м2	0,8	ФЕР13-03-004-26	
Раздел 2. Козырек =6шт.					
36	Пробивка в стенах гнезд размером: 100х100 мм	100 шт	0,06	ФЕР46-03-009-02	
37	Монтаж козырька входа односкатного из уголка 50х50 и стоек из трубы Д=100 мм	т	0,8048	ФЕР09-03-029-01	
38	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	48	ФССЦ-23.5.02.02-0006	
39	Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм	т	0,456	ФССЦ-08.3.08.02-0052	
40	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа	100 м2	0,36	ФЕР09-04-002-01	
41	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,7	т	0,5328	ФССЦ-08.3.09.01-0021	
42	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 5,5х32 мм	100 шт	3,6	ФССЦ-01.7.15.14-0077	
43	Планка торцевая металлическая для кровли, длина 2000 мм	шт	18	ФССЦ-12.1.01.05-0033	
44	Облицовка низа (потолок) и фронтона козырька пластиком: по деревянной обрешетке (с её устройством)	100 м2	0,36	ФЕР15-01-050-01	
45	Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (стойки под козырек)	100 м2	0,196	ФЕР15-04-030-03	
Раздел 3. Устройство подпорной стенки(подвала)					
46	Демонтаж блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т	100 шт	0,09	ФЕР07-01-001-02	

1	2	3	4	5	6
47	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 6 м., толщиной до 300 мм	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0525	ТЕР06-01-024-06	
48	Каркасы металлические	т	0,11	ФССЦ-08.4.02.04-0001	
49	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,21	ФЕР08-01-003-07	
50	Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1	т	0,0504	ФССЦ-01.2.03.03-0011	
51	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,00336	ФССЦ-01.2.01.02-0031	
Раздел 4. Прочие работы					
52	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	98,01096	ФССЦпг-01-01-01-041	
53	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	98,01096	ФССЦпг-03-21-01-010	

Составил: О.В. Ахметова Ахметова О.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]