

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ №24



2025

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № СР-81-22

Текущий ремонт по замене деревянных входных дверей на противопожарные в МАДОУ №24

Свердловская область, город Кушва, ул. Линейная -23

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Демонтаж существующих деревянных дверей у кол-ве=7шт.					
Демонтажные работы					
1	Снятие дверных полотен (с разбором верхнего ветрожа)	100 м2	0,1674	ФЕРр56-10-1	
2	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,07	ФЕРр56-9-1	
Монтаж входных дверей противопожарных в кол-ве=7шт.					
3	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2	13,23	ФЕР09-04-013-01	
4	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 800х2100 мм	шт	1	ФССЦ-07.1.01.01-0016	
5	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм	шт	6	ФССЦ-07.1.01.01-0019	
6	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт	7	ФССЦ-01.7.04.01-0001	
7	Комплект скобяных изделий для прочих однопольных дверей	компл	7	ФССЦ-01.7.04.07-0011	
Штукатурка откосов					
8	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен(с двух сторонн)	100 м2	0,0714	ФЕР15-02-016-03	
9	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,0714	ФЕР15-04-006-03	
10	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	0,7354	ФССЦ-14.3.01.03-0001	
11	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,0714	ФЕР15-04-005-03	
12	Краска акриловая ВД-АК-101	т	0,0044982	ФССЦ-14.3.02.01-0111	
13	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая	100 м2	0,0714	ФЕР15-04-011-01	
Раздел 2. Кирпичная закладка над дверьми.					
14	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки	100 м2	0,06768	ФЕР08-07-001-01	
15	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий уголок 75х75х5	т	0,07	ФЕРр53-25-1	
16	Элементы конструктивные вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0728	ФССЦ-07.2.07.12-0004	
17	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	м3	0,7776	ФЕР08-02-001-01	
18	Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт	0,295488	ФССЦ-06.1.01.05-0015	
19	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	м3	0,186624	ФССЦ-04.3.01.12-0006	

1	2	3	4	5	6
20	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0,062208	ФЕР15-02-016-03	
21	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,06204	ФЕР15-04-006-03	
22	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	0,639	ФССЦ-14.3.01.03-0001	
23	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен(в нутрянка)	100 м2	0,03102	ФЕР15-04-005-03	
24	Краска акриловая ВД-АК-101	т	0,0019543	ФССЦ-14.3.02.01-0111	
25	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая	100 м2	0,03102	ФЕР15-04-011-01	
Раздел 3. Прочие работы					
26	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 46 км	1 т груза	0,932532	ФССЦлг-03-21-01-046	
27	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,932532	ФССЦлг-01-01-01-041	

Составил: О.В. Ахметова Ахметова О.В.
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]