

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

« » 2025 года

« » 2025 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденный в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул.Свободы, д.65, "Клуб по месту жительства "Восход"

(наименование стройки)

Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул.Свободы, д.65, "Клуб по месту жительства "Восход"

(наименование объекта капитального строительства)

ПОКАЛЫНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01

(наименование работ и затрат)

выполнение работ по монтажу спортивного пингпула в спортивном зале клуба по месту жительства «Восход» расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Свободы, 65

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2025 года

Сметная стоимость	401,60 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	328,10 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	41,08 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	2,69 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	93,96 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	5,35 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,4	1	0,4					
		Объем=40 / 100									
		ФОТ									
		Пр/612-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					609,67
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					542,61
		Всего по позиции									298,74
											3 627,55
		Демонтаж деревянного экрана (применительно):									1 451,02
2	ГЭСНр53-01-001-04	Разборка карниза деревянных стен: из бруса	100 м2	0,077	1	0,077					
		Объем=(1*0,7) / 100									
		ФОТ									
		Пр/612-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					1 662,45
		Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					1 529,45
		Всего по позиции									894,47
											57 809,74
											4 451,35
Раздел 2. Монтажные работы											
3	ГЭСН11-01-033-02	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	100 м2	0,67	1	0,67					
		Объем=67 / 100									
		ФОТ									
		Пр/812-011.0-1 НР Полы	%	112		112					11 392,31
		Пр/774-011.0 СП Полы	%	65		65					12 759,39
		Всего по позиции									7 405,00
											95 591,12
											64 046,05
4	ГЭСНр57-01-006-09	Острожка дощатых покрытий электрорубанком, площадь покрытия: свыше 5 м2	100 м2	0,67	1	0,67					
		Объем=67 / 100									
		ФОТ									
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					10 403,59
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					9 259,20
		Всего по позиции									5 097,76
											36 956,04
											24 760,55
5	ГЭСН11-01-036-02	Устройство покрытий: из линолеума на юте со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,67	1	0,67					
		Объем=67 / 100									
		ФОТ									
		Пр/812-011.0-1 НР Полы	%	112		112					15 669,17
		Пр/774-011.0 СП Полы	%	65		65					17 538,27
		Всего по позиции									10 178,46
											47 496,09
											70 889,69
6	ТЦ 01.6.03.04.66.66/732143	Спортивный линолеум Sand 8,0 мм (Защитный слой 1,5 мм) в комплекте с клеем	м2	68,34	1	68,34					
	6_12.05.2025_01_1.1	КА п.1.1									2 562,10
		Всего по позиции									175 093,91
											175 093,91
7	ГЭСН11-01-039-05	Устройство плинтусов: деревянных с креплением к стенам шурупами	100 м	0,4	1	0,4					
		Объем=40 / 100									
		ФОТ									
		Пр/812-011.0-1 НР Полы	%	112		112					2 145,31
		Пр/774-011.0 СП Полы	%	65		65					2 402,75
		Всего по позиции									1 394,45
											175 093,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ГСОФ69-01-031-01	Установка декоративного деревянного экрана на регистры отопления	М2	7,7	1	7,7					15 039,58
		Объем=11*0,7									6 015,83
		ФОТ									
		Пр6/12-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					1 900,94
		Пр7/74-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					1 748,86
		Всего по позиции									836,41
		Итого по смете:									621,99
		Всего прямые затраты (справочно)									256 248,29
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									41 084,76
		Эксплуатация машин									2 719,23
		Оплата труда машинистов (Отм)									2 688,68
		Материалы									209 755,62
		Строительные работы									45 780,53
		в том числе:									28 075,29
		оплата труда									43 773,44
		эксплуатация машин и механизмов									45 780,53
		оплата труда машинистов (Отм)									28 075,29
		Материалы									6 562,08
		накладные расходы									334 666,19
		сметная прибыль									66 933,24
		Всего ФОТ (справочно)									401 599,43
		Всего накладные расходы (справочно)									175 093,91
		Всего сметная прибыль (справочно)									
		Непредвиденные затраты 2%									
		Всего с непредвиденными									
		НДС 20%									
		ВСЕГО по смете									
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ОРСН									
		Затраты труда рабочих									
		Затраты труда машинистов									

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869, с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

2. Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

3. Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

«ИЗ УКС и МП администрации г. Кемерово»

Всего сметной стоимости 15 039,58

Общая сумма затрат 15 039,58

Министр С.Н. Мухомов