

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2023.1

ГАОУ СО "СРЦН г. Свердловская область", Свердловская область, г. Свердловский, ул. Каржавина, д. 17
(наименование стройки)

ГАОУ СО "СРЦН г. Свердловская область", Свердловская область, г. Свердловский, ул. Каржавина, д. 17
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01 ИЗМ.1

Демонтаж и монтаж системы видеонаблюдения на территории и в столовой, расположенной в здании по адресу: Свердловская область, г. Свердловский, ул. Каржавина 17
(наименование конструктивного решения)

| | | | |
|---|-----------------------------|----------|----------|
| Составлен | базисно-индексным | методом | |
| Основание | шифр проекта 04/Р.СВН.10.22 | | |
| (проектная и (или) иная техническая документация) | | | |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен | 1 квартал 2023г. | | |
| Сметная стоимость | 2 028,90 | (258,65) | тыс.руб. |
| в том числе: | | | |
| строительных работ | 43,83 | (1,29) | тыс.руб. |
| монтажных работ | 684,95 | (33,83) | тыс.руб. |
| оборудования | 961,62 | (180,08) | тыс.руб. |
| прочих затрат | 0,35 | (0,35) | тыс.руб. |

| | | | |
|--|--------|--------|----------|
| Средства на оплату труда рабочих | 241,38 | (7,02) | тыс.руб. |
| Нормативные затраты труда рабочих | 666,61 | | чел.час. |
| Нормативные затраты труда машинистов | 8,88 | | чел.час. |
| Расчетный измеритель конструктивного решения | | | |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНЕ), руб. | | | | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | |
|--|-------------------|---|-------------------|------------|--------------|------------------------------|------------|--|-------|----|---------------|---------|--|----|
| | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| Раздел 1. Демонтажные работы (ул. Каржавина, д. 17) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕРм10-04-067-22 | Камера телевизионная передающая | шт | | | | | | | | | 4 | 11 | 12 |
| Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0.3; ЭМ=0.3 к расх.; ЗПМ=0.3; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=0.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 507/лр табл.3 п.4 | 1 ОТ | | | | | 221,80 | 0,3 | | | 266,16 | 35,21 | 9 371,00 | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 2,70 | 0,3 | | | 3,24 | 12,42 | 40,00 | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 0,30 | 0,3 | | | 0,36 | 35,21 | 13,00 | |
| | | 4 М | | | | | 55,92 | 0 | | | 0,00 | 7,93 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 20 | 0,3 | 24 | | | | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,03 | 0,3 | 0,036 | | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 280,42 | | | | 269,40 | | 9 411,00 | |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 266,52 | | 9 384,00 | |
| | | Приказ № 812/лр от НР Монтаж радиотелевизионного и электронного | % | 95 | | 95 | | | | | 253,19 | | 8 915,00 | |
| | | 21.12.2020 Прил. п.51.2 оборудования | | | | | | | | | | | | |
| | | Приказ № 774/лр от СП Монтаж радиотелевизионного и электронного | % | 53 | | 53 | | | | | 141,26 | | 4 974,00 | |
| | | 11.12.2020 Прил. п.51.2 оборудования | | | | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 663,85 | | 23 300,00 | |
| Раздел 2. Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0.3; ЭМ=0.3 к расх.; ЗПМ=0.3; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=0.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ФЕРм11-04-002-01 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т (монитор) | шт | | | | | | | | | 1 | | |
| Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0.3; ЭМ=0.3 к расх.; ЗПМ=0.3; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=0.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 507/лр табл.3 п.4 | 1 ОТ | | | | | 8,79 | 0,3 | | | 2,64 | 35,21 | 93,00 | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 10,51 | 0,3 | | | 3,15 | 12,42 | 39,00 | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 1,86 | 0,3 | | | 0,56 | 35,21 | 20,00 | |
| | | 4 М | | | | | 0,18 | 0 | | | 0,00 | 7,93 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 1,03 | 0,3 | 0,309 | | | | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,16 | 0,3 | 0,048 | | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 19,48 | | | | 5,79 | | 132,00 | |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 3,20 | | 113,00 | |
| | | Приказ № 812/лр от НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной | % | 90 | | 90 | | | | | 2,88 | | 102,00 | |
| | | 21.12.2020 Прил. п.53 техники | | | | | | | | | | | | |
| | | Приказ № 774/лр от СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной | % | 46 | | 46 | | | | | 1,47 | | 52,00 | |
| | | 11.12.2020 Прил. п.53 техники | | | | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 10,14 | | 286,00 | |
| Раздел 3. Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0.3; ЭМ=0.3 к расх.; ЗПМ=0.3; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=0.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ФЕРи08-03-572-03 | Блок управления шкафового исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | | | | | | | | | 1 | | |
| Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0.3; ЭМ=0.3 к расх.; ЗПМ=0.3; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=0.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 507/лр табл.3 п.4 | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------|---|---|-------------------|------|-----|-------------|--------|-----|--------|-------|------------------|
| | 1 ОТ | | | | | | 20,44 | 0,3 | 6,13 | 35,21 | 216,00 |
| | 2 ЭМ | | | | | | 21,65 | 0,3 | 6,50 | 12,42 | 81,00 |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | 2,26 | 0,3 | 0,68 | 35,21 | 24,00 |
| | 4 М | | | | | | 176,90 | 0 | 0,00 | 7,93 | |
| | ЗТ | | чел.-ч | 2,06 | 0,3 | 0,618 | | | | | |
| | ЗТм | | чел.-ч | 0,18 | 0,3 | 0,054 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | 218,99 | | 12,63 | | 297,00 |
| | Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах | | | | | | | | | | |
| | 21.12.2020 Прил. п.49.3 | | | | | | | | | | |
| | Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах | | | | | | | | | | |
| | 11.12.2020 Прил. п.49.3 | | | | | | | | | | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 4 | ФЕРр67-3-1 | | 100 м | | | 1,8 | | | | | 652,00 |
| | Демонтаж кабеля | | | | | | | | | | |
| | Объем=180 / 100 | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | 75,19 | | 135,34 | 35,21 | 4 765,00 |
| | 2 ЭМ | | | | | | 0,31 | | 0,56 | 12,42 | 7,00 |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | 0,14 | | 0,25 | 35,21 | 9,00 |
| | ЗТ | | чел.-ч | 9,64 | | 17,352 | | | | | |
| | ЗТм | | чел.-ч | 0,01 | | 0,018 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | 75,50 | | 135,90 | | 4 772,00 |
| | Приказ № 812/пр от НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | |
| | 21.12.2020 Прил. п.101 | | | | | | | | | | |
| | Приказ № 774/пр от СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | |
| | 11.12.2020 Прил. п.101 | | | | | | | | | | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| | 324,37 | | | | | | | | | | |
| 5 | ФЕРр67-2-11 | | 100 м труб | | | 1,8 | | | | | 11 408,00 |
| | Демонтаж виниловых труб, проложенных на | | | | | | | | | | |
| | скобах диаметром: до 25 мм | | | | | | | | | | |
| | Объем=180 / 100 | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | 32,52 | | 58,54 | 35,21 | 2 061,00 |
| | ЗТ | | чел.-ч | 3,98 | | 7,164 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | 32,52 | | 58,54 | | 2 061,00 |
| | Приказ № 812/пр от НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | |
| | 21.12.2020 Прил. п.101 | | | | | | | | | | |
| | Приказ № 774/пр от СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | |
| | 11.12.2020 Прил. п.101 | | | | | | | | | | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| | 139,91 | | | | | | | | | | |
| 6 | ФЕРр67-4-1 | | 100 шт | | | 0,04 | | | | | 4 926,00 |
| | Демонтаж: выключателей, розеток | | | | | | | | | | |
| | Объем=4 / 100 | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | 45,55 | | 1,82 | 35,21 | 64,00 |
| | ЗТ | | чел.-ч | 5,84 | | 0,2336 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--|---|---|----|---|----|-------|---|----|-------------|---------------|
| | Итого по расценке | | | | | | 45,55 | | | 1,82 | 64,00 |
| | ФОТ | | | | | | | | | 1,82 | 64,00 |
| | Приказ № 812/пр от НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.101 | | % | 91 | | 91 | | | | 1,66 | 58,00 |
| | Приказ № 774/пр от СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.101 | | % | 48 | | 48 | | | | 0,87 | 31,00 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | 4,35 | 153,00 |

| Итого по разделу 1 Демонтажные работы (ул.Каржавина, д.17) | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|------|-----|-------|--------|-----|---------------|-------|------------------|
| 1 165,33 | | | | | | | | | | | |
| Раздел 2. Демонтажные работы (ул. Чкалова, д.2) | | | | | | | | | | | |
| 7 | ФЕРм10-04-067-22 Камера телевизионная передающая шт 6 | | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0.3; ЭМ=0.3 к раск.; ЗПМ=0.3; МАТ=0.3; ТЗ=0.3; ТЗМ=0.3 507/пр табл.3 п.4 | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | 221,80 | 0,3 | 399,24 | 35,21 | 14 057,00 |
| | 2 ЭМ | | | | | | 2,70 | 0,3 | 4,86 | 12,42 | 60,00 |
| | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | 0,30 | 0,3 | 0,54 | 35,21 | 18,00 |
| | 4 М | | | | | | 55,92 | 0 | 0,00 | 7,93 | |
| | ЗТ | | чел.-ч | 20 | 0,3 | 36 | | | | | |
| | ЗТМ | | чел.-ч | 0,03 | 0,3 | 0,054 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | 280,42 | | 404,10 | | 14 117,00 |
| | ФОТ | | | | | | | | 399,78 | | 14 076,00 |
| | Приказ № 812/пр от НР Монтаж радиотелевизионного и электронного 21.12.2020 Прил. п.51.2 оборудования | | % | 95 | | 95 | | | 379,79 | | 13 372,00 |
| | Приказ № 774/пр от СП Монтаж радиотелевизионного и электронного 11.12.2020 Прил. п.51.2 оборудования | | % | 53 | | 53 | | | 211,98 | | 7 460,00 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 996,77 | | 34 949,00 |

| 8 | ФЕРр67-3-1 Демонтаж кабеля 100 м 2,4 | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------|------|--|--------|-------|--|---------------|-------|------------------|
| | Объем=240 / 100 | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | 75,19 | | 180,46 | 35,21 | 6 354,00 |
| | 2 ЭМ | | | | | | 0,31 | | 0,74 | 12,42 | 9,00 |
| | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | 0,14 | | 0,34 | 35,21 | 12,00 |
| | ЗТ | | чел.-ч | 9,64 | | 23,136 | | | | | |
| | ЗТМ | | чел.-ч | 0,01 | | 0,024 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | 75,50 | | 181,20 | | 6 363,00 |
| | ФОТ | | | | | | | | 180,80 | | 6 366,00 |
| | Приказ № 812/пр от НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.101 | | % | 91 | | 91 | | | 164,53 | | 5 793,00 |
| | Приказ № 774/пр от СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.101 | | % | 48 | | 48 | | | 86,78 | | 3 056,00 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 432,51 | | 15 212,00 |

| 9 | ФЕРр67-2-11 Демонтаж винилтастовых труб, проложенных на 100 м труб 2,4 | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|----------|
| | Объем=240 / 100 | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | 32,52 | | 78,05 | 35,21 | 2 748,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|---|---|--------|------|---|----|-----------|---------|-----------------|-------|------------------|
| | Приказ № 812/пр от НР Прокладка и монтаж сетей связи 21.12.2020 Прил. п.51.1 | | % | 90 | | 90 | | | 48,31 | | 1 701,00 |
| | Приказ № 774/пр от СП Прокладка и монтаж сетей связи 11.12.2020 Прил. п.51.1 | | % | 46 | | 46 | | | 24,69 | | 869,00 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 131,19 | | 4 496,00 |
| 14 | ТЦ_20.5.02.10_77_77017186 Монтажная коробка для цилиндрической видеокамеры LTV-BMW-JB-U6 35_19.12.2022_02 Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 421/пр п.92а | | шт | 10 | | 10 | 2 083,33 | 1,02 | 2 679,70 | 7,93 | 21 250,00 |
| 15 | ТЦ_20.5.02.10_77_77017186 Монтажная коробка для купольной видеокамеры LTV-BMW-JB-U2 35_19.12.2022_02 Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 421/пр п.92а | | шт | 1 | | 1 | 1 833,33 | 1,02 | 235,81 | 7,93 | 1 870,00 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 2 679,70 | | 21 250,00 |
| 16 | ТЦ_20.3.01.01_77_77017186 Фитинг для монтажных коробок LTV-UAF-01 35_19.12.2022_02 Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 421/пр п.92а | | шт | 11 | | 11 | 250,00 | 1,02 | 353,72 | 7,93 | 2 805,00 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 353,72 | | 2 805,00 |
| 17 | ФЕРм11-04-002-01 Аппарат настольный, масса: до 0,015 т | | шт | 1 | | 1 | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | 8,79 | | 8,79 | 35,21 | 309,00 |
| | 2 ЭМ | | | | | | 10,51 | | 10,51 | 12,42 | 131,00 |
| | 3 В.Т.Ч. ОТМ | | | | | | 1,86 | | 1,86 | 35,21 | 65,00 |
| | 4 М | | | | | | 0,18 | | 0,18 | 7,93 | 1,00 |
| | 3Т | | чел.-ч | 1,03 | | | | | | | |
| | 3ТМ | | чел.-ч | 0,16 | | | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | 19,48 | | 19,48 | | 441,00 |
| | ФОТ | | | | | | | | 10,65 | | 374,00 |
| | Приказ № 812/пр от НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной 21.12.2020 Прил. п.53 техника | | % | 90 | | 90 | | | 9,59 | | 337,00 |
| | Приказ № 774/пр от СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной 11.12.2020 Прил. п.53 техника | | % | 46 | | 46 | | | 4,90 | | 172,00 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 33,97 | | 950,00 |
| 18 | ТЦ_61.3.05.02_77_77143347 Монитор 23,8", 1920x1080, 60 Гц LTV-MS2402-P 35_19.12.2022_02 Приказ от 04.08.2020 № Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конкурентного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 421/пр п.91 ЭМ=1,03; МАТ=1,03) Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) 421/пр п.92а | | шт. | 1 | | 1 | 30 833,33 | 1,04236 | 6 018,54 | 5,34 | 32 139,00 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 6 018,54 | | 32 139,00 |
| 19 | ФЕРм11-04-003-01 Аппарат настольный, масса: до 0,2 т | | шт | 1 | | 1 | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | 91,26 | | 91,26 | 35,21 | 3 213,00 |
| | 2 ЭМ | | | | | | 74,93 | | 74,93 | 12,42 | 931,00 |
| | 3 В.Т.Ч. ОТМ | | | | | | 10,38 | | 10,38 | 35,21 | 365,00 |
| | 4 М | | | | | | 11,30 | | 11,30 | 7,93 | 90,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--|--|--------|------|---|------|------------|---------|-----------|-------|------------|
| | 1 ОТ | | | | | | 8,90 | | 53,40 | 35,21 | 1 880,00 |
| | 2 ЭМ | | | | | | 0,66 | | 3,96 | 12,42 | 49,00 |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | 0,12 | | 0,72 | 35,21 | 25,00 |
| | 4 М | | | | | | 0,18 | | 1,08 | 7,93 | 9,00 |
| | 3Т | | чел.-ч | 1,03 | | 6,18 | | | | | |
| | 3Тм | | чел.-ч | 0,01 | | 0,06 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | 9,74 | | 56,44 | | 1 938,00 |
| | Приказ № 812/пр от НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной | | | | | | | | | | |
| | 21.12.2020 Прил. п.53 техники | | | | | | | | | | |
| | Приказ № 774/пр от СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной | | | | | | | | | | |
| | 11.12.2020 Прил. п.53 техники | | | | | | | | | | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 25 | ТЦЛ 61.1.03.03_77_77143347 | 48-портовый управляемый коммутатор LTV-3S48G4S- | шт. | | | 1 | 124 250,00 | 1,04236 | 24 253,37 | 5,34 | 129 513,00 |
| О | 56_19.12.2022_02 | MP | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1.03 (ОЗП=1.03; ЭМ=1.03; МАТ=1.03) | | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | | | | | | | | | | |
| | 421/пр п.92в | | | | | | | | | | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 26 | ТЦЛ 61.2.07.06_78_78410092 | Оптический SFP модуль LTV-SFP-1G-LC20 | шт. | | | 1 | 2 750,00 | 1,04236 | 536,70 | 5,34 | 2 866,00 |
| О | 9986_19.12.2022_02 | | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1.03 (ОЗП=1.03; ЭМ=1.03; МАТ=1.03) | | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | | | | | | | | | | |
| | 421/пр п.92в | | | | | | | | | | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 27 | ТЦЛ 61.3.05.01_25_25401670 | Жесткий диск 10 Т6 WD101PURP | шт. | | | 4 | 19 999,17 | 1,04236 | 15 615,17 | 5,34 | 83 385,00 |
| О | 61_19.12.2022_02 | | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1.03 (ОЗП=1.03; ЭМ=1.03; МАТ=1.03) | | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | | | | | | | | | | |
| | 421/пр п.92в | | | | | | | | | | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 28 | ФЕРМ11-04-008-02 | Съемные и выдвигаемые блоки (модули, ячейки, ТЭЭ), масса: до 10 кг | шт | | | 1 | | | | | 83 385,00 |
| | 1 ОТ | | | | | | 17,80 | | 17,80 | 35,21 | 627,00 |
| | 2 ЭМ | | | | | | 0,66 | | 0,66 | 12,42 | 8,00 |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | 0,12 | | 0,12 | 35,21 | 4,00 |
| | 4 М | | | | | | 0,36 | | 0,36 | 7,93 | 3,00 |
| | 3Т | | чел.-ч | 2,06 | | 2,06 | | | | | |
| | 3Тм | | чел.-ч | 0,01 | | 0,01 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | 18,82 | | 18,82 | | 638,00 |
| | Приказ № 812/пр от НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной | | | | | | | | | | |
| | 21.12.2020 Прил. п.53 техники | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--|--------|---|------|---|------|------------|---------|-----------|-------|------------|
| | Приказ № 774/лр от СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной 11.12.2020 Прил. п.53 техники | | % | 46 | | 46 | | | 8,24 | | 280,00 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 29 | ТЦ 61.3.01.02_77_77143347 64-канальный IP-видеорегистратор LTV-3RN6480-R | шт. | | 1 | | 1 | 101 166,67 | 1,04236 | 19 747,57 | 5,34 | 1 496,00 |
| О | 56_19.12.2022_02 | | | | | | | | | | 105 452,00 |
| | Приказ от 04.08.2020 № Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1.03 (ОЗП=1.03; ЭМ=1.03; МАТ=1.03) | | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%; ЭМ=1.2%; МАТ=1.2%) | | | | | | | | | | |
| | 421/лр п.92в | | | | | | | | | | |
| 30 | ФЕРМ11-04-008-03 | шт | | 2 | | | | | 19 747,57 | | 105 452,00 |
| | Сменные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЭ), масса: до 20 кг | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | 26,70 | | 53,40 | 35,21 | 1 880,00 |
| | 2 ЭМ | | | | | | 1,31 | | 2,62 | 12,42 | 33,00 |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | 0,23 | | 0,46 | 35,21 | 16,00 |
| | 4 М | | | | | | 0,53 | | 1,06 | 7,93 | 8,00 |
| | ЗТ | чел.-ч | | 3,09 | | 6,18 | | | | | |
| | ЗТМ | чел.-ч | | 0,02 | | 0,04 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | 28,54 | | 57,08 | | 1 921,00 |
| | Приказ № 812/лр от НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной 21.12.2020 Прил. п.53 техники | % | | 90 | | 90 | | | 53,86 | | 1 896,00 |
| | Приказ № 774/лр от СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной 11.12.2020 Прил. п.53 техники | % | | 46 | | 46 | | | 48,47 | | 1 706,00 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 31 | ТЦ 62.4.01.01_77_77435531 Батарейный блок SKAT BC 24/18S RACK | шт. | | 2 | | | 33 700,00 | 1,04236 | 13 156,37 | 5,34 | 4 499,00 |
| О | 67_19.12.2022_02 | | | | | | | | | | 70 255,00 |
| | Приказ от 04.08.2020 № Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1.03 (ОЗП=1.03; ЭМ=1.03; МАТ=1.03) | | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%; ЭМ=1.2%; МАТ=1.2%) | | | | | | | | | | |
| | 421/лр п.92в | | | | | | | | | | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 32 | ФЕРМ08-03-572-03 | шт | | 1 | | | | | 13 156,37 | | 70 255,00 |
| | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | 20,44 | | 20,44 | 35,21 | 720,00 |
| | 2 ЭМ | | | | | | 21,65 | | 21,65 | 12,42 | 269,00 |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | 2,26 | | 2,26 | 35,21 | 80,00 |
| | 4 М | | | | | | 176,90 | | 176,90 | 7,93 | 1 403,00 |
| | ЗТ | чел.-ч | | 2,06 | | 2,06 | | | | | |
| | ЗТМ | чел.-ч | | 0,18 | | 0,18 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | 218,99 | | 218,99 | | 2 392,00 |
| | Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3 | % | | 97 | | 97 | | | 22,70 | | 800,00 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 22,02 | | 776,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------------------------|---|--------|---|-------|---|--------|-----------|---------|----------|-------|-----------|
| | Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3 | | % | 51 | | 51 | | | 11,58 | | 408,00 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| 33 | ТЦ_20.4.04.01_77_77026808 Шкаф сетевой настенный 19" 15U 600x600мм LWR6-18U66-PF 18_19.12.2022_02 Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2%, ЭМ=2%, МАТ=2% 421/пр п.92а | шт | | 1 | | 1 | 14 600,80 | 1,02 | 1 878,06 | 7,93 | 14 893,00 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| 34 | ФЕРМ11-04-008-01 Съемные и выдвигаемые блоки (модули, ячейки, ТЭЭ), масса: до 5 кг | шт | | 1 | | | 8,90 | | 8,90 | 35,21 | 313,00 |
| | 1 ОТ | | | | | | 0,66 | | 0,66 | 12,42 | 8,00 |
| | 2 ЭМ | | | | | | 0,12 | | 0,12 | 35,21 | 4,00 |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | 0,18 | | 0,18 | 7,93 | 1,00 |
| | 4 М | | | | | | | | | | |
| | 3Т | чел.-ч | | 1,03 | | | | | | | |
| | 3Тм | чел.-ч | | 0,01 | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | 9,74 | | 9,74 | | 322,00 |
| | Приказ № 812/пр от НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной 21.12.2020 Прил. п.53 техники | % | | 90 | | 90 | | | 8,12 | | 285,00 |
| | Приказ № 774/пр от СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной 11.12.2020 Прил. п.53 техники | % | | 46 | | 46 | | | 4,15 | | 146,00 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| 35 | ТЦ_64.1.01.03_77_77435631 Вентиляторный модуль с цифровым термостатом, 1U 67_19.12.2022_02 Приказ от 04.08.2020 № Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1.03 (ОЗП=1.03; 421/пр п.91 ЭМ=1.03; МАТ=1.03) Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%) 421/пр п.92в | шт. | | 1 | | 1 | 8 352,50 | 1,04236 | 1 630,34 | 5,34 | 8 706,00 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| 36 | ФЕРМ08-03-591-12 Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой Утопленного типа при скрытой проводке=БЛОК РОЗЕТОК Объем=1 / 100 | шт | | 100 | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | 550,86 | | 5,51 | 35,21 | 194,00 |
| | 2 ЭМ | | | | | | 9,06 | | 0,09 | 12,42 | 1,00 |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | 1,26 | | 0,01 | 35,21 | |
| | 4 М | | | | | | 67,19 | | 0,67 | 7,93 | 5,00 |
| | 3Т | чел.-ч | | 55,53 | | 0,5553 | | | | | |
| | 3Тм | чел.-ч | | 0,1 | | 0,001 | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | 627,11 | | 6,27 | | 200,00 |
| | Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3 | % | | 97 | | 97 | | | 5,52 | | 194,00 |
| | Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3 | % | | 51 | | 51 | | | 5,35 | | 188,00 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,82 | | 99,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--|---|--------|------|---|------|----------|---------|--------|-------|----------|
| | | Всего по позиции | | | | | | | 14,44 | | 487,00 |
| 37 | ТЦ_20.4.03.07_77_97210581 55_19.12.2022_02 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Блок розеток РН12-7D1 | шт | | | 1 | 2 133,35 | 1,02 | 274,40 | 7,93 | 2 176,00 |
| | | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлургических конструкций) - 2% ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2% | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | 274,40 | | | | 2 176,00 |
| 38 | ТЦ_01.7.15.04_77_77026808 18_19.12.2022_02 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Набор закладных винтов-шайб-гаек (М6х12мм) ГТК-НР-28 | шт | | | 3 | 10,65 | 1,02 | 4,16 | 7,93 | 33,00 |
| | | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлургических конструкций) - 2% ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2% | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | 4,16 | | | | 33,00 |
| 39 | ФЕРМ11-04-008-01 | Съемные и выдвигаемые блоки (модули, ячейки, ТЗЗ), масса: до 5 кг | шт | | | 1 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 8,90 | | 8,90 | 35,21 | 313,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 0,66 | | 0,66 | 12,42 | 8,00 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,12 | | 0,12 | 35,21 | 4,00 |
| | | 4 М | | | | | 0,18 | | 0,18 | 7,93 | 1,00 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 1,03 | | 1,03 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,01 | | 0,01 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 9,74 | | 9,74 | | 322,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 9,02 | | 317,00 |
| | | Приказ № 812/пр от НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной 21.12.2020 Прил. п.53 техники | % | | | 90 | | | 8,12 | | 285,00 |
| | | Приказ № 774/пр от СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной 11.12.2020 Прил. п.53 техники | % | | | 46 | | | 4,15 | | 146,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 22,01 | | 753,00 |
| 40 | ТЦ_61.3.05.03_77_77026808 18_19.12.2022_02 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Патч-панель 48 портов РР48-2UC5EU-D05 | шт. | | | 1 | 3 341,89 | 1,04236 | 652,25 | 5,34 | 3 483,00 |
| | | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1.03 (ОЗП=1.03; ЭМ=1.03; МАТ=1.03) | | | | | | | | | |
| | | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%; ЭМ=1.2%; МАТ=1.2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 652,25 | | 3 483,00 |
| 41 | ФЕРМ10-06-060-02 | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 8 | шт | | | 1 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 32,04 | | 32,04 | 35,21 | 1 128,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 12,99 | | 12,99 | 12,42 | 161,00 |
| | | 4 М | | | | | 2,58 | | 2,58 | 7,93 | 20,00 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 2,48 | | 2,48 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 47,61 | | 47,61 | | 1 309,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 32,04 | | 1 128,00 |
| | | Приказ № 812/пр от НР Прокладка и монтаж сетей связи 21.12.2020 Прил. п.51.1 | % | | | 90 | | | 28,84 | | 1 015,00 |
| | | Приказ № 774/пр от СП Прокладка и монтаж сетей связи 11.12.2020 Прил. п.51.1 | % | | | 46 | | | 14,74 | | 519,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|---|---|---------------------------------|---|---|------|---------------------------------|------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | |
| 42 | ТЛ 21.2.02.03_78_78042741 56_19.12.2022_02 | Оптический кросс укомплектованный FOBX24-1U-4LCUD09 Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 421/пр п.92а | шт | | | 1 | 4 074,17 | 1,02 | 524,09 | 7,93 | 4 156,00 |
| 43 | ФЕРм10-02-051-01 | Перемычки кабельные длиной: до 6 м Объем=(11+1) / 100 1 ОТ 4 М 3Т Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от НР Прокладка и монтаж сетей связи 21.12.2020 Прил. п.51.1 Приказ № 774/пр от СП Прокладка и монтаж сетей связи 11.12.2020 Прил. п.51.1 | 100 перемычек чел.-ч % | | | 0,12 | 230,88 4,62 235,50 | | 27,71 0,55 28,26 | 35,21 7,93 | 975,00 4,00 980,00 |
| 44 | ТЛ 20.1.02.23_78_78042741 56_19.12.2022_02 | Патч-корд кат.5Е 0,2 м PC01-С5EUL-02M Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 421/пр п.92а | шт | | | 11 | 60,83 | 1,02 | 86,13 | 7,93 | 883,00 |
| 45 | ТЛ 20.1.02.23_78_78042741 56_19.12.2022_02 | Оптический патч-корд, 1 м FPC09-LCU-LCU-C2L-1M Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 421/пр п.92а | шт | | | 1 | 588,33 | 1,02 | 76,92 | 7,93 | 610,00 |
| 46 | ФЕРм08-02-390-03 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм Объем=10 / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 3Т 3Тм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3 Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3 | 100 м чел.-ч чел.-ч % | | | 0,1 | 193,34 0,31 0,14 93,27 | | 19,33 0,03 0,01 9,33 | 35,21 12,42 35,21 7,93 | 681,00 74,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | 286,92 | | 28,69 19,34 18,76 | 97 51 | 755,00 681,00 661,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 57,31 | | 1 763,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------------------|---|--|--------|-------|---|---------|--------|---|--------|-------|-----------|
| 47 | ФССЦ-20.2.05.04-0033 | Кабель-канал (короб) 100x40 мм | М | | | 10 | 11,74 | | 117,40 | 7,93 | 931,00 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| 48 | ФЕРм08-02-390-02 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм Объем=52 / 100 | 100 м | | | 0,52 | | | | | 931,00 |
| | 1 ОТ | | | | | | 174,89 | | 90,94 | 35,21 | 3 202,00 |
| | 2 ЭМ | | | | | | 0,31 | | 0,16 | 12,42 | 2,00 |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | 0,14 | | 0,07 | 35,21 | 2,00 |
| | 4 М | | | | | | 69,93 | | 36,36 | 7,93 | 288,00 |
| | ЗТ | | чел.-ч | 18,39 | | 9,5628 | | | | | |
| | ЗТм | | чел.-ч | 0,01 | | 0,0052 | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | 245,13 | | 127,46 | | 3 492,00 |
| | Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах | | % | 97 | | 97 | | | 91,01 | | 3 204,00 |
| | 21.12.2020 Прил. п.49.3 | | | | | | | | 86,28 | | 3 108,00 |
| | Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах | | % | 51 | | 51 | | | 46,42 | | 1 634,00 |
| | 11.12.2020 Прил. п.49.3 | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| 49 | ФССЦ-20.2.05.04-0030 | Кабель-канал (короб) 60x40 мм | М | | | 52 | 6,80 | | 353,90 | 7,93 | 2 804,00 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| 50 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Объем=205 / 100 | 100 м | | | 2,05 | | | | | 2 804,00 |
| | 1 ОТ | | | | | | 154,92 | | 317,59 | 35,21 | 11 182,00 |
| | 2 ЭМ | | | | | | 0,31 | | 0,64 | 12,42 | 8,00 |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | 0,14 | | 0,29 | 35,21 | 10,00 |
| | 4 М | | | | | | 51,53 | | 105,64 | 7,93 | 838,00 |
| | ЗТ | | чел.-ч | 16,29 | | 33,3945 | | | | | |
| | ЗТм | | чел.-ч | 0,01 | | 0,0205 | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | 206,76 | | 423,87 | | 12 028,00 |
| | Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах | | % | 97 | | 97 | | | 317,88 | | 11 192,00 |
| | 21.12.2020 Прил. п.49.3 | | | | | | | | 308,34 | | 10 856,00 |
| | Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах | | % | 51 | | 51 | | | 162,12 | | 5 708,00 |
| | 11.12.2020 Прил. п.49.3 | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| 51 | ФССЦ-20.2.05.04-0026 | Кабель-канал (короб) 25x25 мм | М | | | 205 | 2,48 | | 508,40 | 7,93 | 4 032,00 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| 52 | ФЕРм08-02-390-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм ² Объем=(605-(5+11,5)) / 100 | 100 м | | | 5,885 | | | | | 4 032,00 |
| | 1 ОТ | | | | | | 26,51 | | 156,01 | 35,21 | 5 493,00 |
| | 2 ЭМ | | | | | | 1,81 | | 10,65 | 12,42 | 132,00 |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | 0,26 | | 1,53 | 35,21 | 54,00 |
| | 4 М | | | | | | 10,27 | | 60,44 | 7,93 | 479,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------|---|--|--------|-------|---|--------|--------|------|----------|-------|-----------|
| 55 | ФССЦ-24.3.01.03-0015 | Трубы из самозатягивающего ПВХ жесткие гладкие, легкие, номинальный внутренний диаметр 40 мм | М | | | 5 | 12,00 | | 60,00 | 7,93 | 476,00 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| 56 | ФЕРм08-02-409-01 | Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм Объем=11,5 / 100 | 100 М | | | 0,115 | | | 60,00 | | 476,00 |
| | | 1 ОТ | | | | | 178,98 | | 20,58 | 35,21 | 725,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 33,80 | | 3,89 | 12,42 | 48,00 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 2,26 | | 0,25 | 35,21 | 9,00 |
| | | 4 М | | | | | 18,89 | | 2,17 | 7,93 | 17,00 |
| | | 3Т | чел.-ч | 19,04 | | 2,1996 | | | | | |
| | | 3Тм | чел.-ч | 0,18 | | 0,0207 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 231,67 | | 26,64 | | 790,00 |
| | | ФОТ | | | | | 20,84 | | 20,84 | | 794,00 |
| | | Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 20,21 | | 712,00 |
| | | 21.12.2020 Прил. п.49.3 | | | | | | | | | |
| | | Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 10,63 | | 374,00 |
| | | 11.12.2020 Прил. п.49.3 | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| 57 | ФССЦ-24.3.01.03-0001 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ "ДКС" диаметром: 20 мм | 10 М | | | 1,15 | 28,31 | | 32,56 | 7,93 | 288,00 |
| | | Объем=11,5 / 10 | | | | | | | 32,56 | | 288,00 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| 58 | ТЦ_21.1.04.01_77_77028808 18_19.12.2022_02 | Кабель УТР ParLan U/UTP Cat5e ZH n(A)-HF 4x2x0,52 | М | | | 605 | 38,72 | 1,02 | 3 013,11 | 7,93 | 23 894,00 |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| 59 | ФЕРм11-04-020-01 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм ² , количество подключаемых жил: 14 шт. | шт | | | 13 | | | | | 23 894,00 |
| | | 1 ОТ | | | | | 19,36 | | 251,68 | 35,21 | 8 862,00 |
| | | 4 М | | | | | 6,17 | | 80,21 | 7,93 | 636,00 |
| | | 3Т | чел.-ч | 2,06 | | 26,78 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 25,53 | | 331,89 | | 9 498,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 251,68 | | 8 862,00 |
| | | Приказ № 812/пр от НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной | % | 90 | | 90 | | | 226,51 | | 7 976,00 |
| | | 21.12.2020 Прил. п.53 техники | | | | | | | | | |
| | | Приказ № 774/пр от СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной | % | 46 | | 46 | | | 115,77 | | 4 077,00 |
| | | 11.12.2020 Прил. п.53 техники | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| 60 | ТЦ_22.1.02.01_77_77143347 56_19.12.2022_02 | Разъем RJ-45 кат. 5E U3-1C5E | шт | | | 13 | 7,06 | 1,02 | 11,85 | 7,93 | 94,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--|--|------------------|------|---|--------|-------|---|----|-------|----------|
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | | | | | | | | | | |
| | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | | | | | | | | | | |
| | Всего по позиции 11,85 | | | | | | | | | | |
| 61 | ФЕРр89-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича Объем=(7+5+14+5) / 100 | 100 отверстий | | | 0,31 | | | | | 94,00 |
| | 1 ОТ | | | | | | 45,72 | | | 35,21 | 499,00 |
| | 3Т | | чел.-ч | 5,36 | | 1,6616 | 45,72 | | | 14,17 | 499,00 |
| | Итого по расценке 14,17 | | | | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | | | | 14,17 | 499,00 |
| | Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы 21.12.2020 Прил. п.103 | | | | | | | | | | |
| | | | % | 92 | | 92 | | | | 13,04 | 459,00 |
| | Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы 11.12.2020 Прил. п.103 | | | | | | | | | | |
| | | | % | 44 | | 44 | | | | 6,23 | 220,00 |
| | Всего по позиции 33,44 | | | | | | | | | | |
| 62 | ФЕРр89-2-2 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий | | | 0,14 | | | | | 1 178,00 |
| | 1 ОТ | Объем=14 / 100 толщ 2,5 кирп-0,5кирп ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расц.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расц.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | | | | | 45,04 | 4 | | 35,21 | 888,00 |
| | 3Т | | чел.-ч | 5,28 | 4 | 2,9568 | 45,04 | | | 25,22 | 888,00 |
| | Итого по расценке 25,22 | | | | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | | | | 25,22 | 888,00 |
| | Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы 21.12.2020 Прил. п.103 | | | | | | | | | | |
| | | | % | 92 | | 92 | | | | 23,20 | 817,00 |
| | Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы 11.12.2020 Прил. п.103 | | | | | | | | | | |
| | | | % | 44 | | 44 | | | | 11,10 | 391,00 |
| | Всего по позиции 59,52 | | | | | | | | | | |
| 63 | ФЕРр89-2-2 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий | | | 0,05 | | | | | 2 096,00 |
| | 1 ОТ | Объем=5 / 100 толщ 1,5 кирп-0,5кирп ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расц.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расц.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | | | | | 45,04 | 2 | | 35,21 | 158,00 |
| | 3Т | | чел.-ч | 5,28 | 2 | 0,528 | 45,04 | | | 4,50 | 158,00 |
| | Итого по расценке 45,04 | | | | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | | | | 4,50 | 158,00 |
| | Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы 21.12.2020 Прил. п.103 | | | | | | | | | | |
| | | | % | 92 | | 92 | | | | 4,14 | 145,00 |
| | Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы 11.12.2020 Прил. п.103 | | | | | | | | | | |
| | | | % | 44 | | 44 | | | | 1,98 | 70,00 |
| | Всего по позиции 10,62 | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|----|--|---|------------------|-------|---|--------|----------|---|------------|-------|-----------|--|
| 64 | ФЕР46-03-014-05 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм Диаметр: свыше 40 мм до 45 мм | 100 отверстий | | | 0,02 | | | | | | |
| | Объем=2 / 100 | | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | 125,65 | | | 2,51 | 35,21 | 88,00 | |
| | ЗТ | | чел.-ч | 14,73 | | 0,2946 | | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | 125,65 | | | 2,51 | | 88,00 | |
| | ФОТ | | | | | | | | 2,51 | | 88,00 | |
| | Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | % | 103 | | 103 | | | 2,59 | | 91,00 | |
| | Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | % | 59 | | 59 | | | 1,48 | | 52,00 | |
| | 11.12.2020 Прил. п.40.1 | | | | | | | | | | | |
| | Всего по позиции | | | | | | 0,02 | | 6,58 | | 231,00 | |
| | СП п.1.46 | Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (в размере 2 % от оплаты труда рабочих, добавляются к сметной стоимости материалов) | правка | | | 2,51 | | | 0,05 | 7,93 | | |
| | ФЕР46-03-014-05 | Цена=125,65*2% от 1 | | | | | | | | | | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 0,05 | | 0,00 | |
| 66 | ФССЦ-01.7.17.09-1006 | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком, для ударного сверления отверстий в твердых материалах, длина 1320 мм, Диаметр 40 мм | шт | | | 0,02 | 1 969,83 | | 39,40 | 7,93 | 312,00 | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 39,40 | | 312,00 | |
| 67 | ФЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | шт | | | 33 | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | 3,57 | | 117,81 | 36,21 | 4 148,00 | |
| | 4 М | | | | | | 15,07 | | 2,31 | 7,93 | 18,00 | |
| | ЗТ | | чел.-ч | 0,38 | | 12,54 | | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | 3,64 | | 120,12 | | 4 166,00 | |
| | ФОТ | | | | | | | | 117,81 | | 4 148,00 | |
| | Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах | | % | 97 | | 97 | | | 114,28 | | 4 024,00 | |
| | 21.12.2020 Прил. п.49.3 | | | | | | | | | | | |
| | Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах | | % | 51 | | 51 | | | 60,08 | | 2 115,00 | |
| | 11.12.2020 Прил. п.49.3 | | | | | | | | | | | |
| | Всего по позиции | | | | | | 110,11 | | 294,48 | | 10 305,00 | |
| 68 | ФССЦ-14.5.01.10-0029 | Пена монтажная: противопожарная полуретановая NULL/FIRE (0,88 л) | шт | | | 12 | | | 1 321,32 | 7,93 | 10 478,00 | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 1 321,32 | | 10 478,00 | |
| | Итого по разделу 3 Монтажные работы (ул. Каржавина, д.17) | | | | | | | | 183 656,90 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|--|---------------------------|--|--------|------|---|-----|-----------|---------|------------------|-------|-------------------|--|
| Раздел 4. Монтажные работы (ул. Чкалова, д.2) | | | | | | | | | | | | |
| 69 | ФЕРм10-04-067-22 | Камера телевизионная передающая | шт | | | 4 | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 221,80 | | 887,20 | 35,21 | 31 238,00 | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 2,70 | | 10,80 | 12,42 | 134,00 | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,30 | | 1,20 | 35,21 | 42,00 | |
| | | 4 М | | | | | 55,92 | | 223,68 | 7,93 | 1 774,00 | |
| | | 3Т | чел.-ч | 20 | | | | | | | | |
| | | 3Тм | чел.-ч | 0,03 | | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 280,42 | | 1 121,68 | | 33 146,00 | |
| | | ФОТ | | | | | | | 888,40 | | 31 280,00 | |
| | | Приказ № 812/пр от НР Монтаж радиотелевизионного и электронного | % | 95 | | | | | 843,98 | | 29 716,00 | |
| | | 21.12.2020 Прил. п.51.2 оборудования | | | | | | | | | | |
| | | Приказ № 774/пр от СП Монтаж радиотелевизионного и электронного | % | 53 | | | | | 470,85 | | 16 578,00 | |
| | | 11.12.2020 Прил. п.51.2 оборудования | | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 2 436,51 | | 79 440,00 | |
| 70 | ТЦ.61.3.01.01_77_77143347 | Цилиндрическая IP-видеокамера с ИК-подсветкой LTV- | шт. | | | 4 | | | | | | |
| | 56_19.12.2022_02 | 3СНВ20-М2713 | | | | | 24 333,33 | 1,04236 | 18 999,25 | 5,34 | 101 456,00 | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № Транслоктные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1.03 (ОЗП=1.03; ЭМ=1.03; МАТ=1.03) | | | | | | | | | | |
| | | 421/пр п.91 ЭМ=1.03; МАТ=1.03) | | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | | | | | | | | | | |
| | | 421/пр п.92в | | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 18 999,25 | | 101 456,00 | |
| 71 | ФЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене | шт | | | 4 | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 4,88 | | 19,52 | 35,21 | 687,00 | |
| | | 4 М | | | | | 0,41 | | 1,64 | 7,93 | 13,00 | |
| | | 3Т | чел.-ч | 0,5 | | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 5,29 | | 21,16 | | 700,00 | |
| | | ФОТ | | | | | | | 19,52 | | 687,00 | |
| | | Приказ № 812/пр от НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | | | | | 17,57 | | 618,00 | |
| | | 21.12.2020 Прил. п.51.1 | | | | | | | | | | |
| | | Приказ № 774/пр от СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | | | | | 8,98 | | 316,00 | |
| | | 11.12.2020 Прил. п.51.1 | | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 47,71 | | 1 634,00 | |
| 72 | ТЦ.20.5.02.10_77_77017186 | Монтажная коробка для цилиндрической | шт | | | 4 | | | | | | |
| | 35_19.12.2022_02 | видеокамеры LTV-ВММ-ЈВ-Ј6 | | | | | 2 083,33 | 1,02 | 1 071,88 | 7,93 | 8 500,00 | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | | | | | | | | | | |
| | | 421/пр п.92а | | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 071,88 | | 8 500,00 | |
| 73 | ТЦ.20.3.01.01_77_77017186 | Фитинг для монтажных коробок LTV-ЦАФ-01 | шт | | | 4 | | | | | | |
| | 35_19.12.2022_02 | | | | | | 250,00 | 1,02 | 128,63 | 7,83 | 1 020,00 | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | | | | | | | | | | |
| | | 421/пр п.92а | | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 128,63 | | 1 020,00 | |
| 74 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | | | 0,8 | | | | | | |
| | | Объем=80 / 100 | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|----------------------|---|--------|-------|---|--------|--------|---|---------------|-------|------------------|
| | | 1 ОТ | | | | | 154,92 | | 123,94 | 35,21 | 4 364,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 0,31 | | 0,25 | 12,42 | 3,00 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,14 | | 0,11 | 35,21 | 4,00 |
| | | 4 М | | | | | 51,53 | | 41,22 | 7,93 | 327,00 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 16,29 | | 13,032 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,01 | | 0,008 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 206,76 | | 165,41 | | 4 694,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 124,05 | | 4 368,00 |
| | | Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 120,33 | | 4 237,00 |
| | | 21.12.2020 Прил. п.49.3 | | | | | | | | | |
| | | Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 63,27 | | 2 228,00 |
| | | 11.12.2020 Прил. п.49.3 | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 349,01 | | 11 159,00 |
| 75 | ФССЦ-20.2.05.04-0026 | Кабель-канал (короб) 25х25 мм | м | | | 80 | 2,43 | | 198,40 | 7,93 | 1 573,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 198,40 | | 1 573,00 |
| 76 | ФЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм ² | 100 м | | | 1,6 | | | | | |
| | | Съем=160 / 100 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 26,51 | | 42,42 | 35,21 | 1 494,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 1,81 | | 2,90 | 12,42 | 36,00 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,26 | | 0,42 | 35,21 | 15,00 |
| | | 4 М | | | | | 10,27 | | 16,43 | 7,93 | 130,00 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 2,82 | | 4,512 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,02 | | 0,032 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 38,59 | | 61,75 | | 1 660,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 42,84 | | 1 509,00 |
| | | Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 | | 97 | | | 41,55 | | 1 464,00 |
| | | 21.12.2020 Прил. п.49.3 | | | | | | | | | |
| | | Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 | | 51 | | | 21,85 | | 770,00 |
| | | 11.12.2020 Прил. п.49.3 | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 125,15 | | 3 894,00 |
| 77 | ФЕРм08-02-409-01 | Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | | | 0,06 | | | | | |
| | | Объем=6 / 100 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 178,98 | | 10,74 | 35,21 | 378,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 33,80 | | 2,03 | 12,42 | 25,00 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 2,26 | | 0,14 | 35,21 | 5,00 |
| | | 4 М | | | | | 18,89 | | 1,13 | 7,93 | 9,00 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 19,04 | | 1,1424 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,18 | | 0,0108 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 231,67 | | 13,90 | | 412,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 10,88 | | 383,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--|---|---------------|------|---|--------|-------|------|---------------|-------|-----------------|
| | Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3 | | % | 97 | | 97 | | | 10,55 | | 372,00 |
| | Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3 | | % | 51 | | 51 | | | 5,55 | | 195,00 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 30,00 | | 979,00 |
| 78 | ФССЦ-24.3.01.03-0001 Трубы гладкие жесткие из ПВХ "ДКС" диаметром: 20 мм Объем=6 / 10 | | 10 м | | | 0,6 | 28,31 | | 16,99 | 7,93 | 135,00 |
| | Всего по позиции | | | | | 160 | 38,72 | 1,02 | 796,85 | 7,93 | 6 319,00 |
| 79 | ТЦ_21.1.04.01_77_77026808 18_19.12.2022_02 Кабель УТР Partan U/UTP Cat5e ZH n(A)-HF 4x2x0,52 Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2% 421/пр п.92а | | м | | | 160 | | | | | 6 319,00 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 796,85 | | 6 319,00 |
| 80 | ФЕРм11-04-020-01 Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм ² , количество подключаемых жил: 14 шт. | | шт | | | 4 | | | | | 2 727,00 |
| | 1 ОТ | | | | | | 19,36 | | 77,44 | 35,21 | 2 727,00 |
| | 4 М | | | | | | 6,17 | | 24,68 | 7,93 | 196,00 |
| | 3Т | | | 2,06 | | 8,24 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | 25,53 | | 102,12 | | 2 923,00 |
| | ФОТ | | | | | | | | 77,44 | | 2 727,00 |
| | Приказ № 812/пр от НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной 21.12.2020 Прил. п.53 техники | | % | 90 | | 90 | | | 69,70 | | 2 454,00 |
| | Приказ № 774/пр от СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной 11.12.2020 Прил. п.53 техники | | % | 46 | | 46 | | | 35,62 | | 1 254,00 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 207,44 | | 6 631,00 |
| 81 | ТЦ_22.1.02.01_77_77143347 56_19.12.2022_02 Разъем RJ-45 кат. 5E CS3-1C5EU Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2% 421/пр п.92а | | шт | | | 4 | 7,06 | 1,02 | 3,66 | 7,93 | 29,00 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 3,66 | | 29,00 |
| 82 | ФЕРр69-2-1 Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича Объем=8 / 100 | | 100 отверстий | | | 0,08 | | | | | 129,00 |
| | 1 ОТ | | | | | | 45,72 | | 3,66 | 35,21 | 129,00 |
| | 3Т | | | 5,36 | | 0,4286 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | 45,72 | | 3,66 | | 129,00 |
| | ФОТ | | | | | | | | 3,66 | | 129,00 |
| | Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы 21.12.2020 Прил. п.103 | | % | 92 | | 92 | | | 3,37 | | 119,00 |
| | Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы 11.12.2020 Прил. п.103 | | % | 44 | | 44 | | | 1,61 | | 57,00 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 8,64 | | 305,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-----------------|---|------------------|------|---|--------|-------|---|----|--------------|---------------|
| 83 | ФЕРр89-2-2 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий | | | 0,04 | | | | | |
| | | Объем=4 / 100 | | | | | | | | | |
| | | толщ 2,5 кирп-0,5кирп ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | | | | | 45,04 | 4 | | 7,21 | 35,21 |
| | | 1 ОТ | | | | | | | | | 254,00 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,28 | 4 | 0,8448 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 45,04 | | | 7,21 | 254,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | | 7,21 | 254,00 |
| | | Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 | | | | | | 6,63 | 234,00 |
| | | 21.12.2020 Прил. п.103 | | | | | | | | | |
| | | Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 | | | | | | 3,17 | 112,00 |
| | | 11.12.2020 Прил. п.103 | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 17,01 | 600,00 |
| 84 | ФЕРр89-2-2 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий | | | 0,04 | | | | | |
| | | Объем=4 / 100 | | | | | | | | | |
| | | толщ 1,5 кирп-0,5кирп ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | | | | | 45,04 | 2 | | 3,60 | 35,21 |
| | | 1 ОТ | | | | | | | | | 127,00 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,28 | 2 | 0,4224 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 45,04 | | | 3,60 | 127,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | | 3,60 | 127,00 |
| | | Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 | | | | | | 3,31 | 117,00 |
| | | 21.12.2020 Прил. п.103 | | | | | | | | | |
| | | Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 | | | | | | 1,58 | 56,00 |
| | | 11.12.2020 Прил. п.103 | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 8,49 | 300,00 |
| 85 | ФЕР46-03-014-02 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм | 100 отверстий | | | 0,01 | | | | | |
| | | Объем=1 / 100 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 67,64 | | | 0,68 | 35,21 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 7,93 | | 0,0793 | | | | | 24,00 |
| | | Итого по расценке | | | | | 67,64 | | | 0,68 | 24,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | | 0,68 | 24,00 |
| | | Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: | % | 103 | | | | | | 0,70 | 25,00 |
| | | 21.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | | | | | | | |
| | | Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: | % | 59 | | | | | | 0,40 | 14,00 |
| | | 11.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 1,78 | 63,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|---|--|--------|-------|-----|-------|----------|------|-----------|-------|-----------|
| 86 | ОП п.1.46 к ФЕР46-03-014-02 | Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (в размере 2% от оплаты труда рабочих, добавляются к сметной стоимости материалов) Цена=67,64*2% от 1 | права | | | 0,01 | 1,35 | | 0,01 | 7,93 | |
| 87 | ФССЦ-01.17.09-1002 | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком, для ударного сверления отверстий в твердых материалах, длина 1320 мм, диаметр 20 мм | шт | | | 0,01 | 1 298,16 | | 12,98 | 7,93 | 103,00 |
| 88 | ФЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | шт | | 9 | | | | 12,98 | | 103,00 |
| | 1 ОТ | | | | | | 3,57 | | 32,13 | 35,21 | 1 131,00 |
| | 4 М | | | | | | 15,07 | | 0,53 | 7,93 | 5,00 |
| | 3Т | | чел.-ч | 0,38 | | 3,42 | | | 32,76 | | 1 136,00 |
| | Итого по расценке | | | | | | 3,64 | | 32,13 | | 1 131,00 |
| | ФОТ | | | | | | | | 31,17 | | 1 097,00 |
| | Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3 | | % | 97 | | 97 | | | 16,39 | | 577,00 |
| | Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3 | | % | 51 | | 51 | | | 80,32 | | 2 810,00 |
| 89 | ФССЦ-14.5.01.10-0029 | Пена монтажная; противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) | шт | | 5 | | 110,11 | | 550,55 | 7,93 | 4 366,00 |
| 90 | ФЕРм08-02-149-01 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля; до 1 кг Объем=60 / 100 | 100 м | | 0,6 | | | | 550,55 | | 4 366,00 |
| | 1 ОТ | | | | | | 128,59 | | 77,15 | 35,21 | 2 716,00 |
| | 2 ЭМ | | | | | | 1 563,75 | | 938,25 | 12,42 | 11 653,00 |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | 148,66 | | 89,20 | 35,21 | 3 141,00 |
| | 4 М | | | | | | 470,87 | | 282,52 | 7,93 | 2 240,00 |
| | 3Т | | чел.-ч | 13,68 | | 8,208 | | | | | |
| | 3Тм | | чел.-ч | 11,04 | | 6,624 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | 2 163,21 | | 1 297,92 | | 16 609,00 |
| | ФОТ | | | | | | | | 166,35 | | 5 857,00 |
| | Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3 | | % | 97 | | 97 | | | 161,36 | | 5 681,00 |
| | Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3 | | % | 51 | | 51 | | | 84,84 | | 2 987,00 |
| 91 | TLL_20.1.02.19_77_77014114 81_19.12.2022_02 | Трос стальной Ø5мм PR08.3925 | м | | 60 | | 48,32 | 1,02 | 372,89 | 7,93 | 2 957,00 |
| | Итого по позиции | | | | | | 1 544,12 | | 25 277,00 | | 2 957,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|-----------|---|--|------|---|---|-----|----------|------|----------|-------|----------|-----------------|
| | Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 421/лр п.92а | | | | | | | | | | | |
| 92 | ФЕРм08-02-399-01 | 1 | | | | | | | | | | 2 967,00 |
| | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 Объем=100 / 100 | | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | 26,51 | | 26,51 | 35,21 | 933,00 | |
| | 2 ЭМ | | | | | | 1,81 | | 1,81 | 12,42 | 22,00 | |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | 0,26 | | 0,26 | 35,21 | 9,00 | |
| | 4 М | | | | | | 10,27 | | 10,27 | 7,93 | 81,00 | |
| | ЗТ | чел.-ч | 2,82 | | | | | | | | | |
| | ЗТм | чел.-ч | 0,02 | | | | | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | 33,59 | | 33,59 | | 1 036,00 | |
| | Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других объектах | | | | | | | | | | | |
| | 21.12.2020 Прил. п.49.3 | % | 97 | | | 97 | | | 26,77 | | 942,00 | |
| | Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других объектах | | | | | | | | | | | |
| | 11.12.2020 Прил. п.49.3 | % | 51 | | | 51 | | | 25,97 | | 914,00 | |
| | Итого по позиции | | | | | | | | | | | |
| | ТЦ_21.1.01.01_77_77045884 | кабель волоконно-оптический ДПО-нг(А)-HF-3У(2х4) | м | | | 160 | 57,59 | 1,02 | 1 185,25 | 7,93 | 9 399,00 | |
| 93 | ТЦ_19.12.2022_02 | 1 | | | | | | | | | | 9 399,00 |
| | Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 421/лр п.92а | | | | | | | | | | | |
| | Итого по позиции | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 185,25 | | 1 185,25 | | 9 399,00 | |

| Итого по разделу 4 Монтажные работы (ул.Чкалова, д.2) | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|------|-----|------|----|--------|-----|-------|--|-------|------------------|
| Раздел 5. Пусконаладочные работы (ул.Каржавина, д.17) | | | | | | | | | | | | |
| 94 | ФЕРп02-01-001-01 | 1 | | | | | | | | | | 28 271,73 |
| | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | | | | | | | | | | | |
| | Прил.2.3 Комплексная наладка систем - 20% ОЗП=0.2; ТЗ=0.2 | | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | 190,01 | 0,2 | 38,00 | | 38,00 | |
| | ЗТ | чел.-ч | 13,4 | 0,2 | 2,68 | | | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | 190,01 | | 38,00 | | 38,00 | |
| | Приказ № 812/лр от НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под | | | | | | | | | | | |
| | 21.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20% | % | 74 | | | 74 | | | 38,00 | | 38,00 | |
| | Приказ № 774/лр от СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под | | | | | | | | | | | |
| | 11.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20% | % | 36 | | | 36 | | | 28,12 | | 28,00 | |
| | Итого по позиции | | | | | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | 13,68 | | 13,68 | | 14,00 | |
| 95 | ФЕРп02-01-001-02 | 3 | | | | | | | | | | 80,00 |
| | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-01 | | | | | | | | | | | |
| | Объем=13-10 | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------|--|--|-----------|------|-----|----------|---------------|-----|---------------|-------|------------------|
| | Прил.2.3 | Комплексная наладка систем - 20% ОЗП=0.2; ТЗ=0.2 | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | чел.-ч | 6,45 | 0,2 | 3,87 | 91,46 | 0,2 | 54,88 | | 55,00 |
| | ЗТ | | | | | | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | 91,46 | | 54,88 | | 55,00 |
| | ФОТ | | | | | | | | 54,88 | | 55,00 |
| | Приказ № 812/пр от НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под | | % | 74 | | 74 | | | 40,61 | | 41,00 |
| | 21.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20% | | | | | | | | | | |
| | Приказ № 774/пр от СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под | | % | 36 | | 36 | | | 19,76 | | 20,00 |
| | 11.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20% | | | | | | | | | | |
| | Всего по позиции | | | | | | 115,25 | | | | 116,00 |
| 96 | ФЕРм10-06-068-15 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт | | | 1 | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | 473,28 | | 473,28 | 35,21 | 16 664,00 |
| | 4 М | | | | | | 9,47 | | 9,47 | 7,93 | 75,00 |
| | ЗТ | | чел.-ч | 32 | | 32 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | 482,75 | | 482,75 | | 16 739,00 |
| | ФОТ | | | | | | | | 473,28 | | 16 664,00 |
| | Приказ № 812/пр от НР Оборудование связи (при составлении сметы | | % | 0 | | 0 | | | | | |
| | 21.12.2020 Прил. пп.51.1,51.3 необходимо задать вид работ: для городских сетей связи | | | | | | | | | | |
| | (в ред. пр. № 636/пр от или междугородных линий связи) | | | | | | | | | | |
| | 02.09.2021) | | | | | | | | | | |
| | Приказ № 774/пр от СП Оборудование связи (при составлении сметы | | % | 0 | | 0 | | | | | |
| | 11.12.2020 Прил. пп.51.1,51.3 необходимо задать вид работ: для городских сетей связи | | | | | | | | | | |
| | или междугородных линий связи) | | | | | | | | | | |
| | Всего по позиции | | | | | | 482,75 | | 482,75 | | 16 739,00 |

| Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы (ул.Каржавина, д.17) | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----------------|------|-----|----------|--------------|-----|--------------|---------------|--------------|
| 97 | ФЕРп02-01-001-01 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобш): 2 | система | | | 1 | | | | | |
| | Прил.2.3 | Комплексная наладка систем - 20% ОЗП=0.2; ТЗ=0.2 | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | чел.-ч | 13,4 | 0,2 | 2,68 | 190,01 | 0,2 | 38,00 | | 38,00 |
| | ЗТ | | | | | | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | 190,01 | | 38,00 | | 38,00 |
| | ФОТ | | | | | | | | 38,00 | | 38,00 |
| | Приказ № 812/пр от НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под | | % | 74 | | 74 | | | 28,12 | | 28,00 |
| | 21.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20% | | | | | | | | | | |
| | Приказ № 774/пр от СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под | | % | 36 | | 36 | | | 13,68 | | 14,00 |
| | 11.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20% | | | | | | | | | | |
| | Всего по позиции | | | | | | 79,80 | | 79,80 | | 80,00 |
| Итого по разделу 6. Пусконаладочные работы (ул.Чкалова, д.2) | | | | | | | | | | 677,80 | |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--|--|--------|------|-----|------|-------|-----|-------|----|-------|
| 98 | ФЕРл02-01-001-02 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобд): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-01 | канал | | | 2 | | | | | |
| | Объем=4-2 | | | | | | | | | | |
| | Прил.2.3 Комплексная наладка систем - 20% ОЗП=0.2; ТЗ=0.2 | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | 91,46 | 0,2 | 36,58 | | 37,00 |
| | 3Т | | чел.-ч | 6,45 | 0,2 | 2,58 | 91,46 | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | | | | | 37,00 |
| | ФОТ | | | | | | | | | | 37,00 |
| | Приказ № 812/пр от НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 21.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20% | | % | 74 | | 74 | | | 27,07 | | 27,00 |
| | Приказ № 774/пр от СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 11.12.2020 Прил. п.83 нагрузкой' - 20% | | % | 36 | | 36 | | | 13,17 | | 13,00 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 75,82 | | 77,00 |

| Итого по разделу 6 Пусконаладочные работы (ул. Чкалова, д.2) | | 156,62 |
|--|------------|------------|
| Итого по смете: | | |
| Итого прямые затраты (справочно) | | |
| в том числе: | | |
| Оплата труда рабочих | 25 815,26 | 395 606,00 |
| Эксплуатация машин | 7 018,10 | 241 375,00 |
| в том числе оплата труда машинистов (ОТМ) | 1 152,72 | 14 314,00 |
| Материалы | 115,98 | 4 082,00 |
| Строительные работы | 17 644,44 | 139 917,00 |
| в том числе: | 1 286,20 | 43 828,00 |
| оплата труда | 515,76 | 18 159,00 |
| эксплуатация машин и механизмов | 1,30 | 16,00 |
| в том числе оплата труда машинистов (ОТМ) | 0,59 | 21,00 |
| материалы | 52,44 | 415,00 |
| накладные расходы | 470,86 | 16 579,00 |
| сметная прибыль | 245,84 | 8 659,00 |
| Монтажные работы | 33 828,87 | 684 946,00 |
| в том числе: | | |
| оплата труда | 6 334,88 | 223 048,00 |
| эксплуатация машин и механизмов | 1 151,42 | 14 298,00 |
| в том числе оплата труда машинистов (ОТМ) | 115,39 | 4 061,00 |
| материалы | 17 592,00 | 139 502,00 |
| накладные расходы | 5 662,09 | 199 358,00 |
| сметная прибыль | 3 088,48 | 108 740,00 |
| Оборудование | 180 078,46 | 961 619,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|----|---------------------|
| | Прочие затраты | | | | | | | | 351,67 | | 353,00 |
| | Пусконаладочные работы | | | | | | | | 351,67 | | 353,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | | | | | 167,46 | | 168,00 |
| | накладные расходы | | | | | | | | 123,92 | | 124,00 |
| | сметная прибыль | | | | | | | | 60,29 | | 61,00 |
| | Итого | | | | | | | | 215 545,20 | | 1 690 746,00 |
| | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | 7 134,08 | | 245 457,00 |
| | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | 6 256,87 | | 216 061,00 |
| | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | 3 394,61 | | 117 460,00 |
| | НДС 20% | | | | | | | | 43 109,04 | | 338 149,20 |
| | ВСЕГО по смете | | | | | | | | 258 654,24 | | 2 028 895,20 |

Список переменных по смете:

Составил:



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]