

СОГЛАСОВАНО:

Глава Ивдельского муниципального округа

И.Ф. Суслов

2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министром России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МАДОУ детский сад №1 г. Ивделя

О.Т. Микова

2026 года

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Министра России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Министра России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Министра России от 19.05.2025 №99/пр; Приказ Министра России от 14.08.2025 №458/пр; Приказ Министра России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Министра России от 17.02.2026 №91/пр

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 54/пр; Приказ Министра России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 02.08.2021 № 636/пр; Приказ Министра России от 28.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Министра России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Министра России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Министра России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Министра России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Министра России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Министра России от 17.02.2026 №91/пр

Письмо Министра России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 25.04.2025 № 214-П

66. Свердловская область

Свердловская область

(наименование стройки)

МАДОУ детский сад №1 г. Ивделя

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07 - 02.2026

Замена деревянных оконных блоков на блоки ПВХ.

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание проектная и (или) иная техническая документация

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2026 года

Сметная стоимость	1,644,67 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	1,348,09 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	246,41 тыс.руб.
Средств на оплату труда машинистов	5,34 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	444,05 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	9,36 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Замена оконных блоков.											
1	ГЭСН46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками Объем=70,245 / 100	100 м2	0.70245	1	0.70245					
	1-100-24	Средний разряд работы 2.4	чел.-ч	165.39		116.1782055			520.79		60,504.45
	91.06.06-048	Подъемники одноамачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74		5.436963	37.32	1.63	60.83		330.73
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 ФОТ	чел.-ч	7.74		5.436963			548.45		2,981.90
	Пр/812-040-2.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), в том же здании (сооружении) в целом	%	91		91					63,486.35
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), в том же здании (сооружении) в целом	%	52		52					33,012.90
		Всего по позиции							220,090.48		154,602.56
2	ГЭСН10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления Объем=70,245 / 100	100 м2	0.70245	1	0.70245					
	1-100-32	Средний разряд работы 3.2	чел.-ч	145.19	1.15	117.2870228			562.27		65,946.97
	91.06.06-048	Подъемники одноамачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.66	1.25	0.5795213	37.32	1.63	60.83		35.25
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0.66	1.25	0.5795213			548.45		317.84
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3.28	1.25	2.880045			680.30		1,959.29
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3.28	1.25	2.880045			617.58		1,778.66
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	15.41		10.8247545			7.91		85.62
	01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паронепроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	306		214.9497	24.39	1.93	47.07		10,117.66
	01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	15.75		11.0635875	158.82	1.93	306.52		3,391.21
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	63.26		37.4054625	241.35	1.24	299.27		11,194.33
	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм	10 шт	40.1		28.168245	92.73	1.26	116.84		3,291.18
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные ФОТ	100 шт	8		6.6196	369.80	1.15	425.27		2,389.95
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0.9	97.2					68,043.47
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0.85	46.75					66,138.25
		Всего по позиции							282,520.39		198,456.45
3	ТЦ_11.3.02.00_66_663102739_457_18.02.2026_02_1	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотными створками, толщ. стеклопакета 40 мм с низкоэмиссионным стеклом	м2	70.245	1	70.245			8,372.95		593,040.40
3	ТЦ_11.3.02.00_66_663102739_457_18.02.2026_02_1	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотными створками, толщ. стеклопакета 40 мм с низкоэмиссионным стеклом	м2	70.245		70.245			8,372.95		588,157.87
3.1	ТЦ_11.3.02.00_66_663102739_457_18.02.2026_02_1_01-20-1-01-0300	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 300 м.	1т груза			2.4596			1,985.90		4,882.59
		Всего по позиции									593,040.40
4	ТЦ_11.3.02.00_66_663102739_457_18.02.2026_02_1	Замок блокиратор	шт	14	1	14			204.92		2,868.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											2,866.88
5	ГЭСНр63-03-004-01	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок - откосов Объем=(83,32*0,7) / 100	100 м2	0.58324	1	0.58324					
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	7.31		4.2634844			555.36		2,367.77
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.2		0.116648	37.32	1.63	60.83		7.10
		4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0.2		0.116648			548.45		83.95
		ФОТ									2,431.75
		Пр/812-097.0-1 НР Стеклянные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					2,188.58
		Пр/774-097.0 СП Стеклозные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					1,094.29
Всего по позиции											9,810.23
Всего по позиции											5,721.72
6	ГЭСН15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею Объем=(83,32*0,8) / 100	100 м2	0.66656	1	0.66656					
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	167.68	1.15	128.5340979			583.01		74,936.66
		91.06.05-013 Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0.017	1.25	0.0141644			492.53		6.98
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.017	1.25	0.0141644			617.58		8.75
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.093	1.25	0.0774876	37.32	1.63	60.83		4.71
		4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0.093	1.25	0.0774876			548.45		42.60
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03	1.25	0.024996			880.30		17.00
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.03	1.25	0.024996			617.58		15.44
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт.-ч	0.182		0.1213139			7.91		0.96
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.2		0.133312	56.11	1.65	92.58		12.34
		14.1.02.03-0002 Клей, марка ПВА	кг	30					128.55		2,570.59
		14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8.9		5.932384	68.29	1.84	125.65		745.40
		ФОТ									75,003.35
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	%	100	0.9	90					67,503.02
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	%	49	0.85	41.65					31,238.90
Всего по позиции											265,697.39
Всего по позиции											177,103.25
7	ФСБЦ-11.3.03.05-0011	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 19 мм	м2	69.9888	1	69.9888	335.17	1.53	512.81		35,890.98
Всего по позиции											35,890.98
8	ГЭСН10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м Объем=36 / 100	100 м	0.36	1	0.36					
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	19.44	1.15	8.04816			548.45		4,414.01
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.04	1.25	0.018	37.32	1.63	60.83		1.09
		4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0.04	1.25	0.018			548.45		9.87
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.14	1.25	0.063			680.30		42.86
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.14	1.25	0.063			617.58		38.91
		01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	42.45		15.282	241.35	1.24	299.27		4,573.44
		11.3.03.15-0021 Клинья пластиковые монтажные	100 шт	4		1.44	369.80	1.15	425.27		612.39
		11.3.03.14-1000 Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40x480 мм	10 шт			2.8	326.12	1.15	375.04		1,050.11
		ФОТ									4,462.79
		Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	%	108	0.9	97.2					4,337.83
		Пр/774-010.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	%	55	0.85	46.75					2,086.35
Всего по позиции											47,685.72
Всего по позиции											17,166.86
9	ТЦ_11.3.03.01_66_663102739 457_16.02.2026_02_1	Подоконник ПВХ Витраж 800 мм (белый) 2	шт	14	1	14			3,750.82		52,511.48
Всего по позиции											52,511.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею Объем=84 / 100	100 м	0,84	1	0,84					
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	5,4722			548,45		3,549,68
		14.1.04.02-0011 Клей, марка 88-Н	кг	0,8		0,672	234,33	1,67	391,33		262,97
10.1	ФСБЦ-11.3.03.13-0045	Уголки из ПВХ, размеры 30x30 мм ФОТ	10 м	10		8,4	188,79	1,15	217,11		1,823,72
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					3,549,68
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					3,450,29
		Всего по позиции							12,793,02		10,746,14
11	ГЭСН20-02-062-08	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2 - решеток в подоконник Объем=(2*14) / 100	100 шт	0,28	1	0,28					
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	24,8	1,15	7,9856			548,45		4,379,70
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,003	1,25	0,00105	37,32	1,63	60,83		0,06
	4-100-030	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,003	1,25	0,00105			548,45		0,58
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,007			680,30		4,76
	4-100-040	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,007			617,58		4,32
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	4,04		1,1312	52,34	1,42	74,32		84,07
	14.5.01.07-1000	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный	л	2,1267		0,595476	768,53	1,24	952,98		567,48
11.1	ФСБЦ-19.2.03.07-0003	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 140x190 мм	шт	100		28	53,83	1,24	66,75		1,669,00
11.2	ФСБЦ-01.7.17.09-0062	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм ФОТ	шт			7	452,45	1,24	561,04		3,927,28
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					4,774,83
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					2,683,38
		Всего по позиции							65,340,93		18,295,46
12	ГЭСН10-01-037-01	Установка противомоскитных сеток Объем=14 / 100	100 шт	0,14	1	0,14					
		1-100-29 Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	12,71	1,15	2,04631			543,84		1,112,87
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	1,25	0,0035	37,32	1,63	60,83		0,21
	4-100-030	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,25	0,0035			548,45		1,92
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,0245			680,30		16,87
	4-100-040	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14	1,25	0,0245			617,58		15,13
	01.7.15.14-0021	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 3,9 мм, длина 25 мм	100 шт	8,0667		1,129338	28,80	1,26	36,29		40,98
12.1	ФСБЦ-08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5x0,5 мм	м2			15,75	353,61	1,18	417,26		6,571,85
12.2	ФСБЦ-01.7.04.11-0062	Ограничитель оконный стальной окрашенный в комплексе с металлической ответной частью, длина 105 мм ФОТ	компл	400		56	20,43	1,42	28,01		1,624,58
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					1,129,92
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					1,098,28
		Всего по позиции							78,647,93		11,010,71
Ремонт наружных откосов.											
13	ГЭСНр58-01-020-01	Смена обделок из листовой стали (полсков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м - переустановка отливов существующих Объем=37,1 / 100	100 м	0,371	1	0,371					
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41,41		15,38311			548,45		8,425,90
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,02968	37,32	1,63	60,83		1,81
	4-100-030	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		0,02968			548,45		16,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,01484			680,30		10,10
	4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,01484			617,58		9,16
	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм	т	0,006		0,002226	149,930.17	0,87	130,439.25		290,36
		ФОТ									8,451.34
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					7,506.21
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					3,887.82
		Всего по позиции							54,575.31		20,247.44
14	ФСБЦ-01.7.15.14-0161	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0,001484	1	0,001484	214,135.65	1,26	269,810.92		400.40
		Всего по позиции									400.40
15	ГЭСНр58-01-020-05	Смена обделок из листовой стали, примыкающей к каменным стенам - пере; станова наружных откосов существующих Объем - 83,32 / 100	100 м	0,8332	1	0,8332					
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	45,45		37,86894			548,45		20,769.22
	91.06.06-048	Подъемники одномагковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05		0,04166	37,32	1,63	60,83		2,53
	4-100-030	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,05		0,04166			548,45		22,85
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,024996			680,30		17,00
	4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,024996			617,58		15,44
		ФОТ									20,807.51
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					18,726.76
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					9,571.45
		Всего по позиции							58,959.73		49,125.25
16	ФСБЦ-01.7.15.14-0161	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0,0033328	1	0,0033328	214,135.65	1,26	269,810.92		899.23
		Всего по позиции									899.23
		Всего по разделу 1 Замена оконных блоков.									1,348,087.19
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									996,917.83
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									246,407.23
		Эксплуатация машин									2,458.15
		Оплата труда машинистов (ОТМ)									5,343.53
		Материалы									742,708.72
		Строительные работы									1,348,087.19
		в том числе:									
		оплата труда									246,407.23
		эксплуатация машин и механизмов									2,458.15
		оплата труда машинистов (ОТМ)									5,343.53
		материалы									742,708.72
		накладные расходы									233,596.63
		сметная прибыль									117,572.93
		Всего ФОТ (справочно)									251,750.76
		Всего накладные расходы (справочно)									233,596.63
		Всего сметная прибыль (справочно)									296,579.18
		НДС 22%									117,572.93
		ВСЕГО по смете									1,644,666.37
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									843,538.23
		Затраты труда рабочих				444,047.1306					
		Затраты труда машинистов				9,3580513					

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]