

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2026 года

_____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 28.02.2024 № 107-П

Наименование субъекта Российской Федерации

66. Свердловская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Свердловская область

г. Екатеринбург, ул. Н. Воли, д. 103

(наименование стройки)

Текущий ремонт помещений №3-16 по плану БТИ ГАУЗ СО «СП №12» (встроено-пристроенное помещение (Литер А), назначение: нежилое, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Н. Воли, д. 103, кадастровый номер 66:41.0603004:1976)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № доп.01

текущий ремонт помещений №3-16 по плану БТИ в здании, литер А, ул.Н.Воли, д.103 (доп.работы)

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание проектная и (или) иная техническая документация

Составлен(а) в текущем уровне цен 01.07.2024

Сметная стоимость 1 370,27 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 1 081,04 тыс.руб.

монтажных работ 42,13 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб.

прочих затрат 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 246,02 тыс.руб.

Средства на оплату труда машинистов 2,62 тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих 650,07 чел.-ч.

Нормативные затраты труда машинистов 6,97 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
Полы											
1	ГЭСНр57-01-002-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток / метлахских	100 м2	0,176	1	0,176					
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	69,87		12,29712			366,34		4 504,93
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,44		0,25344	37,32	1,48	55,23		14,00
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,44		0,25344			366,34		92,85
		Итого прямые затраты									4 611,78
		ФОТ									4 597,78
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					4 092,02
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					2 252,91
		Всего по позиции							62 254,03		10 956,71
2	ГЭСНр57-01-021-08	Разборка вручную стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем	100 м2	0,176	1	0,176					
	1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	20,83		3,66608			327,24		1 199,69
		Итого прямые затраты									1 199,69
		ФОТ									1 199,69
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 067,72
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					587,85
		Всего по позиции							16 223,07		2 855,26
3	ГЭСНр57-01-021-11	Добавлять (до 50 мм) или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-08 во общей толщиной 50мм К=50-20=30/5= ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)	100 м2	0,208	1	0,208					
	1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	5,21	6	6,50208			327,24		2 127,74
		Итого прямые затраты									2 127,74
		ФОТ									2 127,74
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 893,69
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 042,59
		Всего по позиции							24 346,25		5 064,02
4	ГЭСНр57-01-021-11	Добавлять (до 70 мм) или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-08 Объем=27,8 / 100 во общей толщиной 50мм К=70-20=50/5= ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)	100 м2	0,278	1	0,278					
	1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	5,21	10	14,4838			327,24		4 739,68
		Итого прямые затраты									4 739,68
		ФОТ									4 739,68
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					4 218,32
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					2 322,44
		Всего по позиции							40 577,12		11 280,44
Стены											
5	ГЭСН46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных / толщиной 30 мм Объем=162,15 / 100 т.ч.1.46.30. отбивка штукатурки установлены из учета следующей толщины штукатурного слоя: улучшенная штукатурка - 17 мм; При отбивке штукатурки большей толщины затраты увеличиваются пропорционально изменению толщины штукатурного слоя. К=30/17 = ПЗ=1,765 (ОЗП=1,765; ЭМ=1,765 к расх.; ЗПМ=1,765; МАТ=1,765 к расх.; ТЗ=1,765; ТЗМ=1,765)	100 м2	1,6215	1	1,6215					
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22,82	1,765	65,309642			335,56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									21 915,30
		ФОТ									21 915,30
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					19 942,92
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					11 395,96
		Всего по позиции							32 842,54		53 254,18
6	ГЭСН46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных / толщиной 40 мм Объем=162,15 / 100	100 м2	1,6215	1	1,6215					
	т.ч.1.46.30.	отбивка штукатурки установлены из учета следующей толщины штукатурного слоя: улучшенная штукатурка - 17 мм; При отбивке штукатурки большей толщины затраты увеличиваются пропорционально изменению толщины штукатурного слоя. К=40/17 = ПЗ=2,353 (ОЗП=2,353; ЭМ=2,353 к расх.; ЗПМ=2,353; МАТ=2,353 к расх.; ТЗ=2,353; ТЗМ=2,353)									
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22,82	2,353	87,0671884			335,56		29 216,27
		Итого прямые затраты									29 216,27
		ФОТ									29 216,27
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					26 586,81
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					15 192,46
		Всего по позиции							43 783,87		70 995,54
8	ГЭСН15-01-049-03	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: облицованных слоистым пластиком - Демонтаж обшивки из МДФ панелей	100 м2	0,0317	1	0,0317					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	308	0,8	7,81088			407,90		3 186,06
	91.06.06-048	Подъемники одноамачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,3	0,8	0,007608	37,32	1,48	55,23		0,42
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,3	0,8	0,007608			366,34		2,79
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,37	0,8	0,0347432	477,92	1,22	583,06		20,26
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,37	0,8	0,0347432			412,52		14,33
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,1604	0	0			6,07		0,00
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00012	0	0	70 296,20	1,28	89 979,14		0,00
	01.7.15.14-0174	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм	т	0,00084	0	0	103 780,96	1,28	132 839,63		0,00
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1	0	0	56,11	1,46	81,92		0,00
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,85	0	0	16 496,03	0,78	12 866,90		0,00
	14.2.02.03-0001	Краска огнезащитная однокомпонентная водно-дисперсионная для повышения предела огнестойкости стальных конструкций до 90 мин, вспучивающегося типа, массовая доля нелетучих масс не менее 67 %, цвет белый	т	0,0196	0	0	272 348,30	1,91	520 185,25		0,00
		Итого прямые затраты									3 223,86
		ФОТ									3 203,18
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 882,86
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 334,12
		Всего по позиции							234 726,81		7 440,84
мусор											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	23-1 Сплит-форма Свердловская область на 3 квартал 2024 года.xlsx	Погрузка в автотранспортное средство: материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места до 51 кг	т	12,433	1	12,433			437,99		5 445,53
Всего по позиции											5 445,53
16	02-15-1-01-0005 Сплит-форма Свердловская область на 3 квартал 2024 года.xlsx	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км	т	12,433	1	12,433			112,40		1 397,47
Всего по позиции											1 397,47
Всего по разделу 1 Демонтажные работы											168 689,99
Раздел 2. Полы. отделочные работы											
керамогранит											
17	ГЭСН11-01-004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм / в санузле Объем=17,42 / 100	100 м2	0,1742	1	0,1742					
Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1-100-49 Средний разряд работы 4,9			чел.-ч	24,3	1,15	4,868019			467,93		2 277,89
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	0,18	1,25	0,039195	37,32	1,48	55,23		2,16
4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	0,18	1,25	0,039195			366,34		14,36
91.08.04-021 Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л			маш.-ч	4,37	1,25	0,9515675	95,25	1,33	126,68		120,54
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,25	1,25	0,0544375	477,92	1,22	583,06		31,74
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,25	1,25	0,0544375			412,52		22,46
91.21.22-421 Термосы 100 л			маш.-ч	1,5	1,25	0,326625	26,26	1,31	34,40		11,24
01.1.02.10-1022 Хризотил (асбест хризотилковый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5			т	0,008		0,0013936	21 588,35	0,99	21 372,47		29,78
01.2.01.02-0052 Битум нефтяной строительный БН-70/30			т	0,019		0,0033098	25 319,13	1,52	38 485,08		127,38
01.2.01.02-0054 Битум нефтяной строительный БН-90/10			т	0,157		0,0273494	22 965,21	1,52	34 907,12		954,69
01.3.01.01-0010 Бензин-растворитель			кг	57		9,9294	160,27	1,05	168,28		1 670,92
01.7.07.13-0001 Мука андезитовая кислотоупорная, марка А			т	0,125		0,021775	10 415,31	1,33	13 852,36		301,64
01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная			кг	0,5		0,0871	56,11	1,46	81,92		7,14
Итого прямые затраты											5 571,94
ФОТ											2 314,71
Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25			НР Полы	%	112	0,9	100,8				2 333,23
Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16			СП Полы	%	65	0,85	55,25				1 278,88
Всего по позиции											9 184,05
18	ГЭСН11-01-004-06	Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05 Объем=17,42 / 100	100 м2	0,1742	1	0,1742					
Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1-100-49 Средний разряд работы 4,9			чел.-ч	8,2	1,15	1,642706			467,93		768,67
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	0,1	1,25	0,021775	37,32	1,48	55,23		1,20
4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	0,1	1,25	0,021775			366,34		7,98
91.08.04-021 Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л			маш.-ч	2,19	1,25	0,4768725	95,25	1,33	126,68		60,41
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,14	1,25	0,030485	477,92	1,22	583,06		17,77
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,14	1,25	0,030485			412,52		12,58
91.21.22-421 Термосы 100 л			маш.-ч	1,1	1,25	0,239525	26,26	1,31	34,40		8,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.1.02.10-1022	Хризотил (асбест хризотилковый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5	т	0,004		0,0006968	21 588,35	0,99	21 372,47		14,89
	01.2.01.02-0054	Битум нефтяной строительный БН-90/10	т	0,078		0,0135876	22 965,21	1,52	34 907,12		474,30
	01.7.07.13-0001	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,063		0,0109746	10 415,31	1,33	13 852,36		152,02
		Итого прямые затраты									1 518,06
		ФОТ									789,23
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					795,54
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					436,05
		Всего по позиции							15 784,44		2 749,65
19	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,12	1	0,12					
		Объем=12 / 100									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6	1,15	4,9128			341,71		1 678,75
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27	1,25	0,1905	37,32	1,48	55,23		10,52
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27	1,25	0,1905			366,34		69,79
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82	1,25	1,173	8,54	1,29	11,02		12,93
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		0,42	35,71	0,92	32,85		13,80
		Итого прямые затраты									1 785,79
		ФОТ									1 748,54
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					1 762,53
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					966,07
		Всего по позиции							37 619,92		4 514,39
20	ФСБЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,2448	1	0,2448			5 762,98		1 410,78
	Сплит-форма Свердловская область на 3 квартал 2024 года.xlsx										
		Всего по позиции									1 410,78
21	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять (до 50мм) или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0,12	1	0,12					
		Объем=12 / 100									
		во общей толщиной 50мм, К=50-20=30/5= ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	6,9 (6*1,15)	0,36432			341,71		124,49
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	7,5 (6*1,25)	0,189	37,32	1,48	55,23		10,44
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	7,5 (6*1,25)	0,189			366,34		69,24
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	7,5 (6*1,25)	1,8	8,54	1,29	11,02		19,84
		Итого прямые затраты									224,01
		ФОТ									193,73
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					195,28
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					107,04
		Всего по позиции							4 386,08		526,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	ФСБЦ-04.3.01.09-0015 Сплит-форма Свердловская область на 3 квартал 2024 года.xlsx	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,3672	1	0,3672			5 762,98		2 116,17
Всего по позиции											2 116,17
23	ГЭСН06-03-004-14	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,043	1	0,043					
Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	11,6	1,15	0,57362			380,19		218,08
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,0080625			1 586,42		12,79
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,15	1,25	0,0080625			554,13		4,47
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,01075	477,92	1,22	583,06		6,27
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,01075			412,52		4,43
	08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,028		0,001204	88 783,86	1,1	97 662,25		117,59
Итого прямые затраты											363,63
	ФОТ										226,98
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8					208,37
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					111,90
Всего по позиции											683,90
24	ФСБЦ-08.1.02.17-0089 Сплит-форма Свердловская область на 3 квартал 2024 года.xlsx	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2	12	1	12	218,09	1,18	257,35		3 088,20
Всего по позиции											3 088,20
25	ГЭСН11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см / 60х120 см Объем=12 / 100	100 м2	0,12	1	0,12					
Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	234,92	1,15	32,41896			375,58		12 175,91
	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,003			297,51		0,89
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02	1,25	0,003			554,13		1,66
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0015			1 586,42		2,38
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,25	0,0015			554,13		0,83
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,69	1,25	0,2535	2,31	1,43	3,30		0,84
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,69	1,25	0,2535			366,34		92,87
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0015	477,92	1,22	583,06		0,87
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0015			412,52		0,62
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,44		0,0528	35,71	0,92	32,85		1,73
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0325		0,0039			6,07		0,02
	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,009		0,00108	37 800,30	1,93	72 954,58		78,79
Итого прямые затраты											12 357,41
25.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	16		1,92	68,29	1,58	107,90		207,17
25.2	ФСБЦ-14.1.06.02-0011	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	1,2		0,144	36 038,35	1,12	40 362,95		5 812,26
ФОТ											12 271,89
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					12 370,07
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					6 760,22
Всего по позиции											37 522,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	ФСБЦ-06.2.03.02-0002 Сплит-форма Свердловская область на 3 квартал 2024 года.xlsx	Плитка керамическая, глазуванная, гладкая, многоцветная / керамогранит 60x120см - согласовать с заказчиком	м2	12,24	1	12,24	2 280,06	1,21	2 758,87		33 768,57
Всего по позиции											33 768,57
Всего по разделу 2 Полы. отделочные работы											95 569,17
Раздел 3. Стены отделочные работы											
27	ГЭСН46-03-015-01	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием шпательной лопаты площадью сечения: до 20 см2 Объем=112,8 / 100	100 м	1,128	1	1,128					
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7,03		7,92984			366,34		2 905,02
Итого прямые затраты											2 905,02
		ФОТ									2 905,02
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					2 992,17
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					1 713,96
Всего по позиции											7 611,15
28	ГЭСН46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,101	1	0,101					
	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	75,22		7,59722			347,87		2 642,84
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,21		0,02121	6,62	1,4	9,27		0,20
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,4		0,0404	477,92	1,22	583,06		23,56
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,4		0,0404			412,52		16,67
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0137		0,0013837	35,71	0,92	32,85		0,05
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0059		0,0005959	70 296,20	1,28	89 979,14		53,62
	03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,0049		0,0004949			5 988,61		2,96
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0095		0,0009595	60 258,20	1,1	66 284,02		63,60
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,208		0,021008	16 496,03	0,78	12 866,90		270,31
	11.1.03.06-0075	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III	м3	0,18		0,01818	5 764,42	1,26	7 263,17		132,04
Итого прямые затраты											3 205,85
		ФОТ									2 659,51
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					2 739,30
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					1 569,11
Всего по позиции											7 514,26
29	ФСБЦ-04.3.02.05-0010 Сплит-форма Свердловская область на 3 квартал 2024 года.xlsx	Смеси сухие гипсовые штукатурные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, механизированное нанесение, толщина наносимого слоя 5-50 мм, содержание гипсового вяжущего марки не ниже Г5 более 80 %	кг	252,1	1	252,1			9,62		2 425,20
Всего по позиции											2 425,20
отделка плиткой											
30	ГЭСН15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен Объем=61,2 / 100	100 м2	0,612	1	0,612					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	32,49	1,15	22,866462			366,34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0153			1 571,21		24,04
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02	1,25	0,0153			474,09		7,25
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	1,25	0,16065	37,32	1,48	55,23		8,87
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	1,25	0,16065			366,34		58,85
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,7	1,25	0,5355	2,31	1,43	3,30		1,77
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,7	1,25	0,5355			366,34		196,18
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,51		0,31212	35,71	0,92	32,85		10,25
		Итого прямые затраты									8 684,11
		ФОТ									8 639,18
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					7 775,26
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 598,22
		Всего по позиции							32 773,84		20 057,59
31	ФСБЦ-14.4.01.02-0012 Сплит-форма Свердловская область на 3 квартал 2024 года.xlsx	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Бетонконтакт	кг	18,36	1	18,36	68,29	1,58	107,90		1 981,04
		Объем=0,3*61,2									
		Всего по позиции									1 981,04
32	ФСБЦ-04.3.02.08-0100 Сплит-форма Свердловская область на 3 квартал 2024 года.xlsx	Смеси сухие штукатурные на полимерцементной основе для поверхностей из бетона, пенобетона, газобетона и кирпича, В10, F75, расход 1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	795,6	1	795,6	27,26	1,48	40,34		32 094,50
		Объем=13*61,2									
		Всего по позиции									32 094,50
33	ГЭСН15-02-019-07	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять (до 20мм) или исключать к норме: 15-02-019-03 Объем=61,2 / 100 до 20мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	100 м2	0,612	1	0,612					
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,1	11,5	21,8178			366,34		7 992,73
					(10*1,15)						
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,002	12,5	0,0153			1 571,21		24,04
					(10*1,25)						
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,002	12,5	0,0153			474,09		7,25
					(10*1,25)						
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	12,5	0,153	37,32	1,48	55,23		8,45
					(10*1,25)						
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	12,5	0,153			366,34		56,05
					(10*1,25)						
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,07	12,5	0,5355	2,31	1,43	3,30		1,77
					(10*1,25)						
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,07	12,5	0,5355			366,34		196,18
					(10*1,25)						
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,051	10	0,31212	35,71	0,92	32,85		10,25
		Итого прямые затраты									8 296,72
		ФОТ									8 252,21
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					7 426,99
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							31 308,43		19 160,76
34	ФСБЦ-04.3.02.08-0100 Сплит-форма Свердловская область на 3 квартал 2024 года.xlsx	Смеси сухие штукатурные на полимерцементной основе для поверхностей из бетона, пенобетона, газобетона и кирпича, В10, F75, расход 1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	795,6	1	795,6		27,26	1,48	40,34	32 094,50
		Всего по позиции									32 094,50
35	ГЭСН15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=47 / 100	100 м2	0,47	1	0,47					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	2,513325				412,52	1 036,80
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,005875		37,32	1,48	55,23	0,32
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,005875				366,34	2,15
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,005875		477,92	1,22	583,06	3,43
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,005875				412,52	2,42
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,047		56,11	1,46	81,92	3,85
		Итого прямые затраты									1 048,97
35.1	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения ФОТ	кг	10,3		4,841		65,84	1,28	84,28	408,00
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 041,37
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					937,23
		Всего по позиции								6 016,87	2 827,93
36	ГЭСН15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,3305	1	0,3305					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	115,26	1,15	43,8074445				394,05	17 262,32
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,03305				1 571,21	51,93
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,08	1,25	0,03305				474,09	15,67
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,27	1,25	0,1115438		37,32	1,48	55,23	6,16
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,27	1,25	0,1115438				366,34	40,86
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,3	1,25	0,5370625		2,31	1,43	3,30	1,77
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,3	1,25	0,5370625				366,34	196,75
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,085		0,0280925		35,71	0,92	32,85	0,92
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,5		0,16525		56,11	1,46	81,92	13,54
		Итого прямые затраты									17 589,92
36.1	ФСБЦ-04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,05		0,016525		37 800,30	1,93	72 954,58	1 205,57
36.2	ФСБЦ-14.1.06.02-0011	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,375		0,1239375		36 038,35	1,12	40 362,95	5 002,48
		Итого прямые затраты									17 515,60
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					15 764,04
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					7 295,25
		Всего по позиции								141 776,88	46 857,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	ФСБЦ-06.2.03.02-0027 Сплит-форма Свердловская область на 3 квартал 2024 года.xlsx	Плитка керамическая / плитка на стены 60x120 см согласовать с заказчиком	м2	46,45	1	46,45	1 899,60	1,21	2 298,52		106 766,25
Всего по позиции											106 766,25
отделка покраской											
39	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=75,38 / 100	100 м2	0,7538	1	0,7538					
Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,15	9,448883			407,90		3 854,20
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0094225	37,32	1,48	55,23		0,52
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0094225			366,34		3,45
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0282675	477,92	1,22	583,06		16,48
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0282675			412,52		11,66
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		3,31672	531,44	1,31	696,19		2 309,07
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,11307	56,11	1,46	81,92		9,26
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0		0			37 062,15		0,00
Итого прямые затраты											6 204,64
ФОТ											3 869,31
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					3 482,38
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 611,57
Всего по позиции											14 988,84
40	ФСБЦ-14.5.11.03-0004 Сплит-форма Свердловская область на 3 квартал 2024 года.xlsx	Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	226,14	1	226,14	17,34	1,35	23,41		5 293,94
Всего по позиции											5 293,94
41	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=75,38 / 100	100 м2	0,7538	1	0,7538					
Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	4,0309455			412,52		1 662,85
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0094225	37,32	1,48	55,23		0,52
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0094225			366,34		3,45
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0094225	477,92	1,22	583,06		5,49
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0094225			412,52		3,89
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,07538	56,11	1,46	81,92		6,18
Итого прямые затраты											1 682,38
41.1	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10,3		7,76414	65,84	1,28	84,28		654,36
ФОТ											1 670,19
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 503,17
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					695,63
Всего по позиции											6 016,90
42	ГЭСН15-06-007-02	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки Объем=75,38 / 100	100 м2	0,7538	1	0,7538					
Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	76,79	1,15	66,5669473			443,30		29 509,13
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0094225	37,32	1,48	55,23		0,52
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0094225			366,34		3,45
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,07538	477,92	1,22	583,06		43,95
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08	1,25	0,07538			412,52		31,10
	01.7.17.11-0002	Бумага шлифовальная	м2	0,4		0,30152	206,62	1,31	270,67		81,61
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,007538	56,11	1,46	81,92		0,62
		Итого прямые затраты									29 670,38
42,1	ФСБЦ-01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 130 г/м2 ФОТ	10 м2	10,5		7,9149	1 004,11	1,19	1 194,89		9 457,43
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					29 543,68
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					26 589,31
		Всего по позиции							103 504,99		78 022,06
43	ФСБЦ-14.1.03.02-0015	Клей сухой на основе картофельного крахмала, метилцеллюлозы и мела для флизелиновых и стеклообоев, расход 0,014 кг/м2	т	0,00106	1	0,00106	989 340,66	1,41	1 394 970,33		1 478,67
		Всего по позиции									1 478,67
44	ТЦ_14.3.02.00_66_502906996 7_31.10.2024_01_1.1 КА п.1.1	Краска для стен и потолков Parade Diy PlayPaint матовая прозрачная база С	л	11,307	1	11,307			462,46		5 229,04
		Всего по позиции									5 229,04
45	ФСБЦ-14.5.07.04-0101	Паста колерная	кг	1,13	1	1,13	337,99	1,22	412,35		465,96
		Всего по позиции									465,96
46	ГЭСН15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками Объем=75,38 / 100	100 м2	0,7538	1	0,7538					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	5,49	1,15	4,7591163			394,05		1 875,33
		Итого прямые затраты									1 875,33
		ФОТ									1 875,33
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 687,80
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					781,07
		Всего по позиции							5 763,07		4 344,20
47	ТЦ_14.3.02.00_66_502906996 7_31.10.2024_01_1.1 КА п.1.1	Краска для стен и потолков Parade Diy PlayPaint матовая прозрачная база С	л	11,307	1	11,307			462,46		5 229,04
		Всего по позиции									5 229,04
48	ФСБЦ-14.5.07.04-0101	Паста колерная	кг	1,13	1	1,13	337,99	1,22	412,35		465,96
		Всего по позиции									465,96
отделка декоративной штукатуркой											
49	ГЭСН15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен Объем=54,6 / 100	100 м2	0,546	1	0,546					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	32,49	1,15	20,400471			366,34		7 473,51
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,01365			1 571,21		21,45
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02	1,25	0,01365			474,09		6,47
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	1,25	0,143325	37,32	1,48	55,23		7,92
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	1,25	0,143325			366,34		52,51
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,7	1,25	0,47775	2,31	1,43	3,30		1,58
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,7	1,25	0,47775			366,34		175,02
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,51		0,27846	35,71	0,92	32,85		9,15
		Итого прямые затраты									7 747,61
		ФОТ									7 707,51
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					6 936,76
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 210,18
		Всего по позиции							32 773,90		17 894,55
50	ФСБЦ-14.4.01.02-0012 Сплит-форма Свердловская область на 3 квартал 2024 года.xlsx	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Бетонконтакт	кг	16,38	1	16,38	68,29	1,58	107,90		1 767,40
		Всего по позиции									1 767,40
51	ФСБЦ-04.3.02.08-0100 Сплит-форма Свердловская область на 3 квартал 2024 года.xlsx	Смеси сухие штукатурные на полимерцементной основе для поверхностей из бетона, пенобетона, газобетона и кирпича, В10, F75, расход 1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	709,8	1	709,8	27,26	1,48	40,34		28 633,33
		Всего по позиции									28 633,33
52	ГЭСН15-02-019-07	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять (до 20мм) или исключать к норме: 15-02-019-03 Объем=54,6 / 100 до 20мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)	100 м2	0,546	1	0,546					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,1		11,5 (10*1,15)	19,4649		366,34		7 130,77
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,002		12,5 (10*1,25)	0,01365		1 571,21		21,45
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,002		12,5 (10*1,25)	0,01365		474,09		6,47
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02		12,5 (10*1,25)	0,1365	37,32	1,48		7,54
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02		12,5 (10*1,25)	0,1365		366,34		50,01
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,07		12,5 (10*1,25)	0,47775	2,31	1,43		1,58
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,07		12,5 (10*1,25)	0,47775		366,34		175,02
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,051		10	0,27846	35,71	0,92		9,15
		Итого прямые затраты									7 401,99
		ФОТ									7 362,27
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					6 626,04
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 008,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							31 308,46		17 094,42
53	ФСБЦ-04.3.02.08-0100 Сплит-форма Свердловская область на 3 квартал 2024 года.xlsx	Смеси сухие штукатурные на полимерцементной основе для поверхностей из бетона, пенобетона, газобетона и кирпича, В10, F75, расход 1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	709,8	1	709,8		27,26	1,48	40,34	28 633,33
		Всего по позиции									28 633,33
54	ГЭСН15-04-006-03	Покрывтие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=54,6 / 100	100 м2	0,546	1	0,546					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	2,919735				412,52	1 204,45
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,006825	37,32	1,48		55,23	0,38
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,006825				366,34	2,50
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,006825	477,92	1,22		583,06	3,98
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,006825				412,52	2,82
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,0546	56,11	1,46		81,92	4,47
		Итого прямые затраты									1 218,60
54.1	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения ФОТ	кг	10,3		5,6238	65,84	1,28		84,28	473,97
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 209,77
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 088,79
		Всего по позиции								6 016,90	3 285,23
55	ГЭСН15-04-027-05	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=54,6 / 100	100 м2	0,546	1	0,546					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,15	6,84411				407,90	2 791,71
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,006825	37,32	1,48		55,23	0,38
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,006825				366,34	2,50
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,020475	477,92	1,22		583,06	11,94
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,020475				412,52	8,45
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		2,4024	531,44	1,31		696,19	1 672,53
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,0819	56,11	1,46		81,92	6,71
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0		0				37 062,15	0,00
		Итого прямые затраты									4 494,22
		ФОТ									2 802,66
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 522,39
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 167,31
		Всего по позиции								14 988,86	8 183,92
56	ФСБЦ-14.5.11.03-0004 Сплит-форма Свердловская область на 3 квартал 2024 года.xlsx	Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	163,8	1	163,8		17,34	1,35	23,41	3 834,56
		Объем=3*54,6									
		Всего по позиции									3 834,56

покраска труб и радиаторов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	ГЭСНр62-03-006-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза Объем=2,26 / 100	100 м2	0,0226	1	0,0226					
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63,4		1,43284			375,58		538,15
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,000226	477,92	1,22	583,06		0,13
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,000226			412,52		0,09
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,00226	56,11	1,46	81,92		0,19
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0086		0,0001944	60 697,21	1,22	74 050,60		14,40
		Итого прямые затраты									552,96
		ФОТ									538,24
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					484,42
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					247,59
		Всего по позиции							56 857,08		1 284,97
66	ФСБЦ-14.4.02.04-0114 Сплит-форма Свердловская область на 3 квартал 2024 года.xlsx	Краска масляная МА-025, цветная	т	0,000364	1	0,000364	55 628,75	1,42	78 992,83		28,75
		Всего по позиции									28,75
		Всего по разделу 3 Стены отделочные работы									506 393,90
Раздел 4. Потолок отделочные работы											
67	ГЭСНр69-01-039-02	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста Объем=46,2 / 100	100 м	0,462	1	0,462					
		1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	32,34		14,94108			398,67		5 956,56
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,14		0,06468	37,32	1,48	55,23		3,57
		4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,14		0,06468			366,34		23,69
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,0005		0,000231	35,71	0,92	32,85		0,01
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	4,68		2,16216			6,07		13,12
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,001		0,000462	56,11	1,46	81,92		0,04
		01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,01		0,00462	231 787,35	1,46	338 409,53		1 563,45
		03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3	т	0,01		0,00462	4 338,27	1,26	5 466,22		25,25
		04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,14		0,06468			5 722,11		370,11
		Итого прямые затраты									7 955,80
67.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая ФОТ	кг	3		1,386	68,29	1,58	107,90		149,55
		Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					5 980,25
		Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					5 501,83
		Всего по позиции							35 148,25		16 238,49
68	ГЭСН15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков Объем=4,7 / 100	100 м2	0,047	1	0,047					
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676									
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	37,74	1,15	2,039847			366,34		747,28
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,001175			1 571,21		1,85
		4-100-050 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02	1,25	0,001175			474,09		0,56
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,22	1,25	0,012925	37,32	1,48	55,23		0,71
		4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,22	1,25	0,012925			366,34		1,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,75	1,25	0,0440625	2,31	1,43	3,30		0,15
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,75	1,25	0,0440625			366,34		16,14
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,54		0,02538	35,71	0,92	32,85		0,83
		Итого прямые затраты									772,25
		ФОТ									768,71
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					691,84
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					320,17
		Всего по позиции							37 962,98		1 784,26
69	ФСБЦ-14.3.01.03-0001 Сплит-форма Свердловская область на 3 квартал 2024 года.xlsx	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	0,48	1	0,48	65,84	1,28	84,28		40,45
		Всего по позиции									40,45
70	ФСБЦ-14.5.11.03-0004 Сплит-форма Свердловская область на 3 квартал 2024 года.xlsx	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	70,5	1	70,5	17,34	1,35	23,41		1 650,41
		Всего по позиции									1 650,41
71	ГЭСН15-02-019-08 Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать (до 5 мм) к норме: 15-02-019-04 Объем=222,1 / 100 во общей толщиной 5 мм К=10-5= ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)	100 м2	2,221	1	2,221					
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,59	5,75 (5*1,15)	45,8469925			366,34		16 795,59
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,002	6,25 (5*1,25)	0,0277625			1 571,21		43,62
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,002	6,25 (5*1,25)	0,0277625			474,09		13,16
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	6,25 (5*1,25)	0,277625	37,32	1,48	55,23		15,33
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	6,25 (5*1,25)	0,277625			366,34		101,71
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,08	6,25 (5*1,25)	1,1105	2,31	1,43	3,30		3,66
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08	6,25 (5*1,25)	1,1105			366,34		406,82
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,054	5	0,59967	35,71	0,92	32,85		19,70
		Итого прямые затраты									17 399,59
		ФОТ									17 317,28
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					15 585,55
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					7 212,65
		Всего по позиции							18 098,96		40 197,79
72	ФСБЦ-14.5.11.03-0004 Сплит-форма Свердловская область на 3 квартал 2024 года.xlsx	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	1665,75	1	1665,75	17,34	1,35	23,41		38 995,21
		Всего по позиции									38 995,21
73	ГЭСН15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовокой глубокого проникновения: за 1 раз потолок Объем=4,7 / 100	100 м2	0,047	1	0,047					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	5,68	1,15	0,307004			412,52		126,65
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,0005875	37,32	1,48	55,23		0,03
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0005875			366,34		0,22
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,0005875	477,92	1,22	583,06		0,34
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0005875			412,52		0,24
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,0047	56,11	1,46	81,92		0,39
	Итого прямые затраты										127,87
73.1	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения ФОТ	кг	10,3		0,4841	65,84	1,28	84,28		40,80
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					127,11
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					114,40
	Всего по позиции										7 149,15
74	ГЭСН15-04-027-06	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску Объем=4,7 / 100	100 м2	0,047	1	0,047					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9		чел.-ч	15	1,15	0,81075			407,90		330,70
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,0005875	37,32	1,48	55,23		0,03
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0005875			366,34		0,22
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,04	1,25	0,00235	477,92	1,22	583,06		1,37
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,04	1,25	0,00235			412,52		0,97
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	4,4		0,2068	531,44	1,31	696,19		143,97
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,15		0,00705	56,11	1,46	81,92		0,58
	14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая		т	0		0			37 062,15		0,00
	Итого прямые затраты										477,84
	ФОТ										331,89
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					298,70
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					138,23
	Всего по позиции										19 463,19
75	ФСБЦ-14.5.11.03-0004	Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	21,15	1	21,15	17,34	1,35	23,41		495,12
	Всего по позиции										495,12
76	ГЭСН15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску Объем=4,7 / 100	100 м2	0,047	1	0,047					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-34 Средний разряд работы 3,4		чел.-ч	15,4	1,15	0,83237			384,81		320,30
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,0005875	37,32	1,48	55,23		0,03
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0005875			366,34		0,22
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,09	1,25	0,0052875	477,92	1,22	583,06		3,08
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,09	1,25	0,0052875			412,52		2,18
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	0,33		0,01551	531,44	1,31	696,19		10,90
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,11		0,00517	56,11	1,46	81,92		0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0055		0,0002585	25 237,94	1,41	35 585,50		9,20
		Итого прямые затраты									346,23
		ФОТ									322,70
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					290,43
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					134,40
		Всего по позиции							16 405,53		771,06
77	ТЦ_14.3.02.00_66_502906996 7_31.10.2024_01_1.1 КА п.1.1	Краска для стен и потолков Parade Diy PlayPaint матовая прозрачная база С	л	1,175	1	1,175			462,46		543,39
		Всего по позиции									543,39
		Всего по разделу 4 Потолок отделочные работы									101 966,96
Раздел 5. Проемы дверные											
78	ГЭСН09-04-013-06	Установка на анкера противопожарных дверей: двухпольных Объем=1 / 10	10 шт	0,1	1	0,1					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	93,82	1,15	10,7893			380,19		4 101,98
	91.06.06-051	Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность до 0,8 т, высота подъема до 80 м	маш.-ч	0,65	1,25	0,08125	249,17	1,48	368,77		29,96
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,65	1,25	0,08125			412,52		33,52
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,57	1,25	0,07125	477,92	1,22	583,06		41,54
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,57	1,25	0,07125			412,52		29,39
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,67		0,367			6,07		2,23
	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт	8		0,8	92,73	1,28	118,69		94,95
	01.7.17.09-1014	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 260 мм, диаметр 10 мм	шт	8		0,8	83,80	1,24	103,91		83,13
	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,014		0,0014			5 762,98		8,07
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,002		0,0002	16 496,03	0,78	12 866,90		2,57
	14.5.01.01-0012	Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов	л	3,51		0,351	316,55	1,18	373,53		131,11
	14.5.01.05-0013	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	7,6		0,76	478,28	1,18	564,37		428,92
		Итого прямые затраты									4 987,37
		ФОТ									4 164,89
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					3 486,01
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					2 194,90
		Всего по позиции							106 682,80		10 668,28
79	ТЦ_07.1.01.01_54_540133534 755_31.10.2024_01_3.1 КА п.3.1	Противопожарные металлические двери EI-60 1,5*2,3	шт	1	1	1			40 375,00		40 375,00
		Всего по позиции									40 375,00
80	ФСБЦ-01.7.04.11-0092 Сплит-форма Свердловская область на 3 квартал 2024 года.xlsx	Комплект монтажный для установки дверных блоков массой до 80 кг	компл	1	1	1	740,90	1,28	948,35		948,35
		Всего по позиции									948,35
81	ГЭСН09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	2	1	2					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,45; ТЗМ=1,25									
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,11	1,15	2,553			424,83		1 084,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,26	1,25	0,65			28,75		18,69
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,2132		0,4264		6,07		2,59	
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,07		0,14	155,63	1	155,63	21,79	
	01.7.15.14-1046	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм	100 шт	0,08		0,16	138,41	1,28	177,16	28,35	
		Итого прямые затраты									1 156,01
		ФОТ									1 084,59
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					907,80
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					571,58
		Всего по позиции							1 317,70		2 635,39
82	ФСБЦ-01.7.04.01-1005	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 90 кг	шт	2	1	2	1 868,99	1,23	2 298,86		4 597,72
		Сплит-форма Свердловская область на 3 квартал 2024 года.xlsx									
		Всего по позиции									4 597,72
откосы с отделкой плиткой											
88	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен / откосов	100 м2	0,0576	1	0,0576					
		Объем=5,76 / 100									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	0,308016			412,52		127,06
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,00072	37,32	1,48	55,23		0,04
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,00072			366,34		0,26
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,00072	477,92	1,22	583,06		0,42
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,00072			412,52		0,30
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,00576	56,11	1,46	81,92		0,47
		Итого прямые затраты									128,55
88,1	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовой глубокого проникновения	кг	10,3		0,59328	65,84	1,28	84,28		50,00
		ФОТ									127,62
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					114,86
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					53,15
		Всего по позиции							6 016,67		346,56
89	ГЭСН15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,0576	1	0,0576					
		Объем=5,76 / 100									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	115,26	1,15	7,6348224			394,05		3 008,50
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,00576			1 571,21		9,05
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,08	1,25	0,00576			474,09		2,73
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,27	1,25	0,01944	37,32	1,48	55,23		1,07
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,27	1,25	0,01944			366,34		7,12
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,3	1,25	0,0936	2,31	1,43	3,30		0,51
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,3	1,25	0,0936			366,34		33,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,085		0,004896		35,71	0,92		32,85	0,16
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,5		0,0288		56,11	1,46		81,92	2,36
		Итого прямые затраты										3 065,59
89.1	ФСБЦ-04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,05		0,00288		37 800,30	1,93		72 954,58	210,11
89.2	ФСБЦ-14.1.06.02-0011	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,375		0,0216		36 038,35	1,12		40 362,95	871,84
		ФОТ										3 052,64
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90						2 747,38
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65						1 271,42
		Всего по позиции									141 776,74	8 166,34
90	ФСБЦ-06.2.03.02-0027 Сплит-форма Свердловская область на 3 квартал 2024 года.xlsx	Плитка керамическая / плитка на стены 60x120 см согласовать с заказчиком	м2	7,14	1	7,14		1 899,60	1,21		2 298,52	16 411,43
		Всего по позиции										16 411,43
91	ГЭСН27-07-005-05	Резка плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой / прим	м реза	13,7	1	13,7						
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,59	1,15	9,29545					412,52	3 834,56
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,9		12,33					6,07	74,84
	01.7.17.06-0061	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной крошки 3,2 мм, высота алмазной крошки 8 мм	шт	0,014		0,1918		4 728,65	1,24		5 863,53	1 124,63
		Итого прямые затраты										5 034,03
		ФОТ										3 834,56
	Пр/812-021.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	0,9	101,7						3 899,75
	Пр/774-021.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45						2 509,72
		Всего по позиции									835,29	11 443,50
92	ГЭСН27-07-005-07	Добавлять (уменьшать до 8 мм) на каждые 10 мм: к норме 27-07-005-05	м реза	-13,7	1	-13,7						
		во общей толщиной 8 мм K=70-8=62/10= ПЗ=6,2 (ОЗП=6,2; ЭМ=6,2 к расх.; ЗПМ=6,2; МАТ=6,2 к расх.; ТЗ=6,2; ТЗМ=6,2)										
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,04	7,13	-3,90724					412,52	-1 611,81
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,144	(6,2*1,15)	-12,23136					6,07	-74,24
	01.7.17.06-0061	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной крошки 3,2 мм, высота алмазной крошки 8 мм	шт	0,002	6,2	-0,16988		4 728,65	1,24		5 863,53	-996,10
		Итого прямые затраты										-2 682,15
		ФОТ										-1 611,81
	Пр/812-021.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	0,9	101,7						-1 639,21
	Пр/774-021.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45						-1 054,93
		Всего по позиции									392,43	-5 376,29
откосы под покраску												
95	ГЭСН15-04-027-03	Шпатлевка при окраске: заполнений дверных проемов	100 м2	0,2153	1	0,2153						
		Объем=21,53 / 100										
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	19,8	1,15	4,902381					407,90	1 999,68
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0026913		37,32	1,48		55,23	9,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0026913			366,34		0,99
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0053825	477,92	1,22	583,06		3,14
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0053825			412,52		2,22
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	3		0,6459	531,44	1,31	696,19		449,67
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,02153	56,11	1,46	81,92		1,76
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0		0			37 062,15		0,00
		Итого прямые затраты									2 457,61
		ФОТ									2 002,89
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 802,60
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					834,20
		Всего по позиции							23 661,91		5 094,41
96	ФСБЦ-14.5.11.03-0004	Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	64,59	1	64,59	17,34	1,35	23,41		1 512,05
		Всего по позиции									1 512,05
97	ГЭСН10-01-036-01	Установка углоков ПВХ	100 м	0,244	1	0,244					
		Объем=24,4 / 100									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	1,88002			366,34		688,73
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0		0	234,33	1,41	330,41		0,00
		Итого прямые затраты									688,73
		ФОТ									688,73
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					669,45
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					321,98
		Всего по позиции							6 885,90		1 680,16
98	ФСБЦ-11.3.03.10-0073	Профиль угловой перфорированный из ПВХ с сеткой, размеры профиля 25x25 мм, размеры сетки 100x150 мм	10 м	2,44	1	2,44	171,18	1,14	195,15		476,17
		Объем=(24,4) / 10									
		Всего по позиции									476,17
99	ГЭСН15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз	100 м2	0,2153	1	0,2153					
		стен									
		Объем=21,53 / 100									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	1,1513168			412,52		474,94
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0026913	37,32	1,48	55,23		0,15
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0026913			366,34		0,99
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0026913	477,92	1,22	583,06		1,57
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0026913			412,52		1,11
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,02153	56,11	1,46	81,92		1,76
		Итого прямые затраты									480,52
99,1	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10,3		2,21759	65,84	1,28	84,28		186,90
		ФОТ									477,04
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					429,34
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					198,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							6 016,95		1 295,45
100	ГЭСН15-06-007-02	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки Объем=21,53 / 100	100 м2	0,2153	1	0,2153					
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676									
		1-100-45 Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	76,79	1,15	19,0128201			443,30		8 428,38
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0026913	37,32	1,48	55,23		0,15
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0026913			366,34		0,99
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,02153	477,92	1,22	583,06		12,55
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08	1,25	0,02153			412,52		8,88
		01.7.17.11-0002 Бумага шлифовальная	м2	0,4		0,08612	206,62	1,31	270,67		23,31
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,002153	56,11	1,46	81,92		0,18
		Итого прямые затраты									8 474,44
100.1	ФСБЦ-01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 130 г/м2 ФОТ	10 м2	10,5		2,26065	1 004,11	1,19	1 194,89		2 701,23
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	100	0,9	90					8 438,25
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85	41,65					7 594,43
		Всего по позиции							103 505,02		22 284,63
101	ФСБЦ-14.1.03.02-0015	Клей сухой на основе картофельного крахмала, метилцеллюлозы и мела для флизелиновых и стеклообоев, расход 0,014 кг/м2	т	0,0003	1	0,0003	989 340,66	1,41	1 394 970,33		418,49
		Всего по позиции									418,49
102	ТЦ_14.3.02.00_66_5029069967_31.10.2024_01_1.1 КА п.1.1	Краска для стен и потолков Parade Diy PlayPaint матовая прозрачная база С	л	5,383	1	5,383			462,46		2 489,42
		Всего по позиции									2 489,42
103	ФСБЦ-14.5.07.04-0101	Паста колерная	кг	0,53	1	0,53	337,99	1,22	412,35		218,55
		Всего по позиции									218,55
104	ГЭСН15-07-015-17	Монтаж системы защиты стен и углов: угловых отбойников по стенам из кирпича и бетона, ширина полки до 50 мм Объем=128,24 / 100	100 м	1,2824	1	1,2824					
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676									
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	4,87	1,15	7,1820812			403,28		2 896,39
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,01603	37,32	1,48	55,23		0,89
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,01603			366,34		5,87
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,25	0,1603	477,92	1,22	583,06		93,46
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1	1,25	0,1603			412,52		66,13
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	1,2		1,53888			6,07		9,34
		01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	6		7,6944	52,34	1,28	67,00		515,52
		Итого прямые затраты									3 587,60
		ФОТ									2 968,39
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	100	0,9	90					2 671,55
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85	41,65					1 236,38
		Всего по позиции							5 844,88		7 456,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	ФСБЦ-07.2.06.03-0011 Сплит-форма Свердловская область на 3 квартал 2024 года.xlsx	Профиль стальной оцинкованный угловой, цвет белый хром, размеры 22x22 мм, толщина 0,4 мм	м	129,5224	1	129,5224	143,43	0,92	131,96		17 091,78
Всего по позиции											17 091,78
Всего по разделу 5 Проемы дверные											150 272,87
Раздел 6. Окна											
106	ГЭСН10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления Объем=0,85 / 100	100 м2	0,0085	1	0,0085					
Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1-100-32 Средний разряд работы 3,2			чел.-ч	145,19	1,15	1,4192323			375,58		533,04
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	0,66	1,25	0,0070125	37,32	1,48	55,23		0,39
4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	0,66	1,25	0,0070125			366,34		2,57
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	3,28	1,25	0,03485	477,92	1,22	583,06		20,32
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	3,28	1,25	0,03485			412,52		14,38
01.7.03.04-0001 Электроэнергия			кВт-ч	15,41		0,130985			6,07		0,80
01.7.06.02-0001 Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм			м	306		2,601	24,39	1,59	38,78		100,87
01.7.06.11-0001 Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм			10 м	15,75		0,133875	158,82	1,59	252,52		33,81
01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл			шт	53,25		0,452625	241,35	1,18	284,79		128,90
01.7.15.07-0005 Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм			10 шт	40,1		0,34085	92,73	1,28	118,69		40,46
11.3.03.15-0021 Клинья пластиковые монтажные			100 шт	8		0,068	749,04	1,14	853,91		58,07
Итого прямые затраты											933,61
ФОТ											549,99
Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Деревянные конструкции			%	108	0,9	97,2					534,59
Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Деревянные конструкции			%	55	0,85	46,75					257,12
Всего по позиции											1 725,32
107	ФСБЦ-11.3.02.04-0065 Сплит-форма Свердловская область на 3 квартал 2024 года.xlsx	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм	м2	0,85	1	0,85	8 447,76	1,36	11 488,95		9 765,61
Всего по позиции											9 765,61
108	ГЭСН10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м Объем=0,95 / 100	100 м	0,0095	1	0,0095					
Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1-100-30 Средний разряд работы 3,0			чел.-ч	19,44	1,15	0,212382			366,34		77,80
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	0,04	1,25	0,000475	37,32	1,48	55,23		0,03
4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	0,04	1,25	0,000475			366,34		0,17
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,14	1,25	0,0016625	477,92	1,22	583,06		0,97
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,14	1,25	0,0016625			412,52		0,69
01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл			шт	42,45		0,403275	241,35	1,18	284,79		124,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	4		0,038	749,04	1,14	853,91		32,45
		Итого прямые затраты									226,96
		ФОТ									78,66
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					76,46
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					36,77
		Всего по позиции							35 809,47		340,19
110	ФСБЦ-11.3.03.01-0005	Доска подоконная из ПВХ, ширина 300 мм	м	0,95	1	0,95	240,47	1,36	327,04		310,69
		Всего по позиции									310,69
наружные оконные откосы											
111	ГЭСНр58-01-020-01	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,008	1	0,008					
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41,41		0,33128			366,34		121,36
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,00064	37,32	1,48	55,23		0,04
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		0,00064			366,34		0,23
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,00032	477,92	1,22	583,06		0,19
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,00032			412,52		0,13
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,004		0,000032	70 296,20	1,28	89 979,14		2,88
	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм	т	0,006		0,000048	149 930,17	1,1	164 923,19		7,92
		Итого прямые затраты									132,75
		ФОТ									121,72
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					109,55
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					55,99
		Всего по позиции							37 286,25		298,29
112	ФСБЦ-08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20x20 мм, толщина стали 0,5 мм	м	0,8	1	0,8	419,80	1,15	482,77		386,22
		Всего по позиции									386,22
откос оконный											
113	ГЭСН15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,0655	1	0,0655					
		Объем=6,55 / 100									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	167,68	1,15	12,630496			389,43		4 918,69
	91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,017	1,25	0,0013919			444,34		0,62
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,017	1,25	0,0013919			412,52		0,57
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,093	1,25	0,0076144	37,32	1,48	55,23		0,42
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,093	1,25	0,0076144			366,34		2,79
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0024563	477,92	1,22	583,06		1,43
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0024563			412,52		1,01
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,182		0,011921			6,07		0,07
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,0131	56,11	1,46	81,92		1,07
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	30		1,965			97,04		190,68
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,9		0,58295	68,29	1,58	107,90		62,90
		Итого прямые затраты									5 180,25
		ФОТ									4 923,06
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					4 430,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 050,45
	Всего по позиции								178 037,40		11 661,45
114	ФСБЦ-11.3.03.05-0011	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм	м2	6,8775	1	6,8775	335,17	1,36	455,83		3 134,97
	Всего по позиции										3 134,97
115	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею Объем=5,75 / 100	100 м	0,0575	1	0,0575					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	0,4430375			366,34		162,30
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8		0,046	234,33	1,41	330,41		15,20
	Итого прямые затраты										177,50
115.1	ФСБЦ-11.3.03.13-0045	Уголки из ПВХ, размеры 30x30 мм ФОТ	10 м	10		0,575	192,82	1,14	219,81		126,39
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					162,30
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					157,76
	Всего по позиции								9 348,35		537,53
116	ФСБЦ-11.3.03.13-0045	Уголки из ПВХ, размеры 30x30 мм Объем=(5,75) / 10	10 м	0,575	1	0,575	192,82	1,14	219,81		126,39
	Всего по позиции										126,39
рольставни											
117	ГЭСН09-08-007-01	Монтаж роллетных систем: подъемных и секционных ворот	100 м2	0,011	1	0,011					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	119,43	1,15	1,5107895			455,62		688,35
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,24	1,25	0,0033			1 586,42		5,24
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,24	1,25	0,0033			554,13		1,83
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,44	1,25	0,00605	477,92	1,22	583,06		3,53
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,44	1,25	0,00605			412,52		2,50
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	27,496		0,302456			6,07		1,84
	Итого прямые затраты										703,29
	ФОТ										692,68
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					579,77
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					365,04
	Всего по позиции								149 827,27		1 648,10
118	ТЦ_07.1.01.01_54_667311342 5_31.10.2024_01_6.1 КА п.6.1	Рольставни антивандальные АЛЮТЕХ	м2	1,1	1	1,1			16 351,91		17 987,10
	Всего по позиции										17 987,10
	Всего по разделу 6 Окна										47 921,86
Раздел 7. электромонтажные работы											
демонтажные работы											
119	ГЭСНр67-01-004-03	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,01	1	0,01					
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6,32		0,0632			335,56		21,21
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03		0,0003	37,32	1,48	55,23		0,02
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03		0,0003			366,34		0,11
	Итого прямые затраты										21,34
	ФОТ										24,42
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					19,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					10,23
		Всего по позиции							5 097,00		50,97
120	ГЭСНр67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,05	1	0,05					
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	17,89		0,8945			344,79		308,41
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,004	37,32	1,48	55,23		0,22
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		0,004			366,34		1,47
		Итого прямые затраты									310,10
		ФОТ									309,88
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					281,99
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					148,74
		Всего по позиции							14 816,60		740,83
121	ГЭСНр67-01-004-01	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,22	1	0,22					
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5,84		1,2848			335,56		431,13
		Итого прямые затраты									431,13
		ФОТ									431,13
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					392,33
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					206,94
		Всего по позиции							4 683,64		1 030,40
монтажные работы											
122	ГЭСНм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт	0,04	1	0,04					
		Объем=4 / 100									
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	70,64		2,8256			424,83		1 200,40
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,88		0,0352			1 586,42		55,84
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,88		0,0352			554,13		19,51
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,87		0,0348	477,92	1,22	583,06		20,29
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,87		0,0348			412,52		14,36
	01.7.03.04-0001	Электрознергия	кВт-ч	8,5176		0,340704			6,07		2,07
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	25,83		1,0332	5,87	0,96	5,64		5,83
	01.7.15.04-0011	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00306		0,0001224	127 406,00	1,28	163 079,68		19,96
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	4,08		0,1632	41,71	1,28	53,39		8,71
	20.5.04.10-0012	Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2	100 шт	1,02		0,0408	1 044,81	1,66	1 734,38		70,76
		Итого прямые затраты									1 417,73
122.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					24,01
		ФОТ									1 234,27
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 197,24
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					629,48
		Всего по позиции							81 711,50		3 268,46
123	ФСБЦ-20.3.03.07-0091	Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 30 Вт, световой поток 2900 лм, степень защиты IP40, 595x595x42 мм / Светодиодный светильник 1200x600 70Вт 4000К призма IP40 - согласовать с заказчиком	шт	4	1	4	3 055,72	1,49	4 553,02		18 212,08
		Всего по позиции									18 212,08
131	ГЭСНм08-03-591-09	Розетка штепсельная: утолщенного типа при скрытой проводке	100 шт	0,26	1	0,26					
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	30,48		7,9248			424,83		3 366,69
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0078			1 586,42		12,37
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0078			554,13		4,32
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0052	477,92	1,22	583,06		3,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0052			412,52		2,15
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	35		9,1	5,87	0,96	5,64		51,32
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1,5		0,39	174,93	1,19	208,17		81,19
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00315		0,000819	4 338,27	1,26	5 466,22		4,48
	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие, размеры 65x50x18 мм	1000 шт	0,102		0,02652	3 658,94	1,14	4 171,19		110,62
		Итого прямые затраты									3 636,17
131.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ	%	2		2					67,33
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					3 271,97
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 720,31
		Всего по позиции							33 445,31		8 695,78
132	ФСБЦ-20.5.02.11-0001	Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки	1000 шт	0,026	1	0,026	7 782,25	1,18	9 183,06		238,76
		Сплит-форма Свердловская область на 3 квартал 2024 года.xlsx									
		Всего по позиции									238,76
133	ФСБЦ-20.4.03.06-1050	Розетка скрытого монтажа без заземляющего контакта, 10 А, IP20	шт	26	1	26	167,23	1,18	197,33		5 130,58
		Сплит-форма Свердловская область на 3 квартал 2024 года.xlsx									
		Всего по позиции									5 130,58
134	ГЭСНм08-03-591-05	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,03	1	0,03					
		Объем=3 / 100									
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	26,24		0,7872			424,83		334,43
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0009			1 586,42		1,43
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0009			554,13		0,50
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0006	477,92	1,22	583,06		0,35
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0006			412,52		0,25
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00315		0,000945	4 338,27	1,26	5 466,22		0,52
	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие, размеры 65x50x18 мм	1000 шт	0,102		0,00306	3 658,94	1,14	4 171,19		12,76
		Итого прямые затраты									350,24
134.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ	%	2		2					6,69
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					335,18
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					325,12
		Всего по позиции							28 433,00		852,99
135	ФСБЦ-20.5.02.11-0001	Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки	1000 шт	0,003	1	0,003	7 782,25	1,18	9 183,06		27,55
		Объем=3 / 1000									
		Всего по позиции									27,55
136	ФСБЦ-20.4.01.02-1026	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20	шт	3	1	3	33,02	1,53	50,52		151,56
		Всего по позиции									151,56
137	ГЭСНм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене	шт	9	1	9					
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	0,5		4,5			418,68		1 884,06
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,00001		0,00009	99 190,96	1,28	126 964,43		11,43
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00005		0,00045	4 338,27	1,26	5 466,22		2,46
	08.3.03.05-0013	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм	т	0,00001		0,00009	87 245,70	1,1	95 970,27		8,64
		Итого прямые затраты									1 906,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					37,68
		ФОТ									1 884,06
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					1 695,65
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					866,67
		Всего по позиции							500,73		4 506,59
138	ФСБЦ-20.5.02.04-0001	Коробка ответвительная, размеры 100x100x50 мм	шт	9	1	9	98,59	1,18	116,34		1 047,06
		Всего по позиции									1 047,06
		Всего по разделу 7 электромонтажные работы									43 953,61
Раздел 8. сантехнические работы. отопление											
демонтажные работы											
монтажные работы											
142	ГЭСН16-02-001-03	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м	0,134	1	0,134					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	29,7	1,15	4,57677			412,52		1 888,01
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,0134			982,97		13,17
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,08	1,25	0,0134			554,13		7,43
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,011725			1 586,42		18,60
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,07	1,25	0,011725			554,13		6,50
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,35	1,25	0,058625	477,92	1,22	583,06		34,18
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,35	1,25	0,058625			412,52		24,18
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,15	1,25	0,192625	4,35	1,31	5,70		1,10
	01.3.02.03-0012	Ацетилен растворенный технический, марка Б	т	0,00013		0,0000174	416 065,60	1,74	723 954,14		12,60
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,281		0,037654			89,52		3,37
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,69		0,09246	35,71	0,92	32,85		3,04
	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,06		0,00804	128,40	1,31	168,20		1,35
	01.7.11.04-0072	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм	т	0,00017		0,0000228	97 282,88	1	97 282,88		2,22
	03.1.02.03-0015	Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0025		0,000335	59,41	1,08	64,16		0,02
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,44		0,05896	79,88	1,42	113,43		6,69
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00053		0,000071	60 697,21	1,22	74 050,60		5,26
		Итого прямые затраты							39 582,46		5 304,05
		ФОТ									1 926,12
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					2 097,54
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					1 178,79
		Всего по позиции							39 582,46		5 304,05
143	ФСБЦ-19.1.01.11-0045	Крепления (хомуты)	т	0,00135	1	0,00135	77 815,72	1,06	82 484,66		111,35
	Сплит-форма Свердловская область на 3 квартал 2024 года.xlsx										
		Всего по позиции									111,35
144	ФСБЦ-23.3.06.05-0026	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	13,4	1	13,4	152,25	0,95	144,64		1 938,18
	Сплит-форма Свердловская область на 3 квартал 2024 года.xlsx										
		Всего по позиции									1 938,18
145	ГЭСН16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м	0,134	1	0,134					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-53 Средний разряд работы 5,3		чел.-ч	5,01	1,15	0,772041			498,10		384,55
	91.10.09-011 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)		маш.-ч	1,5	1,25	0,25125	14,13	1,38	19,50		4,90
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	1		0,134	35,71	0,92	32,85		4,40
	01.7.07.29-0101 Очес льняной		кг	0,02		0,00268	128,40	1,31	168,20		0,45
	14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный		кг	0,05		0,0067	79,88	1,42	113,43		0,76
	14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,00002		0,0000027	60 697,21	1,22	74 050,60		0,20
	Итого прямые затраты										395,26
	ФОТ										384,55
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					418,77
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					235,34
	Всего по позиции										7 831,12
	Всего по разделу 8 сантехнические работы. отопление										8 402,95
Раздел 9. сантехнические работы. Вик											
демонтажные работы											
монтажные работы											
Всего по разделу 9 сантехнические работы. Вик											
Раздел 10. СКС											
Всего по разделу 10 СКС											
Итого по смете:											
	Всего прямые затраты (справочно)										779 915,98
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										246 020,68
	Эксплуатация машин										1 153,46
	Оплата труда машинистов (Отм)										2 619,70
	Материалы										528 724,67
	Перевозка										1 397,47
	Строительные работы										1 081 039,90
	в том числе:										
	оплата труда										239 235,10
	эксплуатация машин и механизмов										1 060,15
	оплата труда машинистов (Отм)										2 578,61
	материалы										503 390,62
	накладные расходы										221 171,03
	сметная прибыль										112 206,92
	Перевозка										1 397,47
	Монтажные работы										42 131,41
	в том числе:										
	оплата труда										6 785,58
	эксплуатация машин и механизмов										93,31
	оплата труда машинистов (Отм)										41,09
	материалы										25 334,05
	накладные расходы										6 489,98
	сметная прибыль										3 387,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего									1 123 171,31
		Всего ФОТ (справочно)									248 640,38
		Всего накладные расходы (справочно)									227 661,01
		Всего сметная прибыль (справочно)									115 594,32
		НДС 22%									247 097,69
		ВСЕГО по смете									1 370 269,00
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									71 852,99
		Затраты труда рабочих				650,0733943					
		Затраты труда машинистов				6,9674788					

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]