



«19» мая 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:
М.И. Чириков

Директор

Техническое задание

на выполнение работ по установке ограждения по периметру кадастровой границы земельного участка, в районе здания, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Североуральск, ул. Молодежная, дом 6

ОКПД2-43.29.12.110 Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и аналогичных ограждений

1. Общие положения:

1.1. Место нахождения земельного участка: Свердловская область, г. Североуральск, ул. Молодежная, дом 6.

1.2. Срок выполнения работ: с момента подписания договора до 30.09.2026 г.

2. Содержание работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
Раздел 1. Подготовительные работы			
1	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: более 120 см	М ³	2,94
2	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см	100 шт	0,02
3	Погрузка в автотранспортное средство	1 т груза	2,004
4	Перевозка грузов 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 62 км	1 т груза	2,004
5	Утилизация отходов на полигоне ООО "Компания Рифей" в г. Краснотурьинске	т	2,004
Раздел 2. Устройство ограждения			
6	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2	100 шт	0,31
7	монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	т	1.942477
8	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	1.942477
9	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	М ³	0,253
10	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм	М ³	0,253
11	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 М ³	0,033
12	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4	М ³	3,366
13	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м	10 шт	3,2
14	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	3.015385

15	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	2,27
16	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	2,27

3. Общие требования:

№, п/п	Наименование	Требуемые параметры, характеристики
1.	Условия выполнения работ	1. До начала работ подрядчик должен разработать проект производства работ, согласовать его с сетевыми организациями. При необходимости земляные работы проводить в присутствии представителей сетевых компаний. 2. Подрядчик выполняет все виды работ, указанные в проектно-сметной документации и настоящем описании закупки. 3. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации. 4. При обнаружении в ходе выполнения монтажа комплекта ограждения на объекте неучтенных работ, но технологически связанных с выполнением последующих этапов работ, подрядчик обязан выполнить дополнительные объемы работ, без увеличения стоимости работ.
2.	Требование к качеству работ и применяемым материалам	В соответствии с нормами СНиП, ГОСТов и Сертификатов соответствия.
3.	Требования к технологии производства работ	В соответствии с проектно-сметной документацией и описанием предмета закупки.
4.	Требования к безопасности и гигиене труда	В соответствии с требованиями СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве» и Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
5.	Требование к оформлению исполнительной документации	В соответствии, СНиП и др. нормативными актами, действующими на территории РФ применительно к строительству (с оформлением актов скрытых работ, журнала общих работ, протоколов испытаний и другой необходимой при строительстве документации).
6.	Требования к представлению гарантии	Срок предоставления гарантии на выполнение работы составляет не менее 24 месяца со дня подписания документа о приемке работ.
7.	Приложения к описанию предмета закупки	локальный сметный расчет, ведомость объемов работ.

Примечание:

1. Произвести погрузку и вывоз строительного мусора на места захоронения ТКО.
2. Работы выполняются из материалов Подрядчика, доставка учтена в стоимости работ.
3. Перед началом работ цвет, фактуру и качественные характеристики уточнить с Заказчиком.