

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Наименование редакции сметных нормативов

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" от 26.12.2024 №612

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

41. Камчатский край

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Камчатский край

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Помещение №49 «Цех монтажа и бензопромывочная», здания авиационно-технической базы АО "КАП", Камчатский край, Елизовский м.р-н, Елизовское г.п., г. Елизово, ул. Звездная д. 9/3,

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2026 года

Сметная стоимость 545,63 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 тыс.руб.

монтажных работ 374,96 тыс.руб.

оборудования 128,26 тыс.руб.

прочих затрат 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 135,17 тыс.руб.

Средства на оплату труда машинистов 2,92 тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих 96,32 чел.-ч.

Нормативные затраты труда машинистов 1,63 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. СПС, СОУЭ											
1	ГЭСНм10-08-001-01	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей	шт	1	1	1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,2					10 720,58
		4 М									137,58
		Итого прямые затраты									10 858,16
		ФОТ									10 720,58
	Пр/812-051.1-3	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	95		95					10 184,55
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					4 931,47
		Всего по позиции									26 188,59
											26 188,59
2	ТЦ_62.4.02.01_77_770268081 8_27.03.2026_02	Прибор приемно-контрольный и управления С2000-АСПТ	шт.	1	1	1					11 566,10
		Цена=14110,64/1,22									
		Всего по позиции									11 566,10
											11 566,10
3	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	2	1	2					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,06					3 023,46
		4 М									11,83
		Итого прямые затраты									3 035,29
		ФОТ									3 023,46
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	102		102					3 083,93
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 541,96
		Всего по позиции									3 860,83
											7 721,65
4	ТЦ_62.4.01.01_77_770268081 8_27.03.2026_02	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный Delta DTM 12045	шт.	2	1	2					1 220,49
		Цена=1489,00/1,22									
		Всего по позиции									2 440,98
											2 440,98
5	ГЭСНм10-04-066-06	Табло сигнальное студийное или коридорное	шт	1	1	1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6					7 880,88
		4 М									167,30
		Итого прямые затраты									8 048,18
		ФОТ									7 880,88
	Пр/812-051.2-3	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	100		100					7 880,88
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					4 176,87
		Всего по позиции									20 263,55
											20 263,55
6	ТЦ_62.4.01.01_77_770268081 8_27.03.2026_02	Блок индикации и управления С2000-ПТ (2xRS-485) (два интерфейса RS-485)	шт.	1	1	1					7 031,70
		Цена=8578,67/1,22									
		Всего по позиции									7 031,70
											7 031,70
7	ГЭСНм10-08-001-01	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей	шт	1	1	1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,2					10 720,58
		4 М									137,58
		Итого прямые затраты									10 858,16
		ФОТ									10 720,58
	Пр/812-051.1-3	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	95		95					10 184,55
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					4 931,47
		Всего по позиции									26 188,59
											26 188,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 О	ТЦ_62.4.01.01_77_770268081 8_27.03.2026_02	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ	шт.	1	1	1			4 184,70		4 184,70
		Цена=5105,33/1,22									
		Всего по позиции									4 184,70
9	ГЭСНм10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	шт	1	1	1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2					2 531,24
		Итого прямые затраты									2 531,24
		ФОТ									2 531,24
	Пр/812-051.1-3	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	95		95					2 404,68
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					1 164,37
		Всего по позиции							6 150,91		6 150,91
10 О	ТЦ_62.4.01.01_77_770268081 8_27.03.2026_02	Устройство дистанционного пуска УДП 513-3М	шт.	1	1	1			672,10		672,10
		Цена=819,96/1,22									
		Всего по позиции									672,10
11	ГЭСНм11-05-001-01	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг	шт	5	1	5					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,6					3 290,61
		2 ЭМ									2 859,32
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,1					2 056,91
		4 М									417,78
		Итого прямые затраты									8 624,62
		ФОТ									5 347,52
	Пр/812-053.0-3	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	95		95					5 080,14
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					2 459,86
		Всего по позиции							3 246,09		16 230,43
12 О	ТЦ_62.4.02.01_77_770268081 8_27.03.2026_02	Модуль порошкового пожаротушения взрывозащищенный МПП(Н-Взр)-6(п)-И-ГЭ-У2 ("Тунгус") (+2 Резерв)	шт.	7	1	7			9 303,28		65 122,96
		Цена=11350,00/1,22									
		Всего по позиции									65 122,96
13	ГЭСНм10-08-002-04	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоcontactный на открывание окон, дверей	шт	2	1	2					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,68					2 394,27
		4 М									47,28
		Итого прямые затраты									2 441,55
		ФОТ									2 394,27
	Пр/812-051.1-3	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	95		95					2 274,56
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					1 101,36
		Всего по позиции							2 932,68		5 865,36
14 О	ТЦ_62.4.02.01_77_770268081 8_27.03.2026_02	Извещатель охранный магнитоcontactный ИО 102-20 А2П В	шт.	2	1	2			237,87		475,74
		Цена=290,20/1,22									
		Всего по позиции									475,74
15	ГЭСНм08-03-593-10	Световые настенные указатели	100 шт	0,06	1	0,06					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,7136					6 918,15
		2 ЭМ									40,62
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,024					40,07
		4 М									123,70
		Итого прямые затраты									7 122,54
		ФОТ									6 958,22
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	102		102					7 097,38
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 548,69
		Всего по позиции							298 449,50		17 906,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ТЦ_62.4.02.01_77_770268081 О 8_27.03.2026_02	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-24 "Порошок уходит" Цена=557,00/1,22	шт.	2	1	2			456,56		913,12
		Всего по позиции									913,12
17	ТЦ_62.4.02.01_77_770268081 О 8_27.03.2026_02	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-24 "Автоматика отключена" Цена=557,00/1,22	шт.	1	1	1			456,56		456,56
		Всего по позиции									456,56
18	ТЦ_62.4.02.01_77_770268081 О 8_27.03.2026_02	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-24 "Порошок не входит" Цена=557,00/1,22	шт.	1	1	1			456,56		456,56
		Всего по позиции									456,56
19	ТЦ_62.4.02.01_77_770268081 О 8_27.03.2026_02	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-24 СН "Порошок не входит" Цена=1014,00/1,22	шт.	1	1	1			831,15		831,15
		Всего по позиции									831,15
20	ТЦ_62.4.02.01_77_770268081 О 8_27.03.2026_02	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-24 СН "Автоматика отключена" Цена=1014,00/1,22	шт.	1	1	1			831,15		831,15
		Всего по позиции									831,15
21	ГЭСНм10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	шт	1	1	1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,3					15 232,19
		2 ЭМ									968,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,4					655,15
		4 М									624,29
		Итого прямые затраты									17 480,28
		ФОТ									15 887,34
	Пр/812-051.1-3	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	95		95					15 092,97
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					7 308,18
		Всего по позиции							40 186,07		40 186,07
22	ТЦ_62.4.02.01_77_770268081 О 8_27.03.2026_02	Шкаф пожарной сигнализации ШПС-24 исп.10 Цена=28138,81/1,22	шт.	1	1	1			23 064,60		23 064,60
		Всего по позиции									23 064,60
23	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	2	1	2					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,06					3 023,46
		4 М									11,83
		Итого прямые затраты									3 035,29
		ФОТ									3 023,46
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	102		102					3 083,93
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 541,96
		Всего по позиции							3 860,83		7 721,65
24	ТЦ_62.4.01.01_77_770268081 О 8_27.03.2026_02	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный Delta DTM 1217 Цена=4514,00/1,22	шт.	2	1	2			3 700,00		7 400,00
		Всего по позиции									7 400,00
25	ГЭСНм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	1	1	1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2					2 690,78
		4 М									184,91
		Итого прямые затраты									2 875,69
		ФОТ									2 690,78
	Пр/812-051.2-3	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	100		100					2 690,78
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					1 426,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							7 046,40		7 046,40
26 О	ТЦ_61.2.04.00_77_770268081 8_27.03.2026_02	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-24-КП Цена=888,00/1,22	шт.	1	1	1			727,87		727,87
		Всего по позиции									727,87
27	ГЭСНм10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	4	1	4					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				6,72				9 577,08
		4 М									193,12
		Итого прямые затраты									9 770,20
		ФОТ									9 577,08
	Пр/812-051.1-3	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	95		95					9 098,23
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					4 405,46
		Всего по позиции							5 866,36		23 465,43
28 О	ТЦ_61.2.02.00_77_770268081 8_27.03.2026_02	Извещатель пожарный дымовой ДИП-31 (ИП 212-31) Цена=634,40/1,22	шт.	4	1	4			520,00		2 080,00
		Всего по позиции									2 080,00
29	ГЭСНм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	2,15	1	2,15					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				11,5885				16 145,68
		2 ЭМ									145,54
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,086				143,60
		4 М									613,75
		Итого прямые затраты									17 048,57
		ФОТ									16 289,28
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	102		102					16 615,07
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					8 307,53
		Всего по позиции							19 671,67		42 294,08
30	ТЦ_21.1.08.01_77_770268081 8_27.03.2026_02	КПСнг(А)-FRHF 2x2x0,5 (Сегмент-Энерго) Цена=127,74/1,22	м	40	1	40			104,70		4 188,00
		Всего по позиции									4 188,00
31	ТЦ_21.1.08.01_77_770268081 8_27.03.2026_02	КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5 (Сегмент-Энерго) Цена=62,49/1,22	м	150	1	150			51,22		7 683,00
		Всего по позиции									7 683,00
32	ТЦ_21.1.08.01_77_770268081 8_27.03.2026_02	ППГнг(А)-FRHF 3x1,5 -1 кВ (ГОСТ) Цена=338,76/1,22	м	25	1	25			277,67		6 941,75
		Всего по позиции									6 941,75
33	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	2	1	2					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				31,2				41 024,25
		2 ЭМ									18,26
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,02				28,50
		4 М									597,50
		Итого прямые затраты									41 668,51
		ФОТ									41 052,75
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	102		102					41 873,81
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					20 936,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							52 649,86		105 299,71
34	ТЦ_24.3.01.02_77_770268081 8_27.03.2026_02	Труба ПНД безгалогенная (HF) черная с/з D16 (PR.021651)	м	200	1	200			18,10		3 620,00
		Цена=22,08/1,22									
		Всего по позиции									3 620,00
		Всего по разделу 1 СПС, СОУЭ									503 217,43
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									170 534,49
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									135 173,21
		Эксплуатация машин									4 032,39
		Оплата труда машинистов (Отм)									2 924,23
		Материалы									28 404,66
		Монтажные работы									374 962,14
		в том числе:									
		оплата труда									135 173,21
		эксплуатация машин и механизмов									4 032,39
		оплата труда машинистов (Отм)									2 924,23
		материалы									28 404,66
		накладные расходы									136 645,46
		сметная прибыль									67 782,19
		Оборудование									128 255,29
		Инженерное оборудование									128 255,29
		Всего									503 217,43
		Всего ФОТ (справочно)									138 097,44
		Всего накладные расходы (справочно)									136 645,46
		Всего сметная прибыль (справочно)									67 782,19
		Компенсация НДС (28404,66+128255,29+(4032,39-2924,23)+136645,46*0,182+67782,19*0,15)*0,22									42 417,08
		Всего									545 634,51
		ВСЕГО по смете									545 634,51
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									22 432,75
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН									128 255,29
		Затраты труда рабочих					96,3221				
		Затраты труда машинистов					1,63				

Составил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписал Кухарчук Денис Владимирович
Идентификатор пользователя 163
Дата подписания 18.05.2026 14:01 (UTC+12)