

ЯНАО, Приуральский район, с. Белоярск, ул. Новая, 17А
Ведомость объёмов работ
Локальная смета №02-01-01кор.
Автоматическая установка пожарной сигнализации
и система оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре в помещениях
Банного комплекса в с. Белоярск

№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6

ОБОРУДОВАНИЕ

Пульт контроля и управления С2000М исп.2 = 1 шт.

1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей	шт	1	ПРОЕКТ: 03-11-2024-АПС	1
2	Пульт контроля и управления С2000М исп.2	шт	1	ПРОЕКТ: 03-11-2024-АПС	1

Контролер двухпроводной линии С2000-КДЛ-2И = 1шт

3	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча	шт	1	ПРОЕКТ: 03-11-2024-АПС	1.0
4	Контролер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-2И	шт	1	ПРОЕКТ: 03-11-2024-АПС	1

Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ = 1шт.

5	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча	шт	1	ПРОЕКТ: 03-11-2024-АПС	1
6	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ	шт	1	ПРОЕКТ: 03-11-2024-АПС	1

Извещатель дымовой адресный ДИП 34А-03 = 3шт.

7	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	36	ПРОЕКТ: 03-11-2024-АПС	36
8	Извещатель дымовой адресный ДИП 34А-03	шт	36	ПРОЕКТ: 03-11-2024-АПС	36

Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513 -ЗАМ исп.01 = 3шт.

9	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроводного провода (жил кабеля)	100 шт	0,03	ПРОЕКТ: 03-11-2024-АПС	3.0
---	---	--------	------	------------------------	-----

10	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513 -ЗАМ исп.01	шт	3	ПРОЕКТ: 03-11-2024-АПС	3
----	---	----	---	------------------------	---

Оповещатель световой Выход "Молния -12"-9 шт.

11	Транспарант световой (табло)	шт	9	ПРОЕКТ: 03-11-2024-АПС	9
12	Оповещатель световой Выход "Молния -12"-	шт	9	ПРОЕКТ: 03-11-2024-АПС	9

Оповещатель звуковой ПКИ-1=14шт.

13	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	14	ПРОЕКТ: 03-11-2024-АПС	14,0
14	Оповещатель звуковой ПКИ-1	шт	14	ПРОЕКТ: 03-11-2024-АПС	14

Оповещатель комбинированный светозвуковой Маяк-12К=1шт.

15	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	1	ПРОЕКТ: 03-11-2024-АПС	1,0
16	Оповещатель комбинированный светозвуковой Маяк-12К	шт.	1	ПРОЕКТ: 03-11-2024-АПС	1

Источник питания резервированный РИП-12.исп. 16=1шт.

17	Устройство оптико-(фото)электрическое; блок питания и контроля	шт	1	ПРОЕКТ: 03-11-2024-АПС	1,0
18	Источник питания резервированный РИП-12.исп.16	шт	1	ПРОЕКТ: 03-11-2024-АПС	1

Аккумуляторная батарея 12В.17Ач=1шт.

19	Прибор или аппарат	шт	1	ПРОЕКТ: 03-11-2024-АПС	1
20	Аккумуляторная батарея 12В.17Ач	шт.	1	ПРОЕКТ: 03-11-2024-АПС	1

Выключатель автоматический 1П-А ВАС 47-29 =1шт.

21	Прибор или аппарат	шт	1	ПРОЕКТ: 03-11-2024-АПС	1
22	Выключатель автоматический 1П-А ВАС 47-29	шт.	1	ПРОЕКТ: 03-11-2024-АПС	1

КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

23	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	6	600	
24	Кабель-канал (короб), размеры 25х16 мм	м	612	600*1.02	
25	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ²	100 м	7	400+300	
26	Кабель парной скрутки КПСЭнг(А)-FRNF 1х2х0,5	1000 м	0,408	400*1.02	
27	Кабель парной скрутки КПСЭнг(А)-FRNF 1х2х0,75	1000 м	0,306	300*1.02	
28	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосоками с установкой ответвительных коробок	100 м	0,1	ПРОЕКТ: 03-11-2024-АПС	10,0
29	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х1,50к(1N PE)-1000	1000 м	0,0102	10,0*1.02	
30	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без МУП присоединения проводов)	100 шт	0,25	25	
31	Коробка распределительная УК-2Г	шт	25	25	

Составил: Заместитель директора МУП "РИПЭК"

С.А. Харитонов



Позиция	Наименование и механическая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборота, единица измерения материала	Завод – изготовитель	Единица измерения	Кол-во шт.	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АУПС и СОУЭ Приборы и средства автоматизации							
	Пульт контроля и управления	С2000М исп. 02		НВП Болуд	шт.	1		
	Контроллер двухпроводной линии связи	С2000-КДЛ-2И		НВП Болуд	шт.	1		
	Блок контрольно-пусковой	С2000-КПБ		НВП Болуд	шт.	1		
	Извещатель пожарный дымовой адресный	ДИП-ЭДА-03		НВП Болуд	шт.	36		
	Извещатель пожарный ручной адресный	ИПР 5ЭЗ-ЭАМ исп. 01		НВП Болуд	шт.	3		
	Оповещатель световой Выход	Молния-12		ВИСТ/1	шт.	9		
	Оповещатель звуковой	ПКИ-1		Компид	шт.	14		
	Оповещатель комбинированный светозвуковой	Маяк-12К		Электротехника и Автоматика	шт.	1		
	Источник питания резервированный	РИП-12 исп. 16		НВП Болуд	шт.	1		
	Аккумуляторная батарея 12В	17 АЧ			шт.	1		
	Выключатель автоматический 1П:А	ВА47-29		IEK	шт.	1		
	Кафельная продукция и монтажные материалы							
	Кафель огнестойкий	КПСн(А)-FRLS 1x2x0,5		000 "ПожТехКафель"	м	400		
	Кафель огнестойкий	КПСн(А)-FRLS 1x2x0,75		000 "ПожТехКафель"	м	300		
	Кафель огнестойкий	ВВГнг-FRLS 3x1,5		000 "ПожТехКафель"	м	10		
	Кафель-канал	25x16		Промрукав	м	600		
	Коробка монтажная				шт.	25		

03-11-2024-АПС.С

Помещение по адресу:

ЯНАО, Приуральский район, с. Белоярский, ул. Ноябрь, 17А

Банный комплекс

Склад	Лист	Листов
Р	1	1

Спецификация оборудования, изделий и материалов

000 "Комплекс-Б5"