



СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления образования Администрации ИМО Фомина Л.В.

"\_\_" \_\_\_\_ 2026 года

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Свердловская обл., г. Ивдель, проспект Комсомола, д.84, МАУ ДО ДЮСШ г. Ивделя  
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1/25

Электромонтажные работы  
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом  
Основание Дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 кв. 2025г.

Сметная стоимость	1 121,79	(54,91) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	278,55	(9,95) тыс.руб.
монтажных работ	755,35	(40,66) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих  
Нормативные затраты труда рабочих

281,33	(4,71) тыс.руб.
527,35	чел.час.

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г. Приложение № 1



Директор МАУ ДО ДЮСШ г. Ивделя

УТВЕРЖДАЮ:  
Чепилко Н.Л.

2026 года

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;  
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;  
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;  
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

оборудования	<u>0,00</u>	(0) тыс.руб.
прочих затрат	<u>0,00</u>	(0) тыс.руб.

Нормативные затраты труда машинистов

<u>3,67</u>	чел.час.
<u>          </u>	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Демонтаж</b>											
<b>1</b>	<b>ФЕРр67-3-1</b>	<b>Демонтаж кабеля</b>	<b>100 м</b>	<b>19,5</b>	<b>1</b>	<b>19,5</b>					
		1 ОТ					75,19		1 466,21	59,74	87 591,39
		2 ЭМ					0,31		6,05	13,7	82,89
		3 в т.ч. ОТм					0,14		2,73	59,74	163,09
		ЗТ	чел.-ч	9,64		187,98					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,195					
		Итого по расценке					75,50		1 472,26		87 674,28
		ФОТ							1 468,94		87 754,48
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			1 336,74		79 856,58
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			705,09		42 122,15
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 514,09</b>		<b>209 653,01</b>
<b>2</b>	<b>ФЕРр67-4-5</b>	<b>Демонтаж: светильников</b>	<b>100 шт</b>	<b>0,06</b>	<b>1</b>	<b>0,06</b>					
		1 ОТ					143,48		8,61	59,74	514,36
		2 ЭМ					2,50		0,15	13,7	2,06
		3 в т.ч. ОТм					1,08		0,06	59,74	3,58
		ЗТ	чел.-ч	17,89		1,0734					
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,0048					
		Итого по расценке					145,98		8,76		516,42
		ФОТ							8,67		517,94
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			7,89		471,33
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			4,16		248,61
		<b>Всего по позиции</b>							<b>20,81</b>		<b>1 236,36</b>
<b>3</b>	<b>ФЕРм08-03-573-06</b>	<b>Демонтаж: Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200x600x500 мм</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					
	648/пр_2022_п.145_т.3_стр.4_стб.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗГМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		1 ОТ					20,44	0,3	6,13	59,74	366,21
		2 ЭМ					58,68	0,3	17,60	13,7	241,12
		3 в т.ч. ОТм					6,49	0,3	1,95	59,74	116,49
		4 М					4,56	0	0,00	8,72	
		ЗТ	чел.-ч	2,06	0,3	0,618					
		ЗТм	чел.-ч	0,57	0,3	0,171					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					83,68		23,73		607,33
		ФОТ							8,08		482,70
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			7,84		468,22
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			4,12		246,18
		<b>Всего по позиции</b>							<b>35,69</b>		<b>1 321,73</b>
<b>Раздел 2. Электромонтажные работы</b>											
4	ФЕР33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км	км	0,2	1	0,2					
	Прил.33.4 п.3.17	При производстве работ в усложненных условиях: в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					320,38	1,2	76,89	59,74	4 593,41
		2 ЭМ					557,46	1,2	133,79	13,7	1 832,92
		3 в т.ч. ОТм					84,75	1,2	20,34	59,74	1 215,11
		4 М					509,73		101,95	8,72	889,00
		ЗТ	чел.-ч	34,9	1,2	8,376					
		ЗТм	чел.-ч	7,35	1,2	1,764					
		<b>Итого по расценке</b>					<b>1 387,57</b>		<b>312,63</b>		<b>7 315,33</b>
		ФОТ							97,23		5 808,52
	Пр/812-027.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Линии электропередачи	%	103	0,9	92,7			90,13		5 384,50
	Пр/774-027.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Линии электропередачи	%	60	0,85	51			49,59		2 962,35
		<b>Всего по позиции</b>							<b>452,35</b>		<b>15 662,18</b>
5	20.5.04.11-0022	Зажимы К-СФ-1	шт	-1,2	1	-1,2	53,84		-64,61	8,72	-563,40
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-64,61</b>		<b>-563,40</b>
6	ТЦ_21.2.01.01_66_66170201_50_14.07.2025_02	Провод СИП 4х50	м	200	1	200	245,90		5 639,91	8,72	49 180,00
		Цена=300/1,22									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 639,91</b>		<b>49 180,00</b>
7	ТЦ_20.1.01.01_66_66170201_50_14.07.2025_01	ЗАБ	шт	15	1	15	225,41		387,75	8,72	3 381,15
		Цена=275/1,22									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>387,75</b>		<b>3 381,15</b>
8	ФЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	18,3	1	18,3					
	ОП п.1.8.3	При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05									
		1 ОТ					26,51	1,05	509,39	59,74	30 430,96
		2 ЭМ					1,81		33,12	13,7	453,74
		3 в т.ч. ОТм					0,26		4,76	59,74	284,36
		4 М					10,27		187,94	8,72	1 638,84
		ЗТ	чел.-ч	2,82	1,05	54,1863					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,366					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					38,59		730,45		32 523,54
		ФОТ							514,15		30 715,32
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			498,73		29 793,86
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			262,22		15 664,81
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 491,40</b>		<b>77 982,21</b>
9	ТЦ_21.1.06.09_66_66170201 50_14.07.2025_01	Кабель ВВГнг 3х2,5	м	900	1	900	59,02		6 091,51	8,72	53 118,00
		Цена=72/1,22									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>6 091,51</b>		<b>53 118,00</b>
10	ТЦ_21.1.06.09_66_66170201 50_14.07.2025_01	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	1050	1	1050	94,26		11 350,11	8,72	98 973,00
		Цена=115/1,22									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>11 350,11</b>		<b>98 973,00</b>
11	ФЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	9	1	9					
		ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05									
		1 ОТ					154,92	1,05	1 463,99	59,74	87 458,76
		2 ЭМ					0,31		2,79	13,7	38,22
		3 в т.ч. ОТм					0,14		1,26	59,74	75,27
		4 М					51,53		463,77	8,72	4 044,07
		ЗТ	чел.-ч	16,29	1,05	153,9405					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,09					
		Итого по расценке					206,76		1 930,55		91 541,05
		ФОТ							1 465,25		87 534,03
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1 421,29		84 908,01
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			747,28		44 642,36
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 099,12</b>		<b>221 091,42</b>
12	ТЦ_20.2.05.04_66_66170201 50_14.07.2025_01	Кабель-канал 40х25	м	900	1	900	90,16		9 305,50	8,72	81 144,00
		Цена=110/1,22									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>9 305,50</b>		<b>81 144,00</b>
13	ФЕРм08-02-409-04	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм	100 м	1,2	1	1,2					
		ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05									
		1 ОТ					205,30	1,05	258,68	59,74	15 453,54
		2 ЭМ					64,58		77,50	13,7	1 061,75
		3 в т.ч. ОТм					6,53		7,84	59,74	468,36
		4 М					24,58		29,50	8,72	257,24
		ЗТ	чел.-ч	21,84	1,05	27,5184					
		ЗТм	чел.-ч	0,52		0,624					
		Итого по расценке					294,46		365,68		16 772,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							266,52		15 921,90
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			258,52		15 444,24
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			135,93		8 120,17
		<b>Всего по позиции</b>							<b>760,13</b>		<b>40 336,94</b>
14	ТЦ_24.3.01.02_66_66170201 50_14.07.2025_01	Труба гофрированная ПНД 25	м	120	1	120	31,15		428,67	8,72	3 738,00
		Цена=38/1,22									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>428,67</b>		<b>3 738,00</b>
15	ТЦ_22.2.02.15_66_66170201 50_14.07.2025_01	Крепеж 25	шт	120	1	120	3,28		45,14	8,72	393,60
		Цена=4/1,22									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>45,14</b>		<b>393,60</b>
16	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	2,2	1	2,2					
		ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05									
		1 ОТ					50,67	1,05	117,05	59,74	6 992,57
		2 ЭМ					3,62		7,96	13,7	109,05
		3 в т.ч. ОТм					0,50		1,10	59,74	65,71
		4 М					14,48		31,86	8,72	277,82
		ЗТ	чел.-ч	5,39	1,05	12,4509					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,088					
		Итого по расценке					68,77		156,87		7 379,44
		ФОТ							118,15		7 058,28
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			114,61		6 846,53
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			60,26		3 599,72
		<b>Всего по позиции</b>							<b>331,74</b>		<b>17 825,69</b>
17	ТЦ_21.1.06.09_66_66170201 50_14.07.2025_01	Кабель ВВГнг 3х4	м	100	1	100	163,93		1 879,93	8,72	16 393,00
		Цена=200/1,22									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 879,93</b>		<b>16 393,00</b>
18	ФЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене	шт	40	1	40					
		1 ОТ					4,88		195,20	59,74	11 661,25
		4 М					0,41		16,40	8,72	143,01
		ЗТ	чел.-ч	0,5		20					
		Итого по расценке					5,29		211,60		11 804,26
		ФОТ							195,20		11 661,25
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			175,68		10 495,13
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			89,79		5 364,18
		<b>Всего по позиции</b>							<b>477,07</b>		<b>27 663,57</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ТЦ_20.5.02.08_66_66170201 50_14.07.2025_01	Коробка распределительная 75x75x30	шт	40	1	40	81,97		376,01	8,72	3 278,80
		Цена=100/1,22									
		Всего по позиции							376,01		3 278,80
20	ФЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,35	1	0,35					
		1 ОТ					313,47		109,71	59,74	6 554,08
		2 ЭМ					4,77		1,67	13,7	22,88
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,22	59,74	13,14
		4 М					105,83		37,04	8,72	322,99
		ЗТ	чел.-ч	31,6		11,06					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,0175					
		Итого по расценке					424,07		148,42		6 899,95
		ФОТ							109,93		6 567,22
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			106,63		6 370,20
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			56,06		3 349,28
		Всего по позиции							311,11		16 619,43
21	ТЦ_20.4.01.01_66_66170201 50_14.07.2025_01	Выключатель одноклавишный ОП	шт	35	1	35	159,84		641,56	8,72	5 594,40
		Цена=195/1,22									
		Всего по позиции							641,56		5 594,40
22	ФЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,4	1	0,4					
		1 ОТ					342,84		137,14	59,74	8 192,74
		2 ЭМ					4,77		1,91	13,7	26,17
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,26	59,74	15,53
		4 М					106,42		42,57	8,72	371,21
		ЗТ	чел.-ч	34,56		13,824					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,02					
		Итого по расценке					454,03		181,62		8 590,12
		ФОТ							137,40		8 208,27
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			133,28		7 962,02
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			70,07		4 186,22
		Всего по позиции							384,97		20 738,36
23	ТЦ_20.4.03.05_66_66170201 50_14.07.2025_01	Розетка ОП двухместная	шт	40	1	40	274,59		1 259,59	8,72	10 983,60
		Цена=335/1,22									
		Всего по позиции							1 259,59		10 983,60
24	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	17	1	17					
		1 ОТ					10,22		173,74	59,74	10 379,23
		4 М					0,38		6,46	8,72	56,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	1,03		17,51					
		Итого по расценке					10,60		180,20		10 435,56
		ФОТ							173,74		10 379,23
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			168,53		10 067,85
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			88,61		5 293,41
		<b>Всего по позиции</b>							<b>437,34</b>		<b>25 796,82</b>
25	ТЦ_62.1.01.00_66_66170201 50_14.07.2025_01	Автоматический выключатель 1П 16А	шт	8	1	8	155,74		142,88	8,72	1 245,92
		Цена=190/1,22									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>142,88</b>		<b>1 245,92</b>
26	ТЦ_62.1.01.00_66_66170201 50_14.07.2025_01	Автоматический выключатель 1П 25А	шт	8	1	8	159,84		146,64	8,72	1 278,72
		Цена=195/1,22									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>146,64</b>		<b>1 278,72</b>
27	ТЦ_62.1.01.00_66_66170201 50_14.07.2025_01	Автоматический выключатель 1П 32А	шт	1	1	1	184,43		21,15	8,72	184,43
		Цена=225/1,22									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>21,15</b>		<b>184,43</b>
28	ФЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600x600x350 мм	шт	1	1	1					
		1 ОТ					20,44		20,44	59,74	1 221,09
		2 ЭМ					33,47		33,47	13,7	458,54
		3 в т.ч. ОТм					3,42		3,42	59,74	204,31
		4 М					2,94		2,94	8,72	25,64
		ЗТ	чел.-ч	2,06		2,06					
		ЗТм	чел.-ч	0,31		0,31					
		Итого по расценке					56,85		56,85		1 705,27
		ФОТ							23,86		1 425,40
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			23,14		1 382,64
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			12,17		726,95
		<b>Всего по позиции</b>							<b>92,16</b>		<b>3 814,86</b>
29	ТЦ_62.1.02.03_66_66170201 50_14.07.2025_01	Щит распределительный навесной пластиковый на 4 модуля	шт	1	1	1	245,90		28,20	8,72	245,90
		Цена=300/1,22									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>28,20</b>		<b>245,90</b>
30	ФЕРм08-03-574-01	Подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	100 шт	0,98	1	0,98					
		1 ОТ					153,26		150,19	59,74	8 972,35
		2 ЭМ					1,81		1,77	13,7	24,25
		3 в т.ч. ОТм					0,26		0,25	59,74	14,94
		4 М					98,83		96,85	8,72	844,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	15,45		15,141					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,0196					
		Итого по расценке					253,90		248,81		9 841,13
		ФОТ							150,44		8 987,29
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			145,93		8 717,67
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			76,72		4 583,52
		<b>Всего по позиции</b>							<b>471,46</b>		<b>23 142,32</b>
<b>31</b>	<b>ФЕРм08-03-574-04</b>	<b>Подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2</b>	<b>100 шт</b>	<b>0,04</b>	<b>1</b>	<b>0,04</b>					
		1 ОТ					398,49		15,94	59,74	952,26
		2 ЭМ					23,80		0,95	13,7	13,02
		3 в т.ч. ОТм					0,76		0,03	59,74	1,79
		4 М					197,76		7,91	8,72	68,98
		ЗТ	чел.-ч	40,17		1,6068					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,0024					
		Итого по расценке					620,05		24,80		1 034,26
		ФОТ							15,97		954,05
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			15,49		925,43
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			8,14		486,57
		<b>Всего по позиции</b>							<b>48,43</b>		<b>2 446,26</b>
		<b>Итого по смете:</b>									
		Всего прямые затраты (справочно)							43 733,17		623 209,59
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							4 709,31		281 334,20
		Эксплуатация машин							318,73		4 366,61
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							44,22		2 641,68
		Материалы							38 705,13		337 508,78
		Строительные работы							9 950,30		278 549,30
		в том числе:									
		оплата труда							1 551,71		92 699,16
		эксплуатация машин и механизмов							139,99		1 917,87
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							23,13		1 381,78
		материалы							6 065,00		52 886,75
		накладные расходы							1 434,76		85 712,41
		сметная прибыль							758,84		45 333,11
		Монтажные работы							40 657,51		755 350,98
		в том числе:									
		оплата труда							3 157,60		188 635,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов							178,74		2 448,74
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							21,09		1 259,90
		материалы							32 640,13		284 622,03
		накладные расходы							3 069,67		183 381,80
		сметная прибыль							1 611,37		96 263,37
		<b>Всего</b>							<b>50 607,81</b>		<b>1 033 900,28</b>
		Всего ФОТ (справочно)							4 753,53		283 975,88
		Всего накладные расходы (справочно)							4 504,43		269 094,21
		Всего сметная прибыль (справочно)							2 370,21		141 596,48
		<b>Коэффициент подрядчика 0,88935434</b>							<b>45 008,28</b>		<b>919 503,70</b>
		НДС 22%							9 901,82		202 290,81
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>54 910,10</b>		<b>1 121 794,51</b>
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							37 744,55		329 132,52
		Затраты труда рабочих					527,3453				
		Затраты труда машинистов					3,6723				

Составил:

(специалист сметного дела Заболотнева Е.Р.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]