



СОГЛАСОВАНО:

УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ

Начальник Управления образования Администрации ИМО Л.В. Фомина

"___" _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА Г. ИВДЕЛЯ

(наименование стройки)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА Г. ИВДЕЛЯ

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Общестроительные работы

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Ведомость объемов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2026 года

Сметная стоимость 1 091,23 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	983,37 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	281,61 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	1,84 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	497,72 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	3,18 чел.-ч.

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г. Приложение № 3

УТВЕРЖДАЮ:



директор МАУ ДО ДОСУ г.Ивделя Н.Д. Челилко

"___" _____ 2026 года

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 25.04.2025 № 214-П

66. Свердловская область

Свердловская область

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Санузел №1 (пом.№5-6, первый этаж)											
Система водоснабжения и канализации											
1	ГЭСНр53-01-001-01	Разборка обшивки из пластиковых панелей//Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен	100 м2	0,1	1	0,1					
		1-100-16 Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	12,3		1,23			485,77		597,50
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,45		0,045			1 721,02		77,45
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,45		0,045			829,58		37,33
		Итого прямые затраты									712,28
		ФОТ									634,83
		Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					584,04
		Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					330,11
		Всего по позиции							16 264,30		1 626,43
2	ГЭСНр65-01-002-02	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0,2	1	0,2					
		1-100-29 Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	85,3		17,06			543,84		9 277,91
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,32		0,064	37,32	1,63	60,83		3,89
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,32		0,064			548,45		35,10
		Итого прямые затраты									9 316,90
		ФОТ									9 313,01
		Пр/812-099.1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					8 102,32
		Пр/774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					4 097,72
		Всего по позиции							107 584,70		21 516,94
3	ГЭСН16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м	0,2	1	0,2					
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	56		11,2			636,01		7 123,31
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,03		0,006			1 095,90		6,58
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,006			829,58		4,98
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02		0,004			1 721,02		6,88
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,004			829,58		3,32
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,004			680,30		2,72
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,004			617,58		2,47
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	1,57		0,314			43,11		13,54
		01.7.15.03-0014 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,00266		0,000532	145 801,49	1,08	157 465,61		83,77
		Итого прямые затраты									7 247,57
		ФОТ									7 134,08
		Пр/812-016.0-1 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121					8 632,24
		Пр/774-016.0 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					5 136,54
		Всего по позиции							105 081,75		21 016,35
4	ФСБЦ-24.3.02.02-0004	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм	м	20	1	20	324,68	1,41	457,80		9 156,00
		Всего по позиции									9 156,00
5	ГЭСНр65-01-001-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	0,2	1	0,2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	28,03		5,606			530,01		2 971,24
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05		0,01	37,32	1,63	60,83		0,61
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,05		0,01			548,45		5,48
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,5		0,5	4,35	1,29	5,61		2,81
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,36		0,072	340,41	1,84	626,35		45,10
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,29		0,458			89,25		40,88
		Итого прямые затраты									3 066,12
		ФОТ									2 976,72
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					2 589,75
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					1 309,76
		Всего по позиции							34 828,15		6 965,63
6	ГЭСН16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм	100 м	0,2	1	0,2					
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	105		21			617,58		12 969,18
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,05		0,01			1 095,90		10,96
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,01			829,58		8,30
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,006			1 721,02		10,33
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,006			829,58		4,98
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2		0,04			680,30		27,21
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2		0,04			617,58		24,70
	91.17.04-056	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш.-ч	3,98		0,796	50,77	1,58	80,22		63,86
	01.3.05.38-0241	Метилен хлористый технический	кг	0,2		0,04	134,64	0,64	86,17		3,45
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,21		0,242			43,11		10,43
	01.7.07.10-0001	Патроны для строительного монтажного пистолета, цвет наконечника красный, длина 10-18 мм	1000 шт	0,06		0,012	3 671,85	1,42	5 214,03		62,57
	01.7.15.07-0052	Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета в пластиковой обойме, диаметр гвоздя 3,05 мм, длина гвоздя 60 мм	т	0,00051		0,000102	471 134,54	1,26	593 629,52		60,55
	03.1.02.03-0015	Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,004		0,0008	59,41	1,6	95,06		0,08
	14.1.04.02-0002	Клей, марка 88-СА	кг	0,17		0,034	303,48	1,67	506,81		17,23
		Итого прямые затраты									13 273,83
		ФОТ									13 007,16
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121					15 738,66
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					9 365,16
		Всего по позиции							191 888,25		38 377,65
7	ФСБЦ-24.3.03.13-0001	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	20	1	20	51,21	1,11	56,84		1 136,80
		Всего по позиции									1 136,80
8	ФСБЦ-23.8.03.02-0002	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм	10 шт	4	1	4	31,73	1,43	45,37		181,48
		Всего по позиции									181,48
Сантехнические приборы											
9	ГЭСНр65-01-006-12	Смена: унитаза типа "Компакт"	100 шт	0,02	1	0,02					
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	412,7		8,254			583,01		4 812,16
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,75		0,015	37,32	1,63	60,83		0,91
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,75		0,015			548,45		8,23
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,75		0,015			680,30		10,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,75		0,015			617,58		9,26
	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	1,05		0,021	128,40	1,62	208,01		4,37
	01.7.15.14-0169	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	т	0,0072		0,000144	104 494,96	1,26	131 663,65		18,96
	08.3.03.05-0013	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм	т	0,005		0,0001	87 245,70	0,87	75 903,76		7,59
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	2,6		0,052	79,88	1,7	135,80		7,06
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0012		0,000024	60 697,21	1,22	74 050,60		1,78
	24.3.05.01-0101	Втулки полихлорвиниловые	100 шт	4		0,08	4 278,16	1	4 278,16		342,25
	03.2.02.08-0001	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,02		0,0004	30 350,05	2,04	61 914,10		24,77
	01.7.07.29-0320	Канат пропитанный (каболка) из льняного и джутового волокна, канализационный и водопроводный, отжатый, диаметр 6-8 мм	кг	3,5		0,07	177,57	1,62	287,66		20,14
		Итого прямые затраты							637 682,00		12 753,64
		ФОТ									4 829,65
	Пр/812-099.2-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103					4 974,54
	Пр/774-099.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52					2 511,42
		Всего по позиции							637 682,00		12 753,64
10	ФСБЦ-18.2.01.06-0034	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, с косым выпуском, с цельноотлитой полочкой, размеры 390x640x765 мм	компл	2	1	2	2 918,16	2,11	6 157,32		12 314,64
		Всего по позиции									12 314,64
Общестроительные работы											
Стены											
11	ГЭСНр63-03-001-05	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,2598	1	0,2598					
	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	74,3		19,30314			506,97		9 786,11
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,35		0,09093	37,32	1,63	60,83		5,53
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,35		0,09093			548,45		49,87
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,64		0,426072	115,43	1,59	183,53		78,20
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	3,28		0,852144			3,10		2,64
		Итого прямые затраты									9 922,35
		ФОТ									9 835,98
	Пр/812-097.0-1	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					8 852,38
	Пр/774-097.0	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					4 426,19
		Всего по позиции							89 303,00		23 200,92
12	ГЭСНр63-03-004-01	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2	0,03	1	0,03					
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	7,31		0,2193			555,36		121,79
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2		0,006	37,32	1,63	60,83		0,36
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,2		0,006			548,45		3,29
		Итого прямые затраты									125,44
		ФОТ									125,08
	Пр/812-097.0-1	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					112,57
	Пр/774-097.0	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					56,29
		Всего по позиции							9 810,00		294,30
13	ГЭСН15-01-057-02	Облицовка стен отделочными гипсокартонными панелями по готовому деревянному каркасу с креплением шурупами через поливинилхлоридные раскладки	100 м2	0,03	1	0,03					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	82,43		2,4729			562,27		1 390,44
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,22		0,0066			1 721,02		11,36
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,22		0,0066			829,58		5,48
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,44		0,0132	37,32	1,63	60,83		0,80
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,44		0,0132			548,45		7,24
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,22		0,0066			680,30		4,49
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,22		0,0066			617,58		4,08
		01.7.15.14-0310 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 16 мм	кг	0,23		0,0069	274,53	1,26	345,91		2,39
		Итого прямые затраты									1 426,28
		ФОТ									1 407,24
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100					1 407,24
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49					689,55
		Всего по позиции							117 435,67		3 523,07
14	ФСБЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	3,18	1	3,18			115,93		368,66
		Всего по позиции									368,66
15	ГЭСН15-01-019-02	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по дереву	100 м2	0,2598	1	0,2598					
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	228		59,2344			576,10		34 124,94
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,05		0,01299			1 688,83		21,94
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,05		0,01299			709,76		9,22
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,23		0,319554	37,32	1,63	60,83		19,44
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,23		0,319554			548,45		175,26
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,465		0,120807			43,11		5,21
		01.7.07.29-0091 Опилки древесные	м3	0,1		0,02598	732,20	1,52	1 112,94		28,91
		01.7.15.06-0122 Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм	т	0,004		0,0010392	76 110,20	1,26	95 898,85		99,66
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,5		0,1299	56,11	1,65	92,58		12,03
		08.1.02.17-0161 Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	105		27,279	353,61	1,18	417,26		11 382,44
		Итого прямые затраты									45 879,05
		ФОТ									34 309,42
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100					34 309,42
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49					16 811,62
		Всего по позиции							373 364,47		97 000,09
16	ФСБЦ-14.1.06.02-0002	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т	0,06495	1	0,06495	33 998,35	1,11	37 738,17		2 451,09
		Всего по позиции									2 451,09
17	ФСБЦ-06.2.01.02-0041	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм	м2	25,98	1	25,98	498,70	1,34	668,26		17 361,39
		Всего по позиции									17 361,39
Полы											
18	ГЭСНр57-01-002-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,095	1	0,095					
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	69,87		6,63765			548,45		3 640,42
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,44		0,1368	37,32	1,63	60,83		8,32
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,44		0,1368			548,45		75,03
		Итого прямые затраты									3 723,77
		ФОТ									3 715,45
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					3 306,75
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 820,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							93 169,37		8 851,09
19	ГЭСНр57-01-021-01	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных	100 м2	0,095	1	0,095					
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	18,89		1,79455			502,36		901,51
		91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,6		0,912	115,43	1,59	183,53		167,38
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	9,6		0,912			3,10		2,83
		Итого прямые затраты									1 071,72
		ФОТ									901,51
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					802,34
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					441,74
		Всего по позиции							24 376,84		2 315,80
20	ГЭСН11-01-011-03	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2	0,095	1	0,095					
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	36,6		3,477			502,36		1 746,71
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27		0,12065	37,32	1,63	60,83		7,34
		4-100-030 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27		0,12065			548,45		66,17
		91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	маш.-ч	4,05		0,38475	8,54	1,63	13,92		5,36
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	3,5		0,3325			43,11		14,33
		Итого прямые затраты									1 839,91
		ФОТ									1 812,88
		Пр/812-011.0-1 НР Полы	%	112		112					2 030,43
		Пр/774-011.0 СП Полы	%	65		65					1 178,37
		Всего по позиции							53 144,32		5 048,71
21	ФСБЦ-04.1.02.05-0122	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)75, W2	м3	0,1938	1	0,1938	4 442,71	0,98	4 353,86		843,78
		Всего по позиции									843,78
22	ГЭСН11-01-027-02	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100 м2	0,095	1	0,095					
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	106		10,07			562,27		5 662,06
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,36		0,0342			1 688,83		57,76
		4-100-050 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,36		0,0342			709,76		24,27
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,3		0,2185	37,32	1,63	60,83		13,29
		4-100-030 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,3		0,2185			548,45		119,84
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28		0,0266			680,30		18,10
		4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28		0,0266			617,58		16,43
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	3,85		0,36575			43,11		15,77
		01.7.07.29-0091 Опилки древесные	м3	3,06		0,2907	732,20	1,52	1 112,94		323,53
		Итого прямые затраты									6 251,05
		ФОТ									5 822,60
		Пр/812-011.0-1 НР Полы	%	112		112					6 521,31
		Пр/774-011.0 СП Полы	%	65		65					3 784,69
		Всего по позиции							174 284,74		16 557,05
23	ФСБЦ-14.1.06.02-0002	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т	0,02375	1	0,02375	33 998,35	1,11	37 738,17		896,28
		Всего по позиции									896,28
24	ФСБЦ-06.2.02.01-0083	Плитка керамическая для полов, глазурованная, рельефная, с одноцветным рисунком, толщина 11 мм	м2	9,69	1	9,69	358,65	1,34	480,59		4 656,92
		Всего по позиции									4 656,92
Потолок											
25	ГЭСНр63-03-008-03	Замена элементов облицовки потолков: плит растровых потолков с заменой каркаса	100 м2	0,095	1	0,095					
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	142,46		13,5337			589,93		7 983,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02		0,0019	37,32	1,63	60,83		0,12
	4-100-030	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02		0,0019			548,45		1,04
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,002		0,00019			680,30		0,13
	4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,002		0,00019			617,58		0,12
	01.6.04.02-0001	Панели потолочные декоративные из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	103		9,785	257,67	1,25	322,09		3 151,65
	01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	3,03		0,28785	178,64	1,26	225,09		64,79
	09.2.01.05-0051	Подвесы стальные для монтажа подвесных потолочных систем, длина 350 мм, диаметр 3 мм	100 шт	0,7		0,0665	766,58	1,81	1 387,51		92,27
		Итого прямые затраты									11 294,06
		ФОТ									7 985,10
	Пр/812-097.0-1	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					7 186,59
	Пр/774-097.0	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					3 593,30
		Всего по позиции							232 357,37		22 073,95
Установка сантехнических перегородок											
26	ГЭСН10-04-014-01	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0,0264	1	0,0264					
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	34,56		0,912384			548,45		500,40
	01.7.03.04-0001	Электрэнергия	кВт-ч	11,28		0,297792			7,91		2,36
	09.3.04.03-0001	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием	м2	100		2,64	2 490,64	2,21	5 504,31		14 531,38
		Итого прямые затраты									15 034,14
		ФОТ									500,40
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108					540,43
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					275,22
		Всего по позиции							600 370,83		15 849,79
Замена дверей											
27	ГЭСНр56-01-010-01	Снятие дверных полотен	100 м2	0,024	1	0,024					
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	36,28		0,87072			511,58		445,44
		Итого прямые затраты									445,44
		ФОТ									445,44
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					400,90
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					209,36
		Всего по позиции							43 987,50		1 055,70
28	ГЭСНр56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,02	1	0,02					
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	179,3		3,586			516,19		1 851,06
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3,97		0,0794	115,43	1,59	183,53		14,57
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	7,93		0,1586			3,10		0,49
		Итого прямые затраты									1 866,12
		ФОТ									1 851,06
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 665,95
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					870,00
		Всего по позиции							220 103,50		4 402,07
29	ГЭСН10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,024	1	0,024					
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	199,01		4,77624			569,19		2 718,59
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,05		0,0252	37,32	1,63	60,83		1,53
	4-100-030	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,05		0,0252			548,45		13,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,28		0,07872			680,30		53,55
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,28		0,07872			617,58		48,62
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	24,39		0,58536			7,91		4,63
	01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	445		10,68	24,39	1,93	47,07		502,71
	01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	29,3		0,7032	158,82	1,93	306,52		215,54
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	92,63		2,22312	241,35	1,24	299,27		665,31
	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм	10 шт	65,2		1,5648	92,73	1,26	116,84		182,83
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8		0,192	369,80	1,15	425,27		81,65
		Итого прямые затраты									4 488,78
		ФОТ									2 781,03
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108					3 003,51
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					1 529,57
		Всего по позиции							375 910,83		9 021,86
30	ФСБЦ-11.3.01.02-0020	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однополюсный, с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу «сэндвич», площадь до 1,5 м2	м2	2,4	1	2,4	7 312,85	1,73	12 651,23		30 362,95
		Всего по позиции									30 362,95
		Итого по разделу 1 Санузел №1 (пом.№5-6, первый этаж) :									221 982,48
		Всего прямые затраты (справочно)									108 624,71
		в том числе:									719,94
		Оплата труда рабочих									763,93
		Эксплуатация машин									111 873,90
		Оплата труда машинистов (Отм)									391 181,03
		Материалы									110 761,37
		Строительные работы									110 761,37
		в том числе:									719,94
		оплата труда									763,93
		эксплуатация машин и механизмов									111 873,90
		оплата труда машинистов (Отм)									110 761,37
		материалы									58 437,18
		накладные расходы									109 388,64
		сметная прибыль									110 761,37
		Всего ФОТ (справочно)									58 437,18
		Всего накладные расходы (справочно)									391 181,03
		Всего сметная прибыль (справочно)									191,237984
		Всего по разделу 1 Санузел №1 (пом.№5-6, первый этаж)									1,317634
		справочно:									
		Затраты труда рабочих									
		Затраты труда машинистов									
	Раздел 2. Санузел №2 (пом.№7-8, первый этаж)										
	Система водоснабжения и канализации										
31	ГЭСНр53-01-001-01	Разборка обшивки из пластиковых панелей//Разборка обшивки: нештукатуренных деревянных стен	100 м2	0,1	1	0,1					597,50
	1-100-16	Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	12,3		1,23			485,77		77,45
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,45		0,045			1 721,02		37,33
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,45		0,045			829,58		712,28
		Итого прямые затраты									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									634,83
		Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					584,04
		Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					330,11
		Всего по позиции							16 264,30		1 626,43
32	ГЭСНр65-01-002-02	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0,2	1	0,2					
		1-100-29 Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	85,3		17,06			543,84		9 277,91
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,32		0,064	37,32	1,63	60,83		3,89
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,32		0,064			548,45		35,10
		Итого прямые затраты									9 316,90
		ФОТ									9 313,01
		Пр/812-099.1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					8 102,32
		Пр/774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					4 097,72
		Всего по позиции							107 584,70		21 516,94
33	ГЭСН16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м	0,2	1	0,2					
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	56		11,2			636,01		7 123,31
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,03		0,006			1 095,90		6,58
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,006			829,58		4,98
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02		0,004			1 721,02		6,88
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,004			829,58		3,32
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,004			680,30		2,72
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,004			617,58		2,47
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	1,57		0,314			43,11		13,54
		01.7.15.03-0014 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,00266		0,000532	145 801,49	1,08	157 465,61		83,77
		Итого прямые затраты									7 247,57
		ФОТ									7 134,08
		Пр/812-016.0-1 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121					8 632,24
		Пр/774-016.0 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					5 136,54
		Всего по позиции							105 081,75		21 016,35
34	ФСБЦ-24.3.02.02-0004	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм	м	20	1	20	324,68	1,41	457,80		9 156,00
		Всего по позиции									9 156,00
35	ГЭСНр65-01-001-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	0,2	1	0,2					
		1-100-26 Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	28,03		5,606			530,01		2 971,24
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05		0,01	37,32	1,63	60,83		0,61
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,05		0,01			548,45		5,48
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,5		0,5	4,35	1,29	5,61		2,81
		01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический	м3	0,36		0,072	340,41	1,84	626,35		45,10
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	2,29		0,458			89,25		40,88
		Итого прямые затраты									3 066,12
		ФОТ									2 976,72
		Пр/812-099.1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					2 589,75
		Пр/774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					1 309,76
		Всего по позиции							34 828,15		6 965,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	ГЭСН16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм	100 м	0,2	1	0,2					
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	105		21			617,58		12 969,18
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,05		0,01			1 095,90		10,96
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,01			829,58		8,30
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,006			1 721,02		10,33
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,006			829,58		4,98
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2		0,04			680,30		27,21
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2		0,04			617,58		24,70
	91.17.04-056	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш.-ч	3,98		0,796	50,77	1,58	80,22		63,86
	01.3.05.38-0241	Метилен хлористый технический	кг	0,2		0,04	134,64	0,64	86,17		3,45
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,21		0,242			43,11		10,43
	01.7.07.10-0001	Патроны для строительного пистолета, цвет наконечника красный, длина 10-18 мм	1000 шт	0,06		0,012	3 671,85	1,42	5 214,03		62,57
	01.7.15.07-0052	Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета в пластиковой обойме, диаметр гвоздя 3,05 мм, длина гвоздя 60 мм	т	0,00051		0,000102	471 134,54	1,26	593 629,52		60,55
	03.1.02.03-0015	Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,004		0,0008	59,41	1,6	95,06		0,08
	14.1.04.02-0002	Клей, марка 88-СА	кг	0,17		0,034	303,48	1,67	506,81		17,23
		Итого прямые затраты									13 273,83
		ФОТ									13 007,16
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121					15 738,66
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					9 365,16
		Всего по позиции							191 888,25		38 377,65
37	ФСБЦ-24.3.03.13-0001	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	20	1	20	51,21	1,11	56,84		1 136,80
		Всего по позиции									1 136,80
38	ФСБЦ-23.8.03.02-0002	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм	10 шт	4	1	4	31,73	1,43	45,37		181,48
		Всего по позиции									181,48
Сантехнические приборы											
39	ГЭСНр65-01-006-13	Смена: чаш "Генуя"	100 шт	0,02	1	0,02					
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1837,4		36,748			583,01		21 424,45
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,9		0,018	37,32	1,63	60,83		1,09
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,9		0,018			548,45		9,87
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,9		0,018			680,30		12,25
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,9		0,018			617,58		11,12
	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	1,98		0,0396	128,40	1,62	208,01		8,24
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	4,9		0,098	79,88	1,7	135,80		13,31
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0091		0,000182	60 697,21	1,22	74 050,60		13,48
	03.2.02.08-0001	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,033		0,00066	30 350,05	2,04	61 914,10		40,86
	01.7.07.29-0320	Канат пропитанный (каболка) из льняного и джутового волокна, канализационный и водопроводный, отжатый, диаметр 6-8 мм	кг	10		0,2	177,57	1,62	287,66		57,53
		Итого прямые затраты									21 592,20
		ФОТ									21 445,44
	Пр/812-099.2-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103					22 088,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-099.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52					11 151,63
		Всего по позиции							2 741 631,50		54 832,63
40	ФСБЦ-18.2.02.09-0001	Чаша наполняющая чугунная эмалированная, размеры 530x340x260 мм	компл	2	1	2	3 406,43	1,47	5 007,45		10 014,90
		Всего по позиции									10 014,90
Общестроительные работы											
Стены											
41	ГЭСНр63-03-001-05	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,258	1	0,258					
	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	74,3		19,1694			506,97		9 718,31
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,35		0,0903	37,32	1,63	60,83		5,49
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,35		0,0903			548,45		49,53
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,64		0,42312	115,43	1,59	183,53		77,66
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	3,28		0,84624			3,10		2,62
		Итого прямые затраты									9 853,61
		ФОТ									9 767,84
	Пр/812-097.0-1	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					8 791,06
	Пр/774-097.0	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					4 395,53
		Всего по позиции							89 303,10		23 040,20
42	ГЭСНр63-03-004-01	Разборка облицовки из гипскартонных листов: стен и перегородок	100 м2	0,03	1	0,03					
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	7,31		0,2193			555,36		121,79
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2		0,006	37,32	1,63	60,83		0,36
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,2		0,006			548,45		3,29
		Итого прямые затраты									125,44
		ФОТ									125,08
	Пр/812-097.0-1	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					112,57
	Пр/774-097.0	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					56,29
		Всего по позиции							9 810,00		294,30
43	ГЭСН15-01-057-02	Облицовка стен отделочными гипскартонными панелями по готовому деревянному каркасу с креплением шурупами через поливинилхлоридные раскладки	100 м2	0,03	1	0,03					
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	82,43		2,4729			562,27		1 390,44
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,22		0,0066			1 721,02		11,36
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,22		0,0066			829,58		5,48
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,44		0,0132	37,32	1,63	60,83		0,80
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,44		0,0132			548,45		7,24
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,22		0,0066			680,30		4,49
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,22		0,0066			617,58		4,08
	01.7.15.14-0310	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 16 мм	кг	0,23		0,0069	274,53	1,26	345,91		2,39
		Итого прямые затраты									1 426,28
		ФОТ									1 407,24
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					1 407,24
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					689,55
		Всего по позиции							117 435,67		3 523,07
44	ФСБЦ-01.6.01.02-0008	Листы гипскартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	3,18	1	3,18			115,93		368,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											368,66
45	ГЭСН15-01-019-02	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установок плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по дереву	100 м2	0,258	1	0,258					
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	228		58,824			576,10		33 888,51
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,05		0,0129			1 688,83		21,79
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,05		0,0129			709,76		9,16
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,23		0,31734	37,32	1,63	60,83		19,30
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,23		0,31734			548,45		174,05
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,465		0,11997			43,11		5,17
	01.7.07.29-0091	Опилки древесные	м3	0,1		0,0258	732,20	1,52	1 112,94		28,71
	01.7.15.06-0122	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм	т	0,004		0,001032	76 110,20	1,26	95 898,85		98,97
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,5		0,129	56,11	1,65	92,58		11,94
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5x0,5 мм	м2	105		27,09	353,61	1,18	417,26		11 303,57
	Итого прямые затраты										45 561,17
	ФОТ										34 071,72
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					34 071,72
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					16 695,14
Всего по позиции											96 328,03
46	ФСБЦ-14.1.06.02-0002	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т	0,0645	1	0,0645	33 998,35	1,11	37 738,17		2 434,11
Всего по позиции											2 434,11
47	ФСБЦ-06.2.01.02-0041	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазуванная, гладкая, цветная, толщина 7 мм	м2	25,8	1	25,8	498,70	1,34	668,26		17 241,11
Всего по позиции											17 241,11
Полы											
48	ГЭСНр57-01-002-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,092	1	0,092					
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	69,87		6,42804			548,45		3 525,46
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,44		0,13248	37,32	1,63	60,83		8,06
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,44		0,13248			548,45		72,66
	Итого прямые затраты										3 606,18
	ФОТ										3 598,12
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					3 202,33
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 763,08
Всего по позиции											8 571,59
49	ГЭСНр57-01-021-01	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных	100 м2	0,092	1	0,092					
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	18,89		1,73788			502,36		873,04
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,6		0,8832	115,43	1,59	183,53		162,09
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	9,6		0,8832			3,10		2,74
	Итого прямые затраты										1 037,87
	ФОТ										873,04
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					777,01
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					427,79
Всего по позиции											24 376,85
50	ГЭСН11-01-011-03	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2	0,092	1	0,092					
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	36,6		3,3672			502,36		1 691,55
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27		0,11684	37,32	1,63	60,83		7,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27		0,11684			548,45		64,08
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	4,05		0,3726	8,54	1,63	13,92		5,19
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		0,3221			43,11		13,88
		Итого прямые затраты									1 781,81
		ФОТ									1 755,63
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112					1 966,31
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					1 141,16
		Всего по позиции							53 144,35		4 889,28
51	ФСБЦ-04.1.02.05-0122	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)75, W2	м3	0,18768	1	0,18768	4 442,71	0,98	4 353,86		817,13
		Всего по позиции									817,13
52	ГЭСН11-01-027-02	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100 м2	0,092	1	0,092					
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	106		9,752			562,27		5 483,26
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,36		0,03312			1 688,83		55,93
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,36		0,03312			709,76		23,51
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,3		0,2116	37,32	1,63	60,83		12,87
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,3		0,2116			548,45		116,05
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28		0,02576			680,30		17,52
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28		0,02576			617,58		15,91
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,85		0,3542			43,11		15,27
	01.7.07.29-0091	Опилки древесные	м3	3,06		0,28152	732,20	1,52	1 112,94		313,31
		Итого прямые затраты									6 053,63
		ФОТ									5 638,73
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112					6 315,38
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					3 665,17
		Всего по позиции							174 284,57		16 034,18
53	ФСБЦ-14.1.06.02-0002	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т	0,023	1	0,023	33 998,35	1,11	37 738,17		867,98
		Всего по позиции									867,98
54	ФСБЦ-06.2.02.01-0083	Плитка керамическая для полов, глазурованная, рельефная, с одноцветным рисунком, толщина 11 мм	м2	9,384	1	9,384	358,65	1,34	480,59		4 509,86
		Всего по позиции									4 509,86
Потолок											
55	ГЭСНр63-03-008-03	Замена элементов облицовки потолков: плит растровых потолков с заменой каркаса	100 м2	0,092	1	0,092					
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	142,46		13,10632			589,93		7 731,81
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02		0,00184	37,32	1,63	60,83		0,11
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02		0,00184			548,45		1,01
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,002		0,000184			680,30		0,13
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,002		0,000184			617,58		0,11
	01.6.04.02-0001	Панели потолочные декоративные из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	103		9,476	257,67	1,25	322,09		3 052,12
	01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	3,03		0,27876	178,64	1,26	225,09		62,75
	09.2.01.05-0051	Подвесы стальные для монтажа подвесных потолочных систем, длина 350 мм, диаметр 3 мм	100 шт	0,7		0,0644	766,58	1,81	1 387,51		89,36
		Итого прямые затраты									10 937,40
		ФОТ									7 732,93
	Пр/812-097.0-1	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					6 959,64
	Пр/774-097.0	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					3 479,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									232 357,17		21 376,86
Установка сантехнических перегородок											
56	ГЭСН10-04-014-01	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0,0264	1	0,0264					
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	34,56		0,912384			548,45		500,40
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	11,28		0,297792			7,91		2,36
	09.3.04.03-0001	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием	м2	100		2,64	2 490,64	2,21	5 504,31		14 531,38
		Итого прямые затраты									15 034,14
		ФОТ									500,40
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108					540,43
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					275,22
Всего по позиции									600 370,83		15 849,79
Замена дверей											
57	ГЭСНр56-01-010-01	Снятие дверных полотен	100 м2	0,024	1	0,024					
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	36,28		0,87072			511,58		445,44
		Итого прямые затраты									445,44
		ФОТ									445,44
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					400,90
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					209,36
Всего по позиции									43 987,50		1 055,70
58	ГЭСНр56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,02	1	0,02					
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	179,3		3,586			516,19		1 851,06
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3,97		0,0794	115,43	1,59	183,53		14,57
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	7,93		0,1586			3,10		0,49
		Итого прямые затраты									1 866,12
		ФОТ									1 851,06
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 665,95
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					870,00
Всего по позиции									220 103,50		4 402,07
59	ГЭСН10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,024	1	0,024					
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	199,01		4,77624			569,19		2 718,59
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,05		0,0252	37,32	1,63	60,83		1,53
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,05		0,0252			548,45		13,82
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,28		0,07872			680,30		53,55
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,28		0,07872			617,58		48,62
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	24,39		0,58536			7,91		4,63
	01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	445		10,68	24,39	1,93	47,07		502,71
	01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	29,3		0,7032	158,82	1,93	306,52		215,54
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	92,63		2,22312	241,35	1,24	299,27		665,31
	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм	10 шт	65,2		1,5648	92,73	1,26	116,84		182,83
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8		0,192	369,80	1,15	425,27		81,65
		Итого прямые затраты									4 488,78
		ФОТ									2 781,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-010.0-1 НР Деревянные конструкции		%	108		108					3 003,51
	Пр/774-010.0 СП Деревянные конструкции		%	55		55					1 529,57
	Всего по позиции								375 910,83		9 021,86
60	ФСБЦ-11.3.01.02-0020	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу «сэндвич», площадь до 1,5 м2	м2	2,4	1	2,4	7 312,85	1,73	12 651,23		30 362,95
	Всего по позиции										30 362,95
Итого по разделу 2 Санузел №2 (пом.№7-8, первый этаж) :											
	Всего прямые затраты (справочно)										234 517,75
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										124 303,25
	Эксплуатация машин										712,40
	Оплата труда машинистов (Отм)										756,25
	Материалы										108 745,85
	Строительные работы										428 056,21
	в том числе:										
	оплата труда										124 303,25
	эксплуатация машин и механизмов										712,40
	оплата труда машинистов (Отм)										756,25
	материалы										108 745,85
	накладные расходы										126 949,86
	сметная прибыль										66 588,60
	Всего ФОТ (справочно)										125 059,50
	Всего накладные расходы (справочно)										126 949,86
	Всего сметная прибыль (справочно)										66 588,60
	Всего по разделу 2 Санузел №2 (пом.№7-8, первый этаж)										428 056,21
	справочно:										
	Затраты труда рабочих						218,066384				
	Затраты труда машинистов						1,303684				
Раздел 3. Подсобное помещение (пом.№4, первый этаж)											
Стены											
61	ГЭСНр63-03-001-05	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,1374	1	0,1374					
	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	74,3		10,20882			506,97		5 175,57
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,35		0,04809	37,32	1,63	60,83		2,93
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,35		0,04809			548,45		26,37
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,64		0,225336	115,43	1,59	183,53		41,36
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	3,28		0,450672			3,10		1,40
	Итого прямые затраты										5 247,63
	ФОТ										5 201,94
	Пр/812-097.0-1 НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					4 681,75
	Пр/774-097.0 СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	45		45					2 340,87
	Всего по позиции								89 303,13		12 270,25
62	ГЭСНр62-04-011-01	Расчистка вручную поверхностей тяг от старых покрасок с лесов	м2	13,74	1	13,74					
	1-100-16	Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	0,58		7,9692			485,77		3 871,20
	Итого прямые затраты										3 871,20
	ФОТ										3 871,20
	Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					3 484,08
	Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					1 780,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							664,92		9 136,03
63	ГЭСН15-02-019-01	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен	100 м2	0,2748	1	0,2748					
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	37		10,1676			562,27		5 716,94
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,25		0,0687	37,32	1,63	60,83		4,18
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,25		0,0687			548,45		37,68
		Итого прямые затраты									5 758,80
		ФОТ									5 754,82
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					5 754,82
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					2 819,76
		Всего по позиции							52 158,59		14 333,18
64	ФСБЦ-04.3.02.05-0004	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение	т	0,115416	1	0,115416	12 024,05	1,53	18 396,80		2 123,29
		Всего по позиции									2 123,29
65	ГЭСН15-01-019-02	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по дереву	100 м2	0,1374	1	0,1374					
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	228		31,3272			576,10		18 047,60
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,05		0,00687			1 688,83		11,60
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,05		0,00687			709,76		4,88
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,23		0,169002	37,32	1,63	60,83		10,28
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,23		0,169002			548,45		92,69
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,465		0,063891			43,11		2,75
	01.7.07.29-0091	Опилки древесные	м3	0,1		0,01374	732,20	1,52	1 112,94		15,29
	01.7.15.06-0122	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм	т	0,004		0,0005496	76 110,20	1,26	95 898,85		52,71
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,5		0,0687	56,11	1,65	92,58		6,36
	03.2.01.01-0001	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н	т	0,04		0,005496	4 800,85	1,54	7 393,31		40,63
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5x0,5 мм	м2	105		14,427	353,61	1,18	417,26		6 019,81
		Итого прямые затраты									24 304,60
		ФОТ									18 145,17
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					18 145,17
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					8 891,13
		Всего по позиции							373 660,12		51 340,90
66	ФСБЦ-14.1.06.02-0002	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т	0,03435	1	0,03435	33 998,35	1,11	37 738,17		1 296,31
		Всего по позиции									1 296,31
67	ФСБЦ-06.2.01.02-0041	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм	м2	13,74	1	13,74	498,70	1,34	668,26		9 181,89
		Всего по позиции									9 181,89
68	ГЭСН15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,1374	1	0,1374					
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43,56		5,985144			562,27		3 365,27
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,02		0,002748	30,61	1,63	49,89		0,14
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02		0,002748			548,45		1,51
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15		0,02061			680,30		14,02
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15		0,02061			617,58		12,73
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,115416	531,44	1,62	860,93		99,37
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,042594	56,11	1,65	92,58		3,94
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,051		0,0070074	52 790,33	1,66	87 631,95		614,07
		Итого прямые затраты									4 111,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									3 379,51
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100					3 379,51
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49					1 655,96
		Всего по позиции							66 568,56		9 146,52
69	ФСБЦ-14.3.02.01-0381	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201	т	0,004122	1	0,004122	64 105,10	1,9		121 799,69	502,06
		Всего по позиции									502,06
70	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	2,748	1	2,748	68,29	1,84		125,65	345,29
		Всего по позиции									345,29
Потолок											
71	ГЭСНр62-04-011-01	Расчистка вручную поверхностей тяг от старых покрасок с лесов	м2	5,2	1	5,2					
		1-100-16 Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	0,58		3,016				485,77	1 465,08
		Итого прямые затраты									1 465,08
		ФОТ									1 465,08
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 318,57
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					673,94
		Всего по позиции							664,92		3 457,59
72	ГЭСН15-02-019-01	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен	100 м2	0,052	1	0,052					
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	37		1,924				562,27	1 081,81
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,25		0,013	37,32	1,63		60,83	0,79
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,25		0,013				548,45	7,13
		Итого прямые затраты									1 089,73
		ФОТ									1 088,94
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100					1 088,94
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49					533,58
		Всего по позиции							52 158,65		2 712,25
73	ФСБЦ-04.3.02.05-0004	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение	т	0,02184	1	0,02184	12 024,05	1,53		18 396,80	401,79
		Всего по позиции									401,79
74	ГЭСН15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0,052	1	0,052					
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63		3,276				562,27	1 842,00
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,02		0,00104	30,61	1,63		49,89	0,05
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02		0,00104				548,45	0,57
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,16		0,00832				680,30	5,66
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,16		0,00832				617,58	5,14
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,04368	531,44	1,62		860,93	37,61
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,01612	56,11	1,65		92,58	1,49
		14.5.11.02-0101 Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,055		0,00286	52 790,33	1,66		87 631,95	250,63
		Итого прямые затраты									2 143,15
		ФОТ									1 847,71
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100					1 847,71
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49					905,38
		Всего по позиции							94 158,46		4 896,24
75	ФСБЦ-14.3.02.01-0381	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201	т	0,001716	1	0,001716	64 105,10	1,9		121 799,69	209,01
		Всего по позиции									209,01
76	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,144	1	1,144	68,29	1,84		125,65	143,74
		Всего по позиции									143,74
Полы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	ГЭСНр57-01-003-02	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки	100 м	0,0916	1	0,0916					
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	14,28		1,308048			502,36		657,11
		Итого прямые затраты									657,11
		ФОТ									657,11
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					584,83
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					321,98
		Всего по позиции							17 073,36		1 563,92
78	ГЭСН11-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2	0,052	1	0,052					
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	26,14		1,35928			548,45		745,50
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,07		0,00364	30,61	1,63	49,89		0,18
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,07		0,00364			548,45		2,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,00104			680,30		0,71
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,00104			617,58		0,64
	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	2,8		0,1456	6,36	1,63	10,37		1,51
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,16		0,00832			43,11		0,36
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,7436		0,0386672			7,91		0,31
	01.7.07.12-1006	Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм	м2	10		0,52	7,15	1,15	8,22		4,27
		Итого прямые затраты									755,48
		ФОТ									748,14
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112					837,92
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					486,29
		Всего по позиции							39 994,04		2 079,69
79	ФСБЦ-04.3.02.01-0413	Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм	т	0,0234	1	0,0234	23 635,05	1,25	29 543,81		691,33
		Всего по позиции									691,33
80	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,04	1	1,04	68,29	1,84	125,65		130,68
		Всего по позиции									130,68
81	ГЭСН11-01-027-02	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100 м2	0,052	1	0,052					
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	106		5,512			562,27		3 099,23
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,36		0,01872			1 688,83		31,61
	4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,36		0,01872			709,76		13,29
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,3		0,1196	37,32	1,63	60,83		7,28
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,3		0,1196			548,45		65,59
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28		0,01456			680,30		9,91
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28		0,01456			617,58		8,99
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,85		0,2002			43,11		8,63
	01.7.07.29-0091	Опилки древесные	м3	3,06		0,15912	732,20	1,52	1 112,94		177,09
		Итого прямые затраты									3 421,62
		ФОТ									3 187,10
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112					3 569,55
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					2 071,62
		Всего по позиции							174 284,42		9 062,79
82	ФСБЦ-14.1.06.02-0002	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т	0,013	1	0,013	33 998,35	1,11	37 738,17		490,60
		Всего по позиции									490,60
83	ФСБЦ-06.2.02.01-0083	Плитка керамическая для полов, глазурованная, рельефная, с одноцветным рисунком, толщина 11 мм	м2	5,304	1	5,304	358,65	1,34	480,59		2 549,05
		Всего по позиции									2 549,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	ГЭСН11-01-039-04	Устройство плитусов: из плиток керамических	100 м	0,0916	1	0,0916					
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	23,82		2,181912			610,67		1 332,43
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05		0,00458	37,32	1,63	60,83		0,28
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,05		0,00458			548,45		2,51
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,005496			680,30		3,74
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,005496			617,58		3,39
	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,16		0,014656			7 381,70		108,19
		Итого прямые затраты									1 450,54
		ФОТ									1 338,33
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112					1 498,93
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					869,91
		Всего по позиции							41 696,29		3 819,38
85	ФСБЦ-06.2.02.01-0083	Плитка керамическая для полов, глазурованная, рельефная, с одноцветным рисунком, толщина 11 мм	м2	0,7328	1	0,7328	358,65	1,34	480,59		352,18
		Всего по позиции									352,18
Проемы											
86	ГЭСНр56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,01	1	0,01					
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	179,3		1,793			516,19		925,53
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3,97		0,0397	115,43	1,59	183,53		7,29
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	7,93		0,0793			3,10		0,25
		Итого прямые затраты									933,07
		ФОТ									925,53
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					832,98
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					435,00
		Всего по позиции							220 105,00		2 201,05
87	ГЭСН10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,012	1	0,012					
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	199,01		2,38812			569,19		1 359,29
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,05		0,0126	37,32	1,63	60,83		0,77
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,05		0,0126			548,45		6,91
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,28		0,03936			680,30		26,78
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,28		0,03936			617,58		24,31
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	24,39		0,29268			7,91		2,32
	01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	445		5,34	24,39	1,93	47,07		251,35
	01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	29,3		0,3516	158,82	1,93	306,52		107,77
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	92,63		1,11156	241,35	1,24	299,27		332,66
	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм	10 шт	65,2		0,7824	92,73	1,26	116,84		91,42
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8		0,096	369,80	1,15	425,27		40,83
		Итого прямые затраты									2 244,41
		ФОТ									1 390,51
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108					1 501,75
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					764,78
		Всего по позиции							375 911,67		4 510,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	ФСБЦ-11.3.01.02-0020	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу «сэндвич», площадь до 1,5 м2	м2	1,2	1	1,2	7 312,85	1,73	12 651,23		15 181,48
		Всего по позиции									15 181,48
		Итого по разделу 3 Подсобное помещение (пом.№4, первый этаж) :									91 052,17
		Всего прямые затраты (справочно)									48 684,56
		в том числе:									182,72
		Оплата труда рабочих									316,33
		Эксплуатация машин									41 868,56
		Оплата труда машинистов (Отм)									164 129,43
		Материалы									
		Строительные работы									48 684,56
		в том числе:									182,72
		оплата труда									316,33
		эксплуатация машин и механизмов									41 868,56
		оплата труда машинистов (Отм)									48 526,31
		материалы									48 526,31
		накладные расходы									24 550,95
		сметная прибыль									49 000,89
		Всего ФОТ (справочно)									48 526,31
		Всего накладные расходы (справочно)									24 550,95
		Всего сметная прибыль (справочно)									164 129,43
		Всего по разделу 3 Подсобное помещение (пом.№4, первый этаж)									
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					88,416324				
		Затраты труда машинистов					0,557976				
		Итого по смете:									547 552,40
		Всего прямые затраты (справочно)									281 612,52
		в том числе:									1 615,06
		Оплата труда рабочих									1 836,51
		Эксплуатация машин									262 488,31
		Оплата труда машинистов (Отм)									983 366,67
		Материалы									
		Строительные работы									281 612,52
		в том числе:									1 615,06
		оплата труда									1 836,51
		эксплуатация машин и механизмов									262 488,31
		оплата труда машинистов (Отм)									286 237,54
		материалы									149 576,73
		накладные расходы									283 449,03
		сметная прибыль									286 237,54
		Всего ФОТ (справочно)									149 576,73
		Всего накладные расходы (справочно)									894 448,07
		Всего сметная прибыль (справочно)									196 778,57
		Кoeffициент понижения, для приведения НМЦК к сумме выделенных лимитов бюджетных обязательств К= 0,909577370565142									
		НДС 22%									1 091 226,64
		ВСЕГО по смете									
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					497,720692				
		Затраты труда машинистов					3,179294				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

[должность, подпись (инициалы, фамилия)] *Белова А.В. Белова*

Проверил:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]