



И.А. Торюшова

Реализация программы развития строительного комплекса Республики Башкортостан  
 Наименование объекта строительства: «И.А. Торюшова»  
 Реквизиты письма Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации  
 Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Капитальный ремонт наружного водопровода ул. Менделеева, 29-102 г. Кумертау РБ  
 (наименование строки)

Капитальный ремонт наружного водопровода ул. Менделеева, 29-102 г. Кумертау РБ  
 (наименование объекта капитального строительства)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Капитальный ремонт наружного водопровода ул. Менделеева, 29-102 г. Кумертау РБ  
 (наименование работ и затрат)

Составлен \_\_\_\_\_ базисно-индексным \_\_\_\_\_ методом  
 Основание \_\_\_\_\_  
 (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен \_\_\_\_\_  
 IV квартал 2025 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	4 600,13	(464,98)	Тыс.руб.
в том числе:			
ремонтно-реставрационных работ	3 560,64	(361,8)	Тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	Тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

364,95

(10,77) Тыс.руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для регионов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Раздел 1. Водопровод ул. Менделеева 29-102**

**Земельные работы**

<b>1</b>	<b>ТЕР01-01-004-05</b>	<b>Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2</b>	<b>1000 м3 грунта</b>	<b>2,75</b>	<b>1</b>	<b>2,75</b>					<b>328 215,23</b>
		Прил. 1, 12 п.3,46 Разработка влажн. грунтов повышенной влажности, сильно напластующих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЭГ=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТМ=1,1									
		1 ОТ					126,80	1,1	383,57	33,89	12 999,19
		2 ЭМ					4 813,62	1,1	14 561,20	12,89	187 693,87
		3 в т.ч. ОТМ					823,82	1,1	2 492,06	33,89	84 455,91
		ЗТМ	чел.-ч	12,96	1,1	38 9015					
		Итого по расценке	чел.-ч	58,76	1,1	177,749					
		ФОТ					4 940,42		14 944,77		200 693,06
		Пр/812-001-1-1, Приказ № НР Земельные работы, выполняемые механизированными	%	92	0,9	82,8			2 875,63		97 455,10
		812/пр от 21.12.2020 п.25 способом	%	46		46			2 381,02		80 692,92
		Пр/774-001-1, Приказ № СП Земельные работы, выполняемые механизированными	%						1 322,79		44 829,35
		774/пр от 11.12.2020 п.16 способом									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>18 648,58</b>		<b>326 215,23</b>

<b>2</b>	<b>ТЕР01-01-013-07</b>	<b>Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1</b>	<b>1000 м3 грунта</b>	<b>1,4</b>	<b>1</b>	<b>1,4</b>					<b>97 165,23</b>
		1 ОТ					91,50		128,10	33,89	4 341,31
		2 ЭМ					3 343,23		4 660,52	12,89	60 331,90
		3 в т.ч. ОТМ					439,44		615,22	33,89	20 849,81
		4 М					5,81		8,13	5,64	45,85
		ЗТ	чел.-ч	9,28		12 992					
		Итого по расценке	чел.-ч	26,91		37 674					
		ФОТ					4 816,75		7 43,32		64 719,06
		Пр/812-001-1-1, Приказ № НР Земельные работы, выполняемые механизированными	%	92	0,9	82,8			615,47		25 191,12
		812/пр от 21.12.2020 п.25 способом	%	46		46			341,93		20 858,25
		Пр/774-001-1, Приказ № СП Земельные работы, выполняемые механизированными									
		774/пр от 11.12.2020 п.16 способом									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 774,15</b>		<b>97 165,23</b>

<b>3</b>	<b>ТССЦП03-21-02-010</b>	<b>Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км II класс груза</b>	<b>1 т груза</b>	<b>2100</b>	<b>1</b>	<b>2100</b>					<b>368 409,09</b>
		<b>Всего по позиции</b>							<b>28 581,00</b>		<b>368 409,09</b>

<b>4</b>	<b>ТЕР01-02-057-02</b>	<b>Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2</b>	<b>100 м3 грунта</b>	<b>0,12</b>	<b>1</b>	<b>0,12</b>					<b>13 591,40</b>
		1 ОТ					1 518,44		182,21	33,89	6 175,10
		ЗТ	чел.-ч	154		18,48			182,21		6 175,10
		Итого по расценке					1 518,44		182,21		6 175,10
		ФОТ							89	0,9	4 946,26
		Пр/812-001-2-1, Приказ № НР Земельные работы, выполняемые ручным способом	%						89	0,9	4 946,26
		812/пр от 21.12.2020 п.25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № СТ Земельные работы, выполняемые ручным способом 774лр от 11.12.2020 г. 16		%	40		40					2 470,04
	<b>Всего по позиции</b>										<b>401,04</b>
<b>5</b>	<b>ТЕР01-02-061-02</b>	<b>Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2</b>	<b>100 м3 грунта</b>	<b>0,12</b>	<b>1</b>	<b>0,12</b>					<b>279,88</b>
		Прил. 1.12 п.3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипшего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ПЗ=1,15									<b>9 485,10</b>
		1 ОТ	Чел.-ч	97,2	1,15	13,4136		921,46	1,15	127,16	33,89
		3Т	Чел.-ч								4 309,45
		Итого по расценке						921,46		127,16	4 309,45
		ФОТ						127,16		4 309,45	
		Пр/812-001 2-1, Приказ № НР Земельные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1				101,86	3 451,87
		812лр от 21.12.2020 г. 25								50,86	1 723,78
		Пр/774-001 2, Приказ № СТ Земельные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					
		774лр от 11.12.2020 г. 16									
		<b>Всего по позиции</b>									<b>279,88</b>
<b>6</b>	<b>ТЕР01-01-033-01</b>	<b>Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 69 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1</b>	<b>1000 м3 грунта</b>	<b>2,75</b>	<b>1</b>	<b>2,75</b>					<b>2 385,06</b>
		2 ЭМ						730,06		2 007,67	12,89
		3 в т.ч. ОТМ	Чел.-ч	7,6		20,9		106,55		293,01	33,89
		3ТМ	Чел.-ч								9 930,11
		Итого по расценке						730,06		2 007,67	25 878,87
		ФОТ						293,01		9 930,11	
		Пр/812-001 1-1, Приказ № НР Земельные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8				242,61	8 222,13
		812лр от 21.12.2020 г. 25								134,78	4 567,89
		Пр/774-001 1, Приказ № СТ Земельные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					
		774лр от 11.12.2020 г. 16									
		<b>Всего по позиции</b>									<b>2 385,06</b>
<b>7</b>	<b>ТЕР01-02-005-01</b>	<b>Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2</b>	<b>100 м3 уплотненного грунта</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>13</b>					<b>7 328,98</b>
		1 ОТ						135,07		1 755,91	33,89
		2 ЭМ						207,11		2 692,43	12,89
		3 в т.ч. ОТМ	Чел.-ч	12,53		162,89		36,97		480,61	33,89
		3Т	Чел.-ч								16 287,87
		3ТМ	Чел.-ч	3,04		39,52					58 507,79
		Итого по расценке						342,18		4 448,34	62 758,81
		ФОТ						2 236,52		7 759,66	
		Пр/812-001 1-1, Приказ № НР Земельные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8				1 851,84	34 986,00
		812лр от 21.12.2020 г. 25								1 028,80	
		Пр/774-001 1, Приказ № СТ Земельные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					
		774лр от 11.12.2020 г. 16									
		<b>Всего по позиции</b>									<b>7 328,98</b>
<b>8</b>	<b>ТЕР01-02-021-02</b>	<b>Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2</b>	<b>1000 м2 спланированы ой площади</b>	<b>2,8</b>	<b>1</b>	<b>2,8</b>					<b>485,44</b>
		2 ЭМ						151,82		424,54	12,89
		3 в т.ч. ОТМ	Чел.-ч	1,1		3,08		17,96		50,29	33,89
		3ТМ	Чел.-ч								1 704,33
		Итого по расценке						151,82		424,54	5 472,32
		ФОТ						50,29		1 704,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-001-4-1, Приказ № НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, упрощенным)		%	89	0,9	80,1			40,28		1 365,17
	Пр/774-001-4, Приказ № СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, упрощенным)		%	41		41			20,62		698,78
	774/пр от 11.12.2020 п.16 работ (подготовительным, сопутствующим, упрощенным)										
	<b>Всего по позиции</b>								<b>485,44</b>		<b>7 536,27</b>
<b>Укладка трубопровода</b>											
9	ТЕР22-01-021-03	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм	1 км	1,14	1	1,14			168 752,46		1 241 788,75
		1 ОТ							2 641,97		3 011,85
		2 ЭМ							2 906,59		3 313,51
		3 в т.ч. ОТМ							491,14		559,90
		4 М							136 852,24		156 022,95
		3Т	чел.-ч	225,04		256,5466					879 969,44
		3ТМ	чел.-ч	30,28		34,5192					1 024 752,18
		Итого по расценке							142 410,80		162 348,31
		ФОТ									3 571,75
		Пр/812-018-0-1, Приказ № НР Наружные сети водопровода, канализации, 812/пр от 21.12.2020 п.25 теплоснабжения, газопровода	%	117	0,9	105,3			3 761,05		127 462,08
		Пр/774-018-0, Приказ № СП Наружные сети водопровода, канализации, 774/пр от 11.12.2020 п.16 теплоснабжения, газопровода	%	74		74			2 643,10		89 574,49
		<b>Всего по позиции</b>							<b>168 752,46</b>		<b>1 241 788,75</b>
10	ТЕР22-06-001-03	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм	1 км	1,14	1	1,14			2 177,45		67 289,92
		1 ОТ							611,23		696,80
		4 М	чел.-ч	56,7		64,638			202,89		231,29
		3Т									928,09
		Итого по расценке							814,12		24 919,03
		ФОТ									696,80
		Пр/812-018-0-1, Приказ № НР Наружные сети водопровода, канализации, 812/пр от 21.12.2020 п.25 теплоснабжения, газопровода	%	117	0,9	105,3			733,73		23 614,55
		Пр/774-018-0, Приказ № СП Наружные сети водопровода, канализации, 774/пр от 11.12.2020 п.16 теплоснабжения, газопровода	%	74		74			515,63		24 866,12
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 177,45</b>		<b>67 289,92</b>
11	ТЕРм12-11-006-04	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистральной, диаметр наружный присоединяемой трубы: 100 мм	1 е	2	1	2			831,65		26 990,43
		1 ОТ							165,96		331,92
		2 ЭМ							11,78		23,56
		4 М	чел.-ч	12		24			12,38		24,76
		3Т									380,24
		Итого по расценке							190,12		331,92
		ФОТ									298,73
		Пр/812-054-0-1 НР Технологические трубопроводы	%	90		90			162,68		10 123,89
		Пр/774-054-0 СП Технологические трубопроводы	%	46		46			152,68		5 174,43
		<b>Всего по позиции</b>							<b>831,65</b>		<b>26 990,43</b>
<b>Установка арматуры, фланцевой и запорной</b>											
12	ТЕР22-03-006-03	Установка задвижек чугунных диаметром: 100 мм	1 задвижка	3	1	3			1 595,79		13 564,34
		1 ОТ							19,04		57,12
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 595,79</b>		<b>13 564,34</b>





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	ТЕР16-05-001-01	Установка вентиля, движок, затвор, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	1 шт.	75	1	75			9 530,16		152 546,54
		1 ОТ					16,86				42 853,91
		2 ЭМ					4,25				4 108,69
		4 М					77,28				32 699,44
		3Т	чел.-ч	1,47							
		Итого по расценке					98,39				79 652,04
		ФОТ									42 853,91
		Пр812-016-0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		121	0,9	108,9					46 667,91
		812лр от 21.12.2020 п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		72	0,85	61,2					26 226,59
		Пр774-016-0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									773,87
		774лр от 11.12.2020 п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
26	ТССЦ-302-1485	Кран шаровый В-В размером: 1"	шт.	75	1	75			9 530,16		152 546,54
		Всего по позиции					108,51				45 899,73
27	ТССЦ-507-0770	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 32х25 мм	10 шт.	7,5	1	7,5			8 138,25		45 899,73
		Всего по позиции					13,01				550,35
28	ТЕР22-03-002-02	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников	10 фасонных частей	0,4	1	0,4			97,88		550,35
		1 ОТ					81,32				1 102,44
		2 ЭМ					322,37				1 662,17
		3 в т.ч. ОТМ					62,71				849,96
		4 М					435,36				982,15
		3Т	чел.-ч	7,09							
		Итого по расценке	чел.-ч	3,84							3 746,76
		ФОТ									1 952,40
		Пр812-018-0-1, Приказ № НР Наружные сети водопровода, канализации, газопровода		117	0,9	105,3					2 055,98
		812лр от 21.12.2020 п.25 теплоснабжения, газопровода		74		74					1 444,78
		Пр774-018-0, Приказ № СП Наружные сети водопровода, канализации, газопровода									
		774лр от 11.12.2020 п.16 теплоснабжения, газопровода									
29	ТССЦ-507-0880	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 90 мм	10 шт.	-0,4	1	-0,4			438,91		7 247,42
		Всего по позиции					435,36				-982,15
30	ТССЦ-507-0884	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2246-001-18425183-01)	шт.	4	1	4			225,10		5 078,26
		Всего по позиции					900,40				5 078,26
Устройство водопроводных колодцев											
1.0м											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	ТЕР22-04-001-02	Устройство круглых колодез из сборного железобетона в грунтах: мокрых	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодез	0,0785	1	0,0785			1 182,99		20 967,09
		Пр/812-018 0-1, Приказ № НР Наружные сети водопровода, канализации, 812/лр от 21.12.2020 п.25 теплоснабжения, газопровода Пб/774-018 0, Приказ № СП Наружные сети водопровода, канализации, 774/лр от 11.12.2020 п.16 теплоснабжения, газопровода		%		117	0,9	105,3			
		Всего по позиции		74		74			124,00		4 202,42
32	ТССЦ-403-8272	Кольцо стеновое смотровых колодез: КС10-9/бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,65 кг/ (серия 3.900.1-14)			2	1	2		310,94	5,64	3 507,40
		Всего по позиции							1 182,99		20 967,09
33	ТССЦ-403-8228	Плита перекрытия: ПП10-2/бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 18,65 кг/ (серия 3.900.1-14)			1	1	1		271,27	5,64	1 529,96
		Всего по позиции							271,27		1 529,96
34	ТССЦ-403-8241	Плита динца: ПН10/бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг/ (серия 3.900.1-14)			1	1	1		227,54	5,64	1 283,33
		Всего по позиции							227,54		1 283,33
35	ТЕР08-02-001-09	Кладка стен приемков и каналов	1 м3 кладки	0,15	1	0,15			55,71		1 259,09
		1 ОТ							74,41	33,89	378,21
		2 ЭМ							53,52	12,89	103,51
		3 в т.ч. ОТМ							0,88	33,89	29,82
		4 М							108,63	5,64	91,88
		ЭТ	Чел-ч	7,08		1,062					
		ЭТМ	Чел-ч	0,36		0,054					
		Итого по расценке							236,56	35,48	573,60
		ФОТ							12,04		408,03
		Пр/812-008 0-1, Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков 812/лр от 21.12.2020 п.25 Пб/774-008 0, Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков 774/лр от 11.12.2020 п.16		%		110	0,9	99			
		Всего по позиции		69		69			8,31		281,54
36	ТССЦ-404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0,06	1	0,06			1 366,00	5,64	462,25
		Всего по позиции							81,96		462,25
37	ТССЦ-101-2536	Люди тяжелые	шт.	1	1	1			555,09	5,64	3 130,71
		Всего по позиции							555,09		3 130,71
Устройство водопроводных колодез абонентов											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									1 666,27		9 392,12
Гидранты											
45	ТЕР22-03-011-03	Установка: гидрантов пожарных	1 шт.	3	1	3			4 807,08		32 116,76
		1 ОТ							21,34		64,02
		2 ЗМ							4,93		14,79
		3 в т.ч. ОТМ							0,33		0,99
		4 М							1 539,64		4 618,92
		ЗТМ	чел.-ч	1,98		5,94					26 050,71
			чел.-ч	0,02		0,06					
		Итого по расценке							1 565,91		4 697,73
		ФОТ							65,01		2 203,19
		Пр/812-018-0-1, Приказ № НР Наружные сети водопровода, канализации,	%	117	0,9	105,3			68,46		2 319,96
		812/Пр от 21.12.2020 п.25 теплоснабжения, газопровода							40,89		1 385,81
		Пр/774-018-0, Приказ № СП Наружные сети водопровода, канализации,	%	74	0,85	62,9					
		774/Пр от 11.12.2020 п.16 теплоснабжения, газопровода									
		Всего по позиции							4 807,08		32 116,76
46	ТССЦ-302-1113	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм	шт.	-3	1	-3			-4 478,73	5,64	-25 280,04
		Всего по позиции							-4 478,73		-25 280,04
47	ТССЦ-302-0615	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, высотой 1750 мм	шт.	3	1	3			1 701,77	5,64	28 793,96
		Всего по позиции							5 105,31		28 793,96
49	ТССЦ-201-8059	Опорные части, сидла, крошительны и хомуты/репление гидранта	т	0,09	1	0,09			10 535,67	5,64	5 347,90
		Всего по позиции							948,21		5 347,90
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований											
50	ТЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3	2,28	1	2,28			8 505,89		166 115,52
		1 ОТ							159,40	33,89	12 316,64
		2 ЗМ							2 511,60	12,89	73 813,94
		3 в т.ч. ОТМ							227,48	33,89	17 577,05
		4 М							29,40	5,64	378,05
		ЗТМ	чел.-ч	15,72		35,9416					
			чел.-ч	14,81		33,7668					
		Итого по расценке							2 700,40		86 508,63
		ФОТ							882,08		29 893,89
		Пр/812-021-0-1, Приказ № НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			1 169,99		39 549,35
		812/Пр от 21.12.2020 п.25							1 181,99		40 067,54
		Пр/774-021-0, Приказ № СП Автомобильные дороги	%	134		134					
		774/Пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							8 505,89		166 115,52
51	ТССЦ-408-0206	Смесь песчано-гравийная несортированная речная	м3	228	1	228			100,45	5,64	129 170,66
		Всего по позиции							22 902,60		129 170,66
		Всего по позиции							22 902,60		129 170,66
52	ТЕР01-01-036-01	Планирова площадь бурлдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)	1000 м2	1,14	1	1,14			49,02		787,53
		2 ЗМ							36,50		536,35
		3 в т.ч. ОТМ							5,33		206,05
		ЗТМ	чел.-ч	0,38		0,4332					
		Итого по расценке							36,50		536,35
		ФОТ							41,61		206,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 1-1. Приказ № НР Земляные работы, выполняемые механизированными 812/пр от 21.12.2020 п.26 способом Приказ № СП Земляные работы, выполняемые механизированными 774/пр от 11.12.2020 п.16 способом		%	92	0,9	82,8			5,03		170,61
			%	46	0,95	39,1			2,38		80,57
	<b>Всего по позиции</b>								<b>49,02</b>		<b>787,53</b>
	<b>Итого по разделу 1 Володаровод ул.Менделеева 29-102 :</b>										
	<b>Всего прямые затраты (справочно)</b>								336 168,55		2 690 747,46
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								10 768,74		364 952,61
	Эксплуатация машин								39 079,68		503 737,08
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)								5 667,24		192 062,77
	Материалы								257 739,13		1 453 648,88
	Перевозка								28 581,00		368 409,09
	Строительные работы								361 801,33		3 560 636,63
	в том числе:								333 220,33		3 192 227,54
	оплата труда								10 436,82		353 703,84
	эксплуатация машин и механизмов								39 056,12		503 433,39
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)								5 667,24		192 062,77
	Материалы								257 714,37		1 453 509,03
	накладные расходы								15 762,81		534 201,77
	сметная прибыль								10 250,21		347 379,51
	Перевозка								28 581,00		368 409,09
	Монтажные работы								831,65		26 990,43
	в том числе:										
	оплата труда								331,92		11 248,77
	эксплуатация машин и механизмов								23,56		303,69
	Материалы								24,76		139,65
	накладные расходы								298,73		10 123,89
	сметная прибыль								152,68		5 174,43
	Всего ФОТ (справочно)								16 435,98		557 015,38
	Всего накладные расходы (справочно)								16 051,54		544 325,66
	Всего сметная прибыль (справочно)								10 402,89		352 553,94
	<b>Всего по разделу 1 Володаровод ул.Менделеева 29-102</b>								<b>362 632,98</b>		<b>3 567 627,06</b>
	справочно:										
	Затраты труда рабочих								944 975,55		
	Затраты труда машинистов								367 533,9		
	<b>Итого по смете:</b>										
	Всего прямые затраты (справочно)								336 168,55		2 690 747,46
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								10 768,74		364 952,61
	Эксплуатация машин								39 079,68		503 737,08
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)								5 667,24		192 062,77
	Материалы								257 739,13		1 453 648,88
	Перевозка								28 581,00		368 409,09
	Строительные работы								361 801,33		3 560 636,63
	в том числе:								333 220,33		3 192 227,54
	оплата труда								10 436,82		353 703,84
	эксплуатация машин и механизмов								39 056,12		503 433,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							5 867,24		182 062,77
		Материалы							257 714,37		1 453 509,03
		накладные расходы							15 762,81		534 201,77
		сметная прибыль							10 250,21		347 379,51
		Перевозка							28 581,00		388 409,09
		Монтажные работы							831,65		26 990,43
		в том числе:									
		оплата труда							331,92		11 248,77
		эксплуатация машин и механизмов							23,96		303,69
		Материалы							24,76		139,65
		накладные расходы							298,73		10 123,89
		сметная прибыль							162,69		5 174,43
		<b>Всего</b>							<b>362 632,98</b>		<b>3 587 627,06</b>
		Всего ФОТ (справочно)							16 435,98		557 015,38
		Всего накладные расходы (справочно)							16 061,54		544 325,66
		Всего сметная прибыль (справочно)							10 402,89		362 563,94
		Индекс-дефлятор 2026г.: 5,1%							18 494,28		182 968,98
		<b>Всего с учетом доп. работ и затрат</b>							<b>381 127,26</b>		<b>3 770 696,04</b>
		НДС 22%							83 848,00		829 531,13
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>464 975,26</b>		<b>4 600 127,17</b>
		справочно:									
		Затраты труда рабочих							944 97555		
		Затраты труда машинистов							367 5333		

Составил: Инженер ПТО

[подпись (инициалы, фамилия)]

Т.Г.Ландягова

Проверил: Начальник ПТО

[подпись (инициалы, фамилия)]

И.А.Факреева