

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Начальная (максимальная) цена договора определена проектно-сметным методом - п.п. 13.1.5, п. 13.1.1 п.13.1 «Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Муниципального унитарного предприятия г.Камышина «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства», на основании локально-сметного расчета*, ведомостей объемов работ и проектной (рабочей) документации.

№ п/п	Наименование работ	Кол-во	Ед. измерения	Цена договора на основании локально- сметного расчета	Начальная (максимальная) цена договора
1	Работы по ремонту кровли здания блока основных сооружений, расположенного на площадке очистных сооружений воды МУП г.Камышина «ПУВКХ»	1	условная единица	26 377 759 руб. 81 коп.	26 377 759 руб. 81 коп.
Итого: 26 377 759 (двадцать шесть миллионов триста семьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей 81 копейка					

Директор МУП г.Камышина "ПУВКХ"

/ Толмачёв Ю.И.

(подпись/расшифровка подписи)

Дата составления расчета НМЦД: 31.08.2026г.

*Приложение № 1 – локальный сметный расчет №1.

СОГЛАСОВАНО:

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Результаты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Результаты письма Министра России об индексации сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министрства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Результаты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилы контроля цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование объекта Российской Федерации
Наименование зоны объекта Российской Федерации

Блок основных сооружений цеха очистные сооружения воды
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-инженерным	методом
Основание	РА 2055.26-ПЗ, 2055.26-АС	(применяемая и (или) иные технические документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен	III квартал 2026 года	
Сметная стоимость	26 377,76 тыс.руб.	
в том числе:		
строительных работ	21 621,11 тыс.руб.	
монтажных работ	0,00 тыс.руб.	
оборудования	0,00 тыс.руб.	
прочих затрат	0,00 тыс.руб.	

Средства на оплату труда рабочих
Средства на оплату труда машинистов
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

3 023,37 тыс.руб.
64,77 тыс.руб.
8 833,42 чел.-ч.
148,04 чел.-ч.

Утверждено приказом Министра РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. Средства утверждены № 551/пр от 7 июля 2022 г.

Директор
МУЛ г. Камышина «ПУВКХ»

УТВЕРЖДАЮ
31.08
2026 года

ГРАНД-Смета, версия 2026.2
Приказ Министра: Россия от 30.12.2021 № 1046/пр. Приказ Министра: Россия от 04.08.2020 № 421/пр. Приказ Министра: Россия от 21.12.2020 № 812/пр. Приказ Министра: Россия от 11.12.2020 № 774/пр. Приказ Министра: Россия от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Министра: Россия от 14.11.2023 № 817/пр. Приказ Министра: Россия от 16.02.2024 № 102/пр. Приказ Министра: Россия от 13.05.2024 № 832/пр. Приказ Министра: Россия от 08.08.2024 № 524/пр. Приказ Министра: Россия от 07.11.2024 № 741/пр. Приказ Министра: Россия от 23.01.2025 № 30/пр. Приказ Министра: Россия от 07.02.2025 № 69/пр. Приказ Министра: Россия от 19.05.2025 № 299/пр. Приказ Министра: Россия от 15.05.2026 № 307/пр. Приказ Министра: Россия от 09.07.2026 № 435/пр. Приказ Министра: Россия от 12.08.2026 № 527/пр

Приказ Министра: Россия от 18 мая 2022 г. № 378/пр. Приказ Министра: Россия от 26 августа 2022 г. № 703/пр. Приказ Министра: Россия от 26 октября 2022 г. № 905/пр. Приказ Министра: Россия от 21 декабря 2022 г. № 1133/пр. Приказ Министра: Россия от 10 февраля 2023 г. № 64/пр. Приказ Министра: Россия от 11.05.2023 № 835/пр. Приказ Министра: Россия от 07.07.2022 № 557/пр. Приказ Министра: Россия от 02.09.2024 № 636/пр. Приказ Министра: Россия от 26.07.2022 № 611/пр. Приказ Министра: Россия от 22.04.2022 № 317/пр. Приказ Министра: Россия от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Министра: Россия от 14.11.2023 № 817/пр. Приказ Министра: Россия от 30.01.2024 № 55/пр. Приказ Министра: Россия от 16.02.2024 № 102/пр. Приказ Министра: Россия от 13.05.2024 № 832/пр. Приказ Министра: Россия от 08.08.2024 № 524/пр. Приказ Министра: Россия от 07.11.2024 № 741/пр. Приказ Министра: Россия от 23.01.2025 № 30/пр. Приказ Министра: Россия от 07.02.2025 № 69/пр. Приказ Министра: Россия от 19.05.2025 № 299/пр. Приказ Министра: Россия от 15.05.2026 № 307/пр. Приказ Министра: Россия от 09.07.2026 № 435/пр. Приказ Министра: Россия от 12.08.2026 № 527/пр

Приказ Министра: Россия от 24.08.2026 № 524/пр-ИФ/09

Приказ комитета строительства Волгоградской области от 05.03.2026 № 202-ОД

34. Волгоградская область
Почтовый адрес:
 (наименование субъекта)

МУЛ г. Камышина "ПУВКХ"
(наименование субъекта)

Блок основных сооружений цеха очистные сооружения воды

(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

(наименование работ и затрат)

Страница 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1,05	1,6 ((1+(1,3-1)+(1,1-1)+(1,2-1)))	2,1168			385,37		815,75
	4 М										
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт.-ч	0,476		0,59976			8,55		94 316,03
	01.7.15.06-0111 Грузды строительные		т	0,0041		0,005166			79 434,71		5,13
	11.1.01.12-0007 Доска обрезная хвойных пород (ель, сосна), сорт АВ, профиль штиль, толщина 13 мм, ширина до 96 мм		м3	1,58		1,9908			47 167,24		410,36
	11.1.03.06 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2,6-5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм		м3	1,36		1,7136					93 900,54
	Итого прямые затраты										143 405,89
	ФОТ		%	108		108					47 731,38
	Пр812-010.0-1 НР Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75					51 549,89
	Пр774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16										22 314,42
	Всего по позиции		м3	1,7136	1	1,7136	10 534,42	1,74	172 436,97		217 270,20
	ФСБС-11.1.03.06-0069 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2,6-5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт 1								18 312,49		31 553,28
	Сплит-форма Волгоградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx										
	(Деревянные конструкции)										31 380,28
	Всего по позиции		100 м2	1,26	1	1,26					
	ГЭСН10-01-008-08 Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по войлоку										
	421/пр_2020_г.пр.10_т.5_п.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения		чел.-ч	33,4	1,6 ((1+(1,3-1)+(1,1-1)+(1,2-1)))	67,3344			330,73		22 269,51
	421/пр_2020_г.пр.10_т.5_п.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения		чел.-ч	0,21	1,6 ((1+(1,3-1)+(1,1-1)+(1,2-1)))	0,42336					22 269,51
	421/пр_2020_г.пр.10_т.5_п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренних проводов в которых не обесточена, если — по 5 это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2		чел.-ч	0,21	1,6 ((1+(1,3-1)+(1,1-1)+(1,2-1)))	0,42336			385,37		163,15
	1 ОТ(ЗТД)										
	1-100-26 Средний разряд работы 2,6		чел.-ч	33,4	1,6 ((1+(1,3-1)+(1,1-1)+(1,2-1)))	67,3344					271,70
	2 ЗМ										163,15
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч	0,21	1,6 ((1+(1,3-1)+(1,1-1)+(1,2-1)))	0,42336			641,76		271,70
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч								
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,21	1,6 ((1+(1,3-1)+(1,1-1)+(1,2-1)))	0,42336					163,15
	4 М			1		1,26					113 574,07
	01.7.15.06-0022 Грузды стальные толстые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм		кг	180		226,8			82,46		103,90
	01.7.20.02-0002 Войлок технический грубошерстный для изоляции, темный, толщина 8-10 мм		кг	0,44		0,5544			315,65		71 589,42
	08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм		т						75 542,48		41 880,75
	Итого прямые затраты										136 276,43
	ФОТ		%	108		108					22 432,66
	Пр812-010.0-1 НР Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75					24 227,27
	Пр774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16										10 487,27
	Всего по позиции		м2	144,9	1	144,9	665,48	0,84	135 708,71		170 992,97
	ФСБС-06.3.09.01-0113 Профилист оцинкованный НС35-1000-0,7								80 000,10		80 000,10
	Сплит-форма Волгоградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx										
	(Деревянные конструкции)										80 995,10
	Всего по позиции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Ссылка: 08.3.05.02-01-01 Сили-форма Возгордаская область на 3 квартал 2026 года.хлх	Ссылка: 08.3.05.02-01-01 Сили-форма Возгордаская область на 3 квартал 2026 года.хлх	1	-0,5644	1	-0,5644				75 542,48	41 880,75
(Деревянные конструкции)											
Всего по позиции											
12	ГР5:10.01-01-01-01 Обработка деревянных конструкций в 1 этаж антисептиком-активным при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления	Обработка деревянных конструкций в 1 этаж антисептиком-активным при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления	100 м2	1,224	1	1,224					41 880,75
421лр_2020_прил_10_т.5_п.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или											
421лр_2020_прил_10_т.5_п.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или											
421лр_2020_прил_10_т.5_п.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или											
421лр_2020_прил_10_т.5_п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, рядом объектов, находящихся под напряжением, внутри объекта капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если											
1 ОТ(37)											
1-100-38 Средний разряд работы 3,8											
Чел.-ч											
5,1											
((1+(1,3-1)*(1,1-1)*(1,2-1)))											
9,98784											
3 762,62											
3 762,82											
2 9М											
ОТ(37м)											
Чел.-ч											
0,04											
0,078336											
0,078336											
342,23											
28,81											
4-100-030 ОТ(37м) Средний разряд машинистов 3											
Чел.-ч											
0,04											
0,078336											
0,078336											
48,98											
3,84											
81.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
Маш.-ч											
0,12											
0,235008											
0,235008											
641,76											
150,82											
90,57											
4-100-040 ОТ(37м) Средний разряд машинистов 4											
Чел.-ч											
0,12											
0,235008											
0,235008											
385,37											
50,47											
81.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт											
Маш.-ч											
4,13											
8,088192											
4,52											
1,38											
4 М											
01.7.03.01-0001 Вода											
М3											
0,003											
0,003672											
35,71											
0,91											
32,50											
0,12											
111,85											
Н											
01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная											
кг											
1											
1,224											
59,11											
1,63											
91,46											
111,85											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр612:010:0-1 НР Деревянные конструкции											
Пр74:010:0, Приказ № ОП Деревянные конструкции											
Т74лр от 11.12.2020 п. 16											
Всего по позиции											
14											
ГР5:10.01-01-01-01											
Устройство: парники											
100 м2											
1,8											
1,8											
421лр_2020_прил_10_т.5_п.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или											
421лр_2020_прил_10_т.5_п.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или											
421лр_2020_прил_10_т.5_п.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или											
421лр_2020_прил_10_т.5_п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, рядом объектов, находящихся под напряжением, внутри объекта капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если											
1 ОТ(37)											
Чел.-ч											
41,84											
140 944,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1-100-30 Средний разряд работы 3.0		чел.-ч	143	1,6 ((1+(1,3-1)×(1,1-1)×(1,2-1)))	411,84			342,23		140 644,00
	2 ЭМ										
	ОТМ(ЗТм)										
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,9	1,6 ((1+(1,3-1)×(1,1-1)×(1,2-1)))	2,592			641,76		1 663,44
			маш.-ч			2,592					998,88
											1 663,44
	4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,9	1,6 ((1+(1,3-1)×(1,1-1)×(1,2-1)))	2,592			385,37		998,88
	4 М										
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	1,001		1,8018			8,55		90 525,24
	01.7.15.06-0111 Газовые строительные		т	0,0036		0,00648					15,41
	11.1.01.12-0007 Доска облицовочная хвойных пород (ель, сосна), сорт АБ, профиль шпиль, толщина 13 мм, ширина до 86 мм		м3	1,06		1,908			79 434,71		514,74
	11.1.03.06 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм		м3	0,92		1,656			47 167,24		89 995,09
	11.1.03.06 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм		м3	0,58		1,044					234 131,56
	Итого прямые затраты										
	ФОТ		%	108		108					141 942,88
	Приб/612-010-0-1 НР Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75					153 298,31
	Приб/774-010-0, Приказ № СП Деревянные конструкции		%								66 358,30
	774/пр от 11.12.2020 п.16										483 785,17
15	ФСБЦ-11.1.03.06-0001 Сплит-форма Волгоградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx		м3	1,044	1	1,044	16 613,99	1,7	252 104,54		29 852,12
	Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II								28 633,98		30 325,48
16	ФСБЦ-11.1.03.06-0009 Сплит-форма Волгоградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx		м3	1,656	1	1,656	10 624,42	1,74	18 312,49		29 852,12
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина: 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I										30 325,48
17	ГЭСН10-01-091-01		100 м2	3,6	1	3,6					30 325,48
	Обработка деревянных конструкций в 1 слой антипиретиком-антисептиком при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления										
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3										
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, влияем объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если -пр.5 это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										11 067,11
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			29 376			376,74		11 067,11
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	5,1	1,6 ((1+(1,3-1)×(1,1-1)×(1,2-1)))	29 376					603,30
	2 ЭМ										345,22
	ОТМ(ЗТм)										11,28
	91.06.06-046 Подъемники одномагтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м		чел.-ч	0,04	1,6 ((1+(1,3-1)×(1,1-1)×(1,2-1)))	0,2304	30,61	1,6	48,98		78,85
	4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,04	1,6 ((1+(1,3-1)×(1,1-1)×(1,2-1)))	0,2304			342,23		443,58
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,12	1,6 ((1+(1,3-1)×(1,1-1)×(1,2-1)))	0,6912			641,76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040 ОТМ(Зм)	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,12	1,6 ((1+(1,3-1)+(1,1-1)+(1,2-1)))	0,6912				365,37	266,37
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	Маш.-ч	4,13	1,6 ((1+(1,3-1)+(1,1-1)+(1,2-1)))	23,7888	4,52	1,38		6,24	148,44
	4 М		МЗ	0,003		0,0108					329,61
	01.7.03.01-0001	Вода	кг	1		3,6	35,71	0,91		32,50	0,35
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	11,5		3,6	56,11	1,63		91,46	329,26
	14.2.06.01	Антисептик-антисирин	кг			41,4					
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										
	Пр812-010-0-1 НР Деревянные конструкции		%	108		108					12 345,24
	Пр774-010-0, Приказ № СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75					11 412,35
	774лр от 11.12.2020 п.16										12 325,32
	Всего по разделу										5 335,26
18	ФСБЦ-14.2.06.01-0002	Антисептик-антисирин для древесины, для наружных и внутренних работ по обработке деревянных зданий и конструкций, усиленный Вогтораская область на 3 антисептик с защитой от термитов, плотность при 20 °С 1,13-1,22 г/см3, температура при обработке от -15 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +80 °С	кг	41,4	1	41,4				8 334,95	30 005,82
	Спин-форма									496,55	20 557,17
	Вогтораская область на 3 антисептик с защитой от термитов, плотность при 20 °С 1,13-1,22 г/см3, температура при обработке от -15 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +80 °С										
	(Деревянные конструкции)										
	Всего по разделу										
19	ГЭСН12-01-034-01	Устройство обшивки: сплошной из досок	100 м2	35,28	1	35,28					20 557,17
	421лр_2020_прин 10_15. п.2	Прокладство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с основной рабочей поверхностью, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или									
	421лр_2020_прин 10_15. п.2	Прокладство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с основной рабочей поверхностью, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или									
	421лр_2020_прин 10_15. п.4	Прокладство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, длиной объекта, находящегося под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если									
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	18,14	1,6 ((1+(1,3-1)+(1,1-1)+(1,2-1)))	108,41472				327,85	354 213,97
	2 3М										354 213,97
	ОТМ(Зм)		чел.-ч								
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	Маш.-ч	0,32	1,6 ((1+(1,3-1)+(1,1-1)+(1,2-1)))	18,06336	622,62	1,52		946,38	10 285,49
	4-100-060 ОТМ(Зм)	Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,32	1,6 ((1+(1,3-1)+(1,1-1)+(1,2-1)))	18,06336				517,66	17 094,80
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,01	1,6 ((1+(1,3-1)+(1,1-1)+(1,2-1)))	0,56448				1 781,45	1 005,59
	4-100-060 ОТМ(Зм)	Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,6 ((1+(1,3-1)+(1,1-1)+(1,2-1)))	0,56448				517,66	292,21
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,03	1,6 ((1+(1,3-1)+(1,1-1)+(1,2-1)))	1,58944				641,76	1 096,78
	4-100-040 ОТМ(Зм)	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,6 ((1+(1,3-1)+(1,1-1)+(1,2-1)))	1,58944				385,37	652,60
	4 М										
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0091		0,321048	70 286,20	1,13		79 434,71	25 502,35
	11.1.03.06	Доски обрезные хвойных пород, сухие, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм	м3	2,57		90,6696					25 502,35
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										
	Пр812-012-0-1 НР Кровли		%	109		109					409 186,98
											364 509,46
											397 315,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-012.0, Приказ № СП Кровли 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45					
	Всего по позиции										
20	ФСБЦ-11.1.03.06-0069 Сплит-форма Волгоградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	Доска обрезная хвойный пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I	м3	90,6696	1	90,6696	10 524,42	1,74	27 866,19		176 604,83
									18 312,49		983 119,12
											1 680 386,14
	(Кровли)										1 680 386,14
21	ГЭСН10-01-091-01	Обработка деревянных конструкций в 1 слой антисептиком- антигнелем при помощи аппарата аэрозольно-напелного распыления	100 м2	70,56	1	70,56					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или _пр.3 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП-1,3; ЗМ-1,3; ТЗ-1,3; ТЗМ-1,3										
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или _пр.3 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП-1,1; ЗМ-1,1; ТЗ-1,1; ТЗМ-1,1										
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если _пр.5 это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП-1,2; ТЗ-1,2; ТЗМ-1,2; ЗМ-1,2 к раск.; ЗТМ-1,2; ТЗМ-1,2		чел.-ч	5,1	1,6	575,7696					216 915,44
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			575,7696					216 915,44
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8										11 824,92
	2 ЗМ										6 766,27
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч	0,04	1,6	4,51584	30,61	1,6		48,98	221,19
	91.06.06-046 Подъемники однократные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м		маш.-ч			4,51584				342,23	1 545,46
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,04	1,6	4,51584				641,76	8 694,26
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,12	1,6	13,54752				385,37	5 220,81
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,12	1,6	13,54752				6,24	2 909,47
	91.21.01-012 Аппараты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		маш.-ч	4,13	1,6	466,26048	4,52	1,38			6 460,30
	4 М		м3	0,003		0,21168				32,50	6,88
	01.7.03.01-0001 Вода		кг	1		70,56				56,11	6 453,42
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	11,5		811,44					241 966,93
	14.2.06.01 Аккумуляторы-аккумуляторы										223 681,71
	Итого прямые затраты										241 966,93
	ФОТ										241 966,93
	Пр/812-010.0-1 НР Деревянные конструкции		%	108		108					241 576,25
	Пр/774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции		%	55		48,75					104 571,20
	774/пр от 11.12.2020 п.16										588 114,38
	Всего по позиции		кг	811,44	1	811,44			8 334,95		402 920,53
									496,55		
22	ФСБЦ-14.2.06.01-0002 Сплит-форма Волгоградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	Антисептик-аппликан для древесины, для наружных и внутренних работ по обработке деревянных изделий и конструкций, усиленный Сплит-форма Волгоградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	кг	811,44	1	811,44					
23	ГЭСН12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	35,28	1	35,28					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или _пр.3 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП-1,3; ЗМ-1,3; ТЗ-1,3; ТЗМ-1,3										
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или _пр.5 это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП-1,1; ЗМ-1,1; ТЗ-1,1; ТЗМ-1,1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421/пр_2020_пр_10_т.5, л.4	Проведение работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если										
1 ОТ(37)	Пр.5 это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; к расч.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
1-100-32	Средний разряд работы 3,2		Чел.-ч	32,4	1,6	1828,9152					641 693,19
2 ЗМ					1,6	1828,9152					641 693,19
ОТМ(37м)					1,6	1806336					20 172,06
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 6 т		Маш.-ч	0,05	1,6	2,8224					8 230,54
					((1+(1,3-1)*(1,1-1)+(1,2-1)))	622,62	1,52				2 671,06
4-100-060	ОТМ(37м) Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	0,05	1,6	2,8224					517,66
					1,6	6,77376					1 461,04
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш.-ч	0,12	1,6	6,77376					1 781,45
					((1+(1,3-1)*(1,1-1)+(1,2-1)))	6,77376					12 067,11
4-100-060	ОТМ(37м) Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	0,12	1,6	6,77376					517,66
					1,6	8,4672					3 506,50
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,15	1,6	8,4672					641,76
					((1+(1,3-1)*(1,1-1)+(1,2-1)))	8,4672					5 433,91
4-100-040	ОТМ(37м) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,15	1,6	8,4672					385,37
					1,6	385,37					3 263,00
4 М					((1+(1,3-1)*(1,1-1)+(1,2-1)))	385,37					18 000,66
01.7.03.04-0001	Электроэнергия		кВт.-ч	3,7856		133,555968					1 141,90
01.7.15.08-0011	Защелки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разноразмерных листовых деталей		т	0,0005		0,01764	199 827,16	1,13			3 983,19
01.7.15.14-0083	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с цинк-содержащей головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм		т	0,0015		0,05292	215 311,97	1,13			12 875,57
08.1.02.07	Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и прок.		шт	0		0					
08.3.09.07	Стальной стальной профиль (профилированный настил)		м	0		0					
Итого по ямке затраты											
≡ОТ											
Пр812-012-0-1 НР Кровли			%	109		109					649 923,73
Пр774-012-0. Прима № ОП Кровли			%	57	0,85	48,45					708 416,87
774/пр от 11.12.2020 г. 16											314 800,05
24	ФСБД-08.1.02.03-0091	Угол нахлестный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 100х100 мм, толщина 0,5 мм	м	186	1	186	251,97	1,06			1 711 401,39
	Волгградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx										49 678,74
	(Кровли)										
25	ФСБД-08.3.09.01-0113	Профлист оцинкованный НС35-1000-0,7	м2	4057,2	1	4057,2	665,48	0,84			49 678,74
	Слит-форма										2 267 974,80
	Волгградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx										559,00
	(Кровли)										
	Всего по пазухам										
26	ГЭСН10-01-023-01	Укладка кофевых досок	100 м	2,7	1	2,7					2 267 974,80
	421/пр_2020_пр_10_т.5, л.2	Проведение работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне проведения ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или									
	421/пр_2020_пр_10_т.5, л.2	Пр.3 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЗМ=1,3; к расч.: ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
	421/пр_2020_пр_10_т.5, л.2	Пр.5 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЗМ=1,3; к расч.: ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
	421/пр_2020_пр_10_т.5, л.4	Проведение работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если									
	1 ОТ(37)	Пр.5 это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; к расч.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Чел.-ч										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3,49	1,6 ((1+(1,3-1)×(1,1-1)×(1,2-1)))	15,0768			336,48		5 073,04
H	2 ЭМ										
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч	0,08	1,6 ((1+(1,3-1)×(1,1-1)×(1,2-1)))	0,5184			1 781,45		726,57
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч			0,3456					245,49
	4-100-060	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,08	1,6 ((1+(1,3-1)×(1,1-1)×(1,2-1)))	0,3456			517,66		615,67
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,6 ((1+(1,3-1)×(1,1-1)×(1,2-1)))	0,1728			641,76		110,90
	4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,6 ((1+(1,3-1)×(1,1-1)×(1,2-1)))	0,1728			385,37		66,59
	4 М										
	01.7.15.06-0111	Геоиди строительные	т	0,00066		0,001782		1,13	79 434,71		141,55
	11.1.03.05	Доска необрезная кедровая пород. естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм	м3	1,2		3,24					141,55
	Итого прямые затраты										
H	При812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108					6 186,65
	При774-010.0, Приказ №	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					5 318,53
	774/пр от 11.12.2020 п.16										5 744,01
	Всего по позиции										
27	мостик			270	1	270			5 339,66		14 417,07
	(Деревянные конструкции)								9 641,00		2 603 070,00
28	ГЭСН12-01-01-2-01	Ограждение кровель перилами	100 м	1,8	1	1,8					2 603 070,00
H	421/пр_2020_прил.10_г.5_п.2	Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или технологические или									
	421/пр_2020_прил.10_г.5_п.2	Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или технологические или									
	421/пр_2020_прил.10_г.5_п.2	Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или технологические или									
	421/пр_2020_прил.10_г.5_п.2	Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или технологические или									
	421/пр_2020_прил.10_г.5_п.2	Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или технологические или									
	421/пр_2020_прил.10_г.5_п.2	Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или технологические или									
	421/пр_2020_прил.10_г.5_п.2	Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или технологические или									
	421/пр_2020_прил.10_г.5_п.2	Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или технологические или									
	421/пр_2020_прил.10_г.5_п.2	Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или технологические или									
	421/пр_2020_прил.10_г.5_п.2	Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или технологические или									
	421/пр_2020_прил.10_г.5_п.2	Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или технологические или									
H	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	5,9	1,6 ((1+(1,3-1)×(1,1-1)×(1,2-1)))	16,992			355,17		6 035,05
	2 ЭМ										
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			1,1808					1 424,35
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,18	1,6 ((1+(1,3-1)×(1,1-1)×(1,2-1)))	0,5184		1,52	946,38		561,72
	4-100-060	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,18	1,6 ((1+(1,3-1)×(1,1-1)×(1,2-1)))	0,5184			517,66		268,35
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1	1,6 ((1+(1,3-1)×(1,1-1)×(1,2-1)))	0,288			1 781,45		513,06
	4-100-060	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1	1,6 ((1+(1,3-1)×(1,1-1)×(1,2-1)))	0,288			517,66		149,09
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13	1,6 ((1+(1,3-1)×(1,1-1)×(1,2-1)))	0,3744			641,76		240,27
	4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13	1,6 ((1+(1,3-1)×(1,1-1)×(1,2-1)))	0,3744			385,37		144,28
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,59	1,6 ((1+(1,3-1)×(1,1-1)×(1,2-1)))	4,5792			39,40		180,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-30 Средний разряд работы 3.0		чел.-ч	75	1,6 ((1+1,3-1)+(1,1-1)+(1,2-1)))	216			342,23		73 92,68
	2 ЭМ										
	ОТМ(3тм)		чел.-ч	1,34	1,6 ((1+1,3-1)+(1,1-1)+(1,2-1)))	9,1872					9 598,94
	91.05.01-017 Крайы башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч			3,8592		1,52	946,38		4 344,36
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	1,34	1,6 ((1+1,3-1)+(1,1-1)+(1,2-1)))	3,8592			517,66		3 652,27
	91.05.05-015 Крайы на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,77	1,6 ((1+1,3-1)+(1,1-1)+(1,2-1)))	2,2176			1 781,45		1 997,75
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,77	1,6 ((1+1,3-1)+(1,1-1)+(1,2-1)))	2,2176			517,66		3 950,54
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	1,08	1,6 ((1+1,3-1)+(1,1-1)+(1,2-1)))	3,1104			641,76		1 147,96
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1,08	1,6 ((1+1,3-1)+(1,1-1)+(1,2-1)))	3,1104			385,37		1 996,13
	4 М										1 198,65
	01.7.15.06-0022 Гвозди стальные толстые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм		кг	2,5		4,5	72,97	1,13	82,46		207 270,31
	01.7.15.06-0094 Гвозди стальные оцинкованные проволоочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм		т	0,0114		0,02052	137 662,56	1,13	155 558,69		371,07
	08.1.02.11-0001 Покраски из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг		т	0,1		0,18	55 898,18	1,36	78 021,52		3 192,06
	08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм		т	0,81		1,468			75 542,48		13 683,87
	11.1.03.06-0079 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2,6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III		м3	4,45		8,01	5 784,42	1,66	9 568,94		110 140,94
	12.1.02.06-0012 Рубероид кровельный РКК-350		м2	20,1		36,18	47,57	1,47	69,83		76 647,21
	14.2.04.01-0001 Сварка электродуговая для дерева		т	0,067		0,1206	10 926,90	0,54	5 846,53		2 530,07
	Итого прямые затраты										705,09
	ФОТ		%	109							295 135,29
	При812-012-0-1 НР Кроули		%	57	0,85						78 266,04
	При774-012-0, Приказ № СП Кроули		%								85 309,98
	774/пр от 11.12.2020 п.16										37 919,90
	Всего по позиции		м	180	1	180			233 425,09		418 385,17
33	желоб								413,33		74 399,46
	(Кроули)										74 399,46
	Всего по позиции		шт	60	1	60			526,00		31 830,00
34	соединитель желоба										31 500,00
	(Кроули)										
	Всего по позиции		шт	10	1	10					
35	ГЭСН12-01-035-02 Устройство металлической водосточной системы: воронки		шт								
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3										
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, объект объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если _пр.5 это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			2,88					1 109,87
	1-100-40 Средний разряд работы 4.0		чел.-ч	0,18	1,6 ((1+1,3-1)+(1,1-1)+(1,2-1)))	2,88			385,37		1 109,87
H	08.1.02.22 Изделия для водосточных труб		шт	1		10					1 109,87
	Итого прямые затраты										1 209,76
	ФОТ		%	109							
	При812-012-0-1 НР Кроули		%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		оплата труда									3 023 371,69
		эксплуатация машин и механизмов									143 735,87
		оплата труда машинистов (Опм)									64 770,19
		материалы									13 580 028,74
		накладные расходы									3 346 418,62
		сметная прибыль									1 462 789,55
		Всего ФОТ (справочно)									3 088 141,82
		Всего накладные расходы (справочно)									3 346 418,62
		Всего сметная прибыль (справочно)									1 462 789,55
		НДС 22%									4 756 646,21
		ВСЕГО по смете									26 377 759,81
		справочно:									
		Затраты труда рабочих									
		Затраты труда машинистов									
						8833,4178096					
						148,042824					

(И.А. Неизвестная)

[Подпись]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Составил: Инженер ТО МУП г. Кимовля "ПУВК"

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]