

СОГЛАСОВАНО:

2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов



МКУ «ЦБ и МТО»
Уполномоченный сотрудник: Екатерина Бурганова
Начальник

Утверждено приказом Министра РФ № 42/1пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

И.В. директор МАУК "ЦД "Звезда"

М.А. Ушакова

2026 года

Результаты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Результаты письма Министра России об индексации сметной стоимости строительства, выполняемые в федеральной реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленные в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Результаты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

СП МАУК "ЦД "Звезда", г. Екатеринбург, пос. Садовый, ул. Верстовая, д. 14

(наименование строки)

ПОКАЛЫНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Обработка деревянных конструкций (сцена) оптимизированным покрытием

(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	дерево-индексная ведомость	(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен	II квартал 2026 года	
Сметная стоимость	129.03 тыс. руб.	
в том числе:		
строительных работ	105.76 тыс. руб.	
монтажных работ	0.00 тыс. руб.	
оборудования	0.00 тыс. руб.	
прочих затрат	0.00 тыс. руб.	

Средства на оплату труда рабочих
Средства на оплату труда машинистов
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

12.66 тыс. руб.
0.05 тыс. руб.
20.60 чел.-ч.
0.08 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
1	ГЭСН57-01-006-12	Шлифовка поверхности паркетных покрытий механизированным способом	100 м2	0,6	1	0,6					
Объем=60 / 100											
42/лр_2020_л 58_лп 6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ОЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1-100-40 Средний разряд работы 4,0											
91 21 07-002 Машинный паркетно-шлифовальный											
01 7 17 11-0011 Шлифовка шлифовальная двухсторонняя с зернистостью 40-25											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-091 0-1 НР Пены (ремонтно-строительные)											
Пр774-091 0 СП Пены (ремонтно-строительные)											
Всего по позиции											
5	ГЭСН15-04-037-01	Проолифка деревянных поверхностей: механизированным способом	100 м2	0,6	1	0,6					
Объем=60 / 100											
42/лр_2020_л 58_лп 6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ОЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1-100-40 Средний разряд работы 4,0											
01 7 03 04-0001 Электроэнергия											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-015-0-1 Приказ № НР Отделочные работы											
812/лр от 21.12.2020 п.25											
Пр774-015 0. Приказ № СП Отделочные работы											
774/лр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
8	ФСБЦ.14.5.05.02.0001	Олифа натуральная	кг	6	1	6	133,31	1,23			
Слпнт-форма Свердловская											
область на 2 квартал 2026											
годах.xlsx											
Объем=02,01*1000											
Всего по позиции											
2	ГЭСН26-02-020-01	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций лаком валиком в 2 слоя: для обеспечения 1 группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 при обработке древесины и для обеспечения показателей пожарной опасности Г1, В1, РП1, Д2, Т2 панелей декоративных ДСП, МДФ, ДВП (ламинированных пленкой ПВХ, бумажно-смоляной пленкой, крашеные)	100 м2	1,2	1	1,2					
Объем=120 / 100											
42/лр_2020_л 58_лп 6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ОЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1-100-30 Средний разряд работы 3,0											
91 06 06-046 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м											
4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3											
91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4											
01 7 03 01-0001 Вода											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.20.08.0051	Ветoshi хлопчатобумажная цветная	кг	1		1,2					114,47
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										
	Пр/612-020-0-1, Приказ № НР Тепломонтажные работы										
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/74-020-0, Приказ № СП Тепломонтажные работы										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
3	ФСБЦ-14.2.02.04-0001	Лак огнезащитный универсальный акриловый на основе органических растворителей для деревянных, металлических, бетонных поверхностей, морозостойкий, для внутренних и наружных работ, класс пожарной опасности КМ2, расход 135 г/м2, бесцветный	кг	36	1	36	1 070,02	1,89	2 022,34		72 804,24
	Всего по позиции										
	Всего по разделу 1 Новый раздел										
	Итого по смете:										
	Всего прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										
	Эксплуатация машин										
	Оплата труда машинистов (ОТМ)										
	Материалы										
	Строительные работы										
	в том числе:										
	оплата труда										
	эксплуатация машин и механизмов										
	оплата труда машинистов (ОТМ)										
	материалы										
	накладные расходы										
	сметная прибыль										
	Всего ФОТ (справочно)										
	Всего накладные расходы (справочно)										
	Всего сметная прибыль (справочно)										
	НДС 22%										
	ВСЕГО по смете										
	справочно:										
	Затраты труда рабочих										
	Затраты труда машинистов										
	20,6034										
	0,075										
	129 037,64										

Составил:

Директор ООО "Трофий"

А.О. Утнова, +79630422637, trofeyko@mail.ru

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Текущая стоимость материалов
соответствует конъюнктурному
анализу, согласованному заказчиком
подпись

Администрация города Екатеринбург
Контрольно-ревизионное управление
Нормы, расценки, сметные цены,
начисления соответствуют ФСНБ.
Виды и объемы работ соответствуют
ведомости объемов работ
(тех. заданию, дефектной ведомости),
утвержденной заказчиком.
Дата 10 июля 2020 г.
Ф.И.О. С.В. Рубцова



Дефектная ведомость

СП МАУК "КЦ "Эльмаш" КЦ "Садовый", г.Екатеринбург, пос.Садовый, ул.Верстовая, д.14
Обработка деревянных конструкций (сцена) огнезащитным покрытием

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Обоснование (расчет)
1	2	3	4	7
1	Очистка поверхности щетками	м2	60	
2	Обеспыливание поверхности	м2	60	
3	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций лаком валиком в 2 слоя: для обеспечения 1 группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 при обработке древесины и для обеспечения показателей пожарной опасности Г1, В1, РП1, Д2, Т2, панелей декоративных ДСП, МДФ, ДВП (ламинированных пленкой ПВХ, бумажно-смоляной пленкой, крашенные)	100 м2	1,2	Покрывание сцены: доски хвойных пород (частично окрашены эмалью, частично покрыты лаком)
4	Лак огнезащитный универсальный акриловый на основе органических растворителей для деревянных, металлических, бетонных поверхностей, морозостойкий, атмосферостойкий, для внутренних и наружных работ, класс пожарной опасности КМ2, расход 135 г/м2, бесцветный	кг	36	расход 300 г/м2: 120*0,3

Составил: директор ООО "Профит"  А.О. Углова