

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МКУ «Министерство строительства РБ»
Иванов И.И.

2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/лр, Приказ Министра России от 04.08.2020 № 812/лр, Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/лр, Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/лр, Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/лр, Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/лр, Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/лр, Приказ Министра России от 13.05.2024 № 832/лр, Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/лр, Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/лр, Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/лр, Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/лр, Приказ Министра России от 19.05.2025 № 299/лр, Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/лр, Приказ Министра России от 12.11.2025 № 696/лр, Приказ Министра России от 17.02.2026 № 91/лр, Приказ Министра России от 15.05.2026 № 301/лр, Приказ Министра России от 09.07.2026 № 435/лр

Результаты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/лр, Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/лр, Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/лр, Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/лр, Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/лр, Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/лр, Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/лр, Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/лр, Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/лр, Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/лр, Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/лр, Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/лр, Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/лр, Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/лр, Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/лр, Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/лр, Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/лр, Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/лр, Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/лр, Приказ Министра России от 19.05.2025 № 299/лр, Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/лр, Приказ Министра России от 12.11.2025 № 696/лр, Приказ Министра России от 17.02.2026 № 91/лр, Приказ Министра России от 15.05.2026 № 301/лр, Приказ Министра России от 09.07.2026 № 435/лр

Результаты письма Министра России об изменении сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/лр

Результаты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правиллами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Министра России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан от 31.03.2026 № 40

02 Республика Башкортостан
Республика Башкортостан

(наименование стройки)

Планировка площадки по адресу: ул. Ленина 49 в с. Верхние Татышлы МР Татышлинский район РБ
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен(а) в текущем уровне цен		
Сметная стоимость		
в том числе:		
строительных работ	70,84	тыс.руб.
монтажных работ	58,06	тыс.руб.
оборудования	0,00	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	14,40	тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	3,97	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	38,88	чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	6,81	чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.			
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
1	ГЭСН01-02-027-11	Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 1 Объем=(103*16,5)/ 1000		1,6995	1	1,6995					
		1-100-28 Средний разряд работ 2,8	чел.-ч	22,7		38,57865	373,34				14 402,95
		91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,26		0,47586	887,54	1,4	1 242,56		591,28
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,28		0,47566	574,36		574,36		273,31
		91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 89 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,27		2,158365	1 933,00	1,37	2 648,21		5 715,80
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,27		2,158365	574,36		574,36		1 239,88
		91.01.05-086 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гидравлическом ходу, объем ковша 0,65 м³	маш.-ч	0,7		1,18965	1 327,44	1,34	1 778,77		2 116,11
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,7		1,18965	574,36		574,36		683,29
		Итого прямые затраты									25 022,42
		ФОТ	%	89		89					16 599,23
		Пр812-001 4-1 НР Земельные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	0,85	34,85					14 773,31
		Пр774-001 4. Приказ № СП Земельные работы, выполняемые по другим видам работ 774/пр от 11.12.2020 п.16 (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%								5 784,83
		Всего по позиции					26 819,98				45 580,56
2	ГЭСН01-02-012-01	Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми вибраторными, массой 12-14 т на первый проход по одному следу толщиной: 20 см Объем=(103*16,5*0,20)/ 1000	1000 м³	0,3399	1	0,3399					
		91.01.01-039 Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	5,4		1,83546	2 892,81		2 892,81		5 199,51
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	5,4		1,83546	574,36		574,36		1 054,21
		91.08.03-041 Катки самоходные гладкие вибраторные, масса 12 т	маш.-ч	1,34		0,455466	1 733,61	1,47	2 548,41		1 160,71
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,34		0,455466	574,36		574,36		261,80
		Итого прямые затраты									7 676,03
		ФОТ	%	92		92					1 315,81
		Пр812-001 1-1 НР Земельные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					1 210,55
		Пр774-001 1. Приказ № СП Земельные работы, выполняемые механизированным способом 774/пр от 11.12.2020 п.16	%								514,48
		Всего по позиции					27 658,31				9 401,06
3	ГЭСН01-02-012-06	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-012-01	1000 м³	0,3399	1	0,3399					
		Увеличение количества до 3-х проходов по одному следу ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к раск.; ЭПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	маш.-ч	1,17	2	0,795366	1 733,61	1,47	2 548,41		2 026,92
		91.08.03-041 Катки самоходные гладкие вибраторные, масса 12 т	чел.-ч	1,17	2	0,795366	574,36		574,36		456,83
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,17							2 483,75
		Итого прямые затраты									456,83
		ФОТ	%	92		92					420,26
		Пр812-001 1-1 НР Земельные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					178,62
		Пр774-001 1. Приказ № СП Земельные работы, выполняемые механизированным способом 774/пр от 11.12.2020 п.16	%								3 082,65
		Всего по позиции					9 069,29				35 182,20
		Итого по разделу 1 Новый раздел :									14 402,95
		Всего прямые затраты (справочно)									
		В том числе									
		Оплата труда рабочих									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин									16 810,33
		Оплата труда машинистов (Отм)									3 968,92
		Строительные работы									58 064,27
		в том числе:									
		оплата труда									14 402,95
		эксплуатация машин и механизмов									16 810,33
		оплата труда машинистов (Отм)									3 968,92
		накладные расходы									16 404,14
		сметная прибыль									6 477,93
		Всего ФОТ (справочно)									18 371,87
		Всего накладные расходы (справочно)									16 404,14
		Всего сметная прибыль (справочно)									6 477,93
		НДС 22%									12 774,14
		ВСЕГО по смете									70 838,41
		справочно:									
		Затраты труда рабочих									38 57865
		Затраты труда машинистов									6,910167
		Итого по смете:									35 182,20
		Всего прямые затраты (справочно)									14 402,95
		в том числе:									16 810,33
		Оплата труда рабочих									3 968,92
		Эксплуатация машин									58 064,27
		Оплата труда машинистов (Отм)									
		Строительные работы									
		в том числе:									
		оплата труда									14 402,95
		эксплуатация машин и механизмов									16 810,33
		оплата труда машинистов (Отм)									3 968,92
		накладные расходы									16 404,14
		сметная прибыль									6 477,93
		Всего ФОТ (справочно)									18 371,87
		Всего накладные расходы (справочно)									16 404,14
		Всего сметная прибыль (справочно)									6 477,93
		НДС 22%									12 774,14
		ВСЕГО по смете									70 838,41
		справочно:									
		Затраты труда рабочих									38 57865
		Затраты труда машинистов									6,910167

Составил: Инженер-сметчик

Проверил: Директор ООО "Стройпроект"

38.57865
6,910167

(А.А.Хузин)

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

(А.Н.Гареев)

(подпись, подпись (инициалы, фамилия))

ООО "СТРОЙПРОЕКТ"

ИНН 77-07-0000000

ОГРН 1047700000000

10/05/2022