

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Водоснабжение»

С. В. Каменский

«11» ~~сентября~~ 2026 г.



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства

**Объект капитального ремонта:** Капитальный ремонт сети водоснабжения (с выносом из тепловой сети) в районе ул. Ленина на участке от ул. Интернациональная до ул. Клименко (два участка сети: **участок №1** – Д-110 мм, L-0,205 км и Д-63 мм, L-0,02 км; **участок №2** – Д-110 мм, L-0,12015 км). ОКПД 2 - 43.22.11.190.

**Местонахождение объекта капитального строительства:** г. Зима, Иркутской области, по ул. Ленина на двух участках (участок №1: Д-110 мм., L-0,205 км. и Д-63 мм., L-0,02 км; участок №2 Д-110 мм., L-0,12015 км.)

Подрядчик должен произвести следующие работы в полном объеме:

1. Произвести геодезические изыскания участка работ (коридор шириной не менее 20м. М1:500).
2. Произвести строительно-монтажные работы (СМР).
3. Выполнить гидравлические испытания трубопроводов по СП129.13330.2019.
4. Выполнить промывку и дезинфекцию трубопроводов по СП129.13330.2019.

Перед началом работ подрядчик должен получить разрешение на выполнение земляных работ в установленном порядке. Копии разрешительных документов должны быть предоставлены заказчику не менее чем за 2 рабочих дня до начала работ.

Подрядчик должен обеспечить подвоз питьевой воды всем абонентам, попадающим в зону отключения на период ограничения подачи питьевой воды в связи с проводимыми работами в объеме, установленными правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ №644 от 29.07.2013г. (ред. от 28.11.2023г) «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Места производства работ должны быть огорожены в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Ограничения проезда транспорта на дорогах общего пользования должны быть согласованы в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством. Копии разрешительных документов должны быть предоставлены заказчику не менее чем за 2 дня до начала ограничений.

В случае выявления неучтенных работ, выполнение которых необходимо для завершения работ, подрядчик за свой счет и в срок, не влияющий на общий срок выполнения работ, выполняет все непредвиденные работы. Все работы по восстановлению нарушенного благоустройства подрядчик выполняет за свой счет.

Вызов представителя заказчика для активирования скрытых работ необходимо производить не менее чем за 2 рабочих дня

Сроки (периоды) и условия проведения строительно-монтажных работ:

Производство СМР не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания договора.


Время проведения работ, а также все отключения существующего водопровода согласовываются заранее (не менее чем за 5 календарных дней).

Все СМР выполняются собственными силами подрядчика, привлечение субподрядных организаций не допускается.

Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком, осуществляется с оформлением акта о приемке выполненных работ.

Гарантийный срок на выполненные работы не менее 60 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

Составил: Начальник ПТО ООО «Водоснабжение»  /Воробьева Т.И.

Согласовал: Главный инженер ООО «Водоснабжение»  /Садриев Е.М./

