

«СОГЛАСОВАНО»		«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму с НДС:	3387672.29 руб.	Смета на сумму с НДС:	3387672.29 руб.
/		/	
«	»	«	»
20		20	
г.		г.	

Наименование программного продукта	ПК РИК (вер. 1.3.260622)
Наименование редакции сметных нормативов	ФСНБ-2022 с доп. и изм. 19 без ж/д перевозок
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России № 527/пр от 12.08.2026
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 24 августа 2026 г. № 52419-ИФ/09 «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на III квартал 2026 года в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве»
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Приказ Министерства строительства Республики Саха (Якутия) от 07.04.2026 № 143
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	Сплит-форма ФГИС ЦС, Республика Саха (Якутия), III квартал 2026
Наименование субъекта Российской Федерации	Республика Саха (Якутия)
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	Республика Саха (Якутия) (1 зона)

Сооружение склада для хранения сырья и компонентов АО "Якутская птицефабрика" в г.Якутске.	
(наименование стройки)	
Устройство подъездных путей с обратной стороны объекта	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 07-01-01..	
Подъездные пути	
(наименование работ и затрат)	
Составлен	ресурсно-индексным методом
Основание	
(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен(а) в текущем уровне цен	III квартал 2026
Сметная стоимость	2 823,06 тыс. руб.
Средства на оплату труда рабочих	231,50 тыс. руб.

		Средства на оплату труда машинистов		<u>29,27</u> тыс. руб.	
в том числе					
строительных работ	<u>2 823,06</u>	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	<u>264,52</u>	чел.-ч.
монтажных работ			Нормативные затраты труда машинистов	<u>26,21</u>	чел.-ч.
оборудования					
прочих затрат					

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСН 27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,17		0,17					
		1 ОТ	чел.-ч			3,672					3 011,37
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3 Объём: (0,17)*21,6	чел.-ч	21,6		3,672			820,09		3 011,37
		2 ЭМ									15 658,68
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,502					4 476,47
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) Объём: (0,17)*2,59	маш.-ч	2,59		0,4403	887,54	2,15	1 908,21		840,18
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0 Объём: (0,4403)*1	чел.-ч	2,59		0,4403			1 318,00		580,32
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) Объём: (0,17)*2,3	маш.-ч	2,3		0,391			3 896,60		1 523,57
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0 Объём: (0,391)*1	чел.-ч	2,3		0,391			1 318,00		515,34
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т Объём: (0,17)*2,46	маш.-ч	2,46		0,4182			2 739,98		1 145,86
	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0 Объём: (0,4182)*1	чел.-ч	2,46		0,4182			1 127,62		471,57

	91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	12,21	2,0757	2 391,60	2,36	5 644,18	11 715,62
	4-100-060	Объем: (0,17)*12,21 Средний разряд машиниста 6,0 Объем: (2,0757)*1	чел.-ч	12,21	2,0757			1 318,00	2 735,77
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 Объем: (0,17)*1,04	маш.-ч	1,04	0,1768			2 451,63	433,45
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0 Объем: (0,1768)*1	чел.-ч	1,04	0,1768			981,17	173,47
	01.7.03.01-0001	4 М Вода Объем: (0,17)*7	м3	7	1,19	35,71	2,51	89,63	106,66
	02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м3	П	П				
		Итого прямые затраты							23 253,18
1.1	02.2.05.04-2110	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм Объем: (0,17)*126 ФОТ	м3	126	21,42	2 898,44	0,69	1 999,92	42 838,29
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	154	154				7 487,84
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134				11 531,27
		Всего по позиции						515 626,18	87 656,45
2	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,279	0,279				
	1 ОТ		чел.-ч		37,665				30 061,19
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0 Объем: (0,279)*135	чел.-ч	135	37,665			798,12	30 061,19
	2 ЭМ								7 004,97
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		5,05548				6 651,85
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т Объем: (0,279)*18	маш.-ч	18	5,022	622,62	2,22	1 382,22	6 941,51
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0 Объем: (5,022)*1	чел.-ч	18	5,022			1 318,00	6 619,00
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные Объем: (0,279)*5,93	маш.-ч	5,93	1,65447	8,54	2,1	17,93	29,66
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т Объем: (0,279)*0,12	маш.-ч	0,12	0,03348			1 009,61	33,80
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0 Объем: (0,03348)*1	чел.-ч	0,12	0,03348			981,17	32,85

		4 М							1 681,49
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,75	0,48825	35,71	2,51	89,63	43,76
		Объем: (0,279)*1,75							
	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	250	69,75	12,83	1,83	23,48	1 637,73
		Объем: (0,279)*250							
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102	28,458				
		Итого прямые затраты							45 399,50
2.1	04.1.02.05-0114	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W2	м3	102	28,458	4 242,28	2,54	10 775,39	306 646,05
		Объем: (0,279)*102,0							
	Пр/812-006.0-3	ФОТ							36 713,04
		НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	107	107				39 282,95
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58				21 293,56
		Всего по позиции						1 478 932,11	412 622,06
3	ГЭСН 27-06-002-17	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	1000 м2	0,279	0,279				
		1 ОТ	чел.-ч		84,258				72 800,60
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	302	84,258			864,02	72 800,60
		Объем: (0,279)*302							
		2 ЭМ							20 499,16
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		13,45617				13 427,61
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,14	0,31806			3 045,45	968,64
		Объем: (0,279)*1,14							
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	1,14	0,31806			1 318,00	419,20
		Объем: (0,31806)*1							
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмокошесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2,88	0,80352			2 739,98	2 201,63
		Объем: (0,279)*2,88							
	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	2,88	0,80352			1 127,62	906,07
		Объем: (0,80352)*1							

91.07.04-002	Вибраторы поверхностные Объем: (0,279)*18,71	маш.-ч	18,71	5,22009	8,54	2,1	17,93	93,60
91.08.04-021	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л Объем: (0,279)*6,25	маш.-ч	6,25	1,74375	95,25	1,94	184,79	322,23
91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 Объем: (0,279)*22,3	маш.-ч	22,3	6,2217			2 451,63	15 253,31
4-100-040	<i>Средний разряд машиниста 4,0</i> Объем: (6,2217)*1	чел.-ч	22,3	6,2217			981,17	6 104,55
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т Объем: (0,279)*3,2	маш.-ч	3,2	0,8928			1 009,61	901,38
4-100-040	<i>Средний разряд машиниста 4,0</i> Объем: (0,8928)*1	чел.-ч	3,2	0,8928			981,17	875,99
91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт Объем: (0,279)*18,71	маш.-ч	18,71	5,22009			145,28	758,37
4-100-040	<i>Средний разряд машиниста 4,0</i> Объем: (5,22009)*1	чел.-ч	18,71	5,22009			981,17	5 121,80
	4 М							38 420,21
01.2.01.01-1026	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 Объем: (0,279)*0,007	т	0,007	0,001953	22 876,38	3,17	72 518,12	141,63
01.7.03.01-0001	Вода Объем: (0,279)*178	м3	178	49,662	35,71	2,51	89,63	4 451,21
01.7.20.08-0162	Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 Объем: (0,279)*11	10 м2	11	3,069	592,04	2,05	1 213,68	3 724,78
02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	40	11,16			1 858,36	20 739,30
11.1.03.06-0014	Объем: (0,279)*40 Доска обрезная лиственных пород (береза), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I Объем: (0,279)*0,24	м3	0,24	0,06696	32 119,66	1,98	63 596,93	4 258,45

	11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III Объем: (0,279)*0,19	м3	0,19	0,05301	5 764,42	3,92	22 596,53	1 197,84
	12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350 Объем: (0,279)*7,58	м2	7,58	2,11482	47,57	2,21	105,13	222,33
	14.5.04.01-0011	Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий Объем: (0,279)*130	кг	130	36,27	43,60	2,33	101,59	3 684,67
	04.1.02.03	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий	м3	204	56,916				
	08.4.03.03	Заготовки арматурные	т	П	П				
	11.1.03.06	Щиты из досок	м2	12,2	3,4038				
		Итого прямые затраты							145 147,58
3.1	04.1.02.03-0112	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В25, F(2)200, W8 Объем: (0,279)*204,0	м3	204	56,916	5 722,46	2,68	15 336,19	872 874,59
		ФОТ							86 228,21
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	154	154				132 791,44
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134				115 545,80
		Всего по позиции						4 538 922,62	1 266 359,41
4	ГЭСН 06-03-004-14	Армирование подстилающих слоев и набетонок Объем: 3,9674+7,8845+0,1243	т	11,9762	11,9762				
	1 ОТ		чел.-ч		138,92392				125 627,51
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3 Объем: (11,9762)*11,6	чел.-ч	11,6	138,92392			904,29	125 627,51
	2 ЭМ								7 889,20
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		4,19167				4 717,83
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т Объем: (11,9762)*0,15	маш.-ч	0,15	1,79643			3 045,45	5 470,94
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0 Объем: (1,79643)*1	чел.-ч	0,15	1,79643			1 318,00	2 367,69

91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	2,39524	1 009,61	2 418,26
4-100-040	Объём: (11,9762)*0,2 Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,2	2,39524	981,17	2 350,14
	Объём: (2,39524)*1					
08.3.03.04-0012	4 М Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,028	0,3353336	88 783,86 1,42	126 073,08
	Объём: (11,9762)*0,028					42 276,54
08.4.03.03	Заготовки арматурные	т	1	11,9762		42 276,54
	Итого прямые затраты					180 511,08
08.4.03.03	Заготовки арматурные	т	1	11,9762		
	Объём: (11,9762)*1,0					
Пр/812-006.0-3	ФОТ					130 345,34
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	107	107		139 469,51
Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58		75 600,30
	Всего по позиции				33 030,58	395 580,89
5	08.4.03.03-0034	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т	3,9674	3,9674	55 153,96
	Всего по позиции				55 153,96	218 817,82
6	08.4.03.03-0035	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм	т	7,8845	7,8845	55 153,96
	Объём: 7884,5*0,001					434 861,40
	Всего по позиции				55 153,96	434 861,40
7	08.4.03.03-0031	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм	т	0,1243	0,1243	57 620,35
	Всего по позиции				57 620,35	7 162,21
	Итого прямые затраты по позициям, не вошедшим в разделы.					2 277 511,70
	в том числе					
	оплата труда (ОТ)					231 500,67
	эксплуатация машин и механизмов					51 052,01
	оплата труда машинистов (ОТм)					29 273,76
	материальные ресурсы					1 965 685,26

Итого ФОТ		260 774,43
Итого накладные расходы		323 075,17
Итого сметная прибыль		222 473,37
Итого по позициям, не вошедшим в разделы.		2 823 060,24
Справочно		
затраты труда рабочих	264,51892	
затраты труда машинистов	26,20532	

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

ВСЕГО строительные работы		2 823 060,24
<i>в том числе</i>		
прямые затраты		2 277 511,70
<i>в том числе</i>		
оплата труда (ОТ)		231 500,67
эксплуатация машин и механизмов		51 052,01
оплата труда машинистов (ОТм)		29 273,76
материальные ресурсы		1 965 685,26
ФОТ		260 774,43
накладные расходы		323 075,17
сметная прибыль		222 473,37
 ВСЕГО по смете		 2 823 060,24
<i>в том числе</i>		
Всего прямые затраты		2 277 511,70
<i>в том числе</i>		
оплата труда (ОТ)		231 500,67
эксплуатация машин и механизмов		51 052,01
оплата труда машинистов (ОТм)		29 273,76
материальные ресурсы		1 965 685,26
Всего ФОТ		260 774,43
Всего накладные расходы		323 075,17
Всего сметная прибыль		222 473,37
 Справочно		
затраты труда рабочих	264,52	

затраты труда машинистов	26,21		
НДС		20	564 612,05
ВСЕГО по смете с НДС			3 387 672,29

Составил Главный специалист ООО "Агромелиопроект"  Г.В.Протождьяконова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил ГИП ООО "Агромелиопроект"  В.С.Рехлясов
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

