

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

на предоставление комплекса услуг по подбору, демонтажу, перевозке, монтажу построек для создания Усадьбы Западной Сибири 19 века (территория этнографического комплекса «Казачье подворье»)

№	Наименование	Функциональные, технические характеристики объекта закупки	Количество, ед.
1	Предоставление комплекса услуг по подбору, демонтажу, перевозке, монтажу построек для создания Усадьбы Западной Сибири 19 века (территория этнографического комплекса «Казачье подворье»)	Устройство «Усадьбы Западной Сибири 19 века» включает в себя следующие объекты: 1) Дом (не менее 9,0*9,0), крестовой; высота помещений не менее 2500 мм.; Устройство фундамента на винтовых сваях под деревянный дом(материал сваи: сталь марки СтЗсп или аналог с гарантированными характеристиками прочности с антикоррозийным покрытием, диаметр ствола — 76 мм; диаметр лопасти — 300 мм; длина — 3000 мм, вкручивание свай с контролем вертикальности с заполнением полостей пескобетоном, обрезка верхних частей до единого уровня после погружения. монтаж оголовков с обвязкой (деревянной — брус, или металлической — швеллер, двутавр), сдача исполнительной схемы, паспортов на сваи, актов выполненных работ; крыша четырехскатная, деревянная (для исключения протекания кровли необходимо выполнить монтаж отсечной гидроизоляции), высота кровли в коньке не менее 3 м, стропильная система; утепление потолка (пароизоляция, утеплитель – минплита толщиной не менее 150 мм с классом не горючести Г4, мембрана ветро-влагозащитная); с утеплением венцов еврольном, выполнена отмостка по типу «завалянки»; После монтажа деревянных элементов дома необходимо произвести зачистку всех поверхностей и провести обработку эффективными биозащитными составами, а затем обработать данные поверхности огнезащитным составом 1 группы огнезащитной эффективности (потеря массы не более 9%) по ГОСТ Р 53292-2009. (Необходимо предоставить: сертификат пожарной безопасности на состав (с указанием группы); Акт на скрытые работы (площадь обработки, расход состава, количество слоев); протокол лабораторных испытаний). Внутри дома выполнены перегородки, полы выполнены из строганой доски толщиной не менее 50 мм по лагам 100х200 мм.; оштукатуривание внутренней поверхности стен глиняным раствором с дальнейшей побелкой гашеной известью, проведена побелка потолков, обработка пола морилкой (цвет естественного дерева). Выполнены крыльцо и сени с односкатной крышей, ширина не менее 1,5 м. Визуально дом снаружи и внутри должен соответствовать историческим особенностям домов Западной Сибири 19 века. Сохранность исходного материала перевозимого дома должна составлять не менее 30 %. При необходимости силами исполнителя осуществляется обустройство всех необходимых элементов с использованием современного строительного материала и сохранением эффекта «состаренности». Перевоз жилого дома из с. Боровского, Белозерский округ, Курганская область в Этнографический комплекс Белозерская слобода расположенного по адресу: Курганская обл., Белозерский округ, с. Рычково, ул. Центральная, д. 2Т.	1

		Уборка строительного мусора после демонтажа дома в с. Боровское осуществляется силами исполителя с вывозом на мусорный полигон. В процессе выполнения работ возможно внесение изменений в части размеров, конструктивов или иных видов работ по письменному согласованию с заказчиком. Фотообразцы прилагаются. Все пристройки к основному дому должны быть обработаны эффективными биозащитными составами, а затем обработаны огнезащитным составом II группы огнезащитной эффективности (потеря массы не более 25%) по ГОСТ Р 53292-2009. (Необходимо предоставить: сертификат пожарной безопасности на состав (с указанием группы)). Работы для деревянных конструкций выполняются в соответствии с требованиями СП «2.13130 «Огнезащита конструкций из древесины и материалов на ее основе». Свод правил утверждён приказом МЧС России от 12.03.2020 № 151 (с изменениями, в т.ч. от 06.11.2025).	
--	--	--	--

Планировка двора





