

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

_____ 2026 года

Пьянова Т.В.
_____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область
Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-1

Газопровод подземный полиэтиленовый ПЭ-32 мм, протяженностью 1 м
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 1,70 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 1,58 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,12 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 0,35 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,08 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 0,70 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ 0,11 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Газопровод подземный полиэтиленовый ПЭ-32 мм											
1.Земляные работы											
1	ГЭСН01-01-010-32	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,00344	1	0,00344					
		Итого прямые затраты									169,20
		ФОТ									66,64
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					61,31
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					30,65
		Всего по позиции							75 918,60		261,16
2	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,0016	1	0,0016					
		Итого прямые затраты									141,07
		ФОТ									141,07
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					125,55
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					56,43
		Всего по позиции							201 906,25		323,05
3	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,0025	1	0,0025					
		Итого прямые затраты									101,20
		ФОТ									101,20
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					90,07
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					40,48
		Всего по позиции							92 700,00		231,75
4	ФСБЦ-02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,275	1	0,275	565,20	2,69	1 520,39		418,11
		Всего по позиции									418,11
5	ГЭСН01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,00335	1	0,00335					
		Итого прямые затраты									51,52
		ФОТ									18,20
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					16,74
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					8,37
		Всего по позиции							22 874,63		76,63
6	ГЭСН01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,00335	1	0,00335					
		Итого прямые затраты									30,91
		ФОТ									27,01
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					24,85
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					12,42
		Всего по позиции							20 352,24		68,18
7	ГЭСН01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)	1000 м2	0,0068	1	0,0068					
		Итого прямые затраты									4,54
		ФОТ									1,60
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					1,47
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					0,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всего по позиции								992,65		6,75
Подземный полиэтиленовый газопровод												
8	ГЭСН24-02-031-01	Укладка полиэтиленовых труб газопроводов в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр труб: до 63 мм	100 м	0,01	1	0,01						
		Итого прямые затраты									41,77	
		ФОТ									36,93	
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117						43,21
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74						27,33
		Всего по позиции								11 231,00		112,31
9	ФСБЦ-24.3.03.11-0021	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	1	1	1	56,15	1,19	66,82		66,82	
		Всего по позиции										66,82
10	ГЭСНм08-02-143-05	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной	100 м	0,01	1	0,01						
		Итого прямые затраты									2,59	
		ФОТ									2,47	
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97						2,40
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51						1,26
		Всего по позиции								630,00		6,30
11	ФСБЦ-01.7.06.08-0007	Ленты сигнальные из полиэтилена высокого давления «ГАЗ», фон желтый, надпись красная, ширина 200 мм, толщина 0,05 мм	100 м	0,01	1	0,01	151,51	1,76	266,66		2,67	
		Всего по позиции										2,67
12	ГЭСНм08-02-177-01	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле (прим. для газопровода, 1шт на 10м газопровода)	шт	0,1	1	0,1						
		Итого прямые затраты									68,77	
		ФОТ									29,24	
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97						28,36
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51						14,91
		Всего по позиции								1 126,20		112,62
Очистка полости и испытание газопровода												
13	ГЭСН24-02-120-01	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 50 мм	100 м	0,01	1	0,01						
		Итого прямые затраты									4,44	
		ФОТ									3,57	
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117						4,18
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74						2,64
		Всего по позиции								1 126,00		11,26
14	ГЭСН24-02-122-01	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 50 мм	100 м	0,01	1	0,01						
		Итого прямые затраты									1,37	
		ФОТ									0,86	
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117						1,01
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74						0,64
		Всего по позиции								302,00		3,02
		Всего по разделу 1 Газопровод подземный полиэтиленовый ПЭ-32 мм										1 700,63
		Итого по смете:										
		Всего прямые затраты (справочно)										1 105,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									348,55
		Эксплуатация машин									148,88
		Оплата труда машинистов (Отм)									80,24
		Материалы									527,94
		Строительные работы									1 579,04
		в том числе:									
		оплата труда									316,96
		эксплуатация машин и механизмов									148,76
		оплата труда машинистов (Отм)									80,12
		материалы									485,11
		накладные расходы									368,39
		сметная прибыль									179,70
		Монтажные работы									121,59
		в том числе:									
		оплата труда									31,59
		эксплуатация машин и механизмов									0,12
		оплата труда машинистов (Отм)									0,12
		материалы									42,83
		накладные расходы									30,76
		сметная прибыль									16,17
		Всего ФОТ (справочно)									428,79
		Всего накладные расходы (справочно)									399,15
		Всего сметная прибыль (справочно)									195,87
		ВСЕГО по смете									1 700,63
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					0,7039191				
		Затраты труда машинистов					0,1090012				

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область
Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-2

Газопровод подземный полиэтиленовый ПЭ-63 мм
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 1,79 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 1,67 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,12 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 0,35 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,08 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 0,70 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ 0,11 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Газопровод подземный полиэтиленовый ПЭ-63 мм											
1.Земляные работы.											
1	ГЭСН01-01-010-32	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,00344	1	0,00344					
		Итого прямые затраты									169,20
		ФОТ									66,64
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					61,31
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					30,65
		Всего по позиции							75 918,60		261,16
2	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,0016	1	0,0016					
		Итого прямые затраты									141,07
		ФОТ									141,07
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					125,55
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					56,43
		Всего по позиции							201 906,25		323,05
3	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,0025	1	0,0025					
		Итого прямые затраты									101,20
		ФОТ									101,20
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					90,07
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					40,48
		Всего по позиции							92 700,00		231,75
4	ФСБЦ-02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,275	1	0,275	565,20	2,69	1 520,39		418,11
		Всего по позиции									418,11
5	ГЭСН01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,00331	1	0,00331					
		Итого прямые затраты									50,90
		ФОТ									17,98
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					16,54
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					8,27
		Всего по позиции							22 873,11		75,71
6	ГЭСН01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,00331	1	0,00331					
		Итого прямые затраты									30,55
		ФОТ									26,69
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					24,55
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					12,28
		Всего по позиции							20 356,50		67,38
7	ГЭСН01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)	1000 м2	0,0068	1	0,0068					
		Итого прямые затраты									4,54
		ФОТ									1,60
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					1,47
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					0,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции										992,65	6,75
Подземный полиэтиленовый газопровод.											
8	ГЭСН24-02-031-01	Укладка полиэтиленовых труб газопроводов в траншее со стационарно установленного барабана, диаметр труб: до 63 мм	100 м	0,01	1	0,01					
Итого прямые затраты										41,77	
ФОТ										36,93	
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117				43,21	
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74				27,33	
Всего по позиции										11 231,00	112,31
9	ФСБЦ-24.3.03.11-0054	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,6 мм	м	1	1	1	134,75	1,19	160,35	160,35	
Всего по позиции										160,35	
10	ГЭСНм08-02-143-05	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной	100 м	0,01	1	0,01					
Итого прямые затраты										2,59	
ФОТ										2,47	
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				2,40	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				1,26	
Всего по позиции										630,00	6,30
11	ФСБЦ-01.7.06.08-0007	Ленты сигнальные из полиэтилена высокого давления «ГАЗ», фон желтый, надпись красная, ширина 200 мм, толщина 0,05 мм	100 м	0,01	1	0,01	151,51	1,76	266,66	2,67	
Всего по позиции										2,67	
12	ГЭСНм08-02-177-01	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле (прим. для газопровода, 1шт на 10м газопровода)	шт	0,1	1	0,1					
Итого прямые затраты										68,77	
ФОТ										29,24	
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				28,36	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				14,91	
Всего по позиции										1 126,20	112,62
Очистка полости и испытание газопровода											
13	ГЭСН24-02-120-01	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 50 мм	100 м	0,01	1	0,01					
Итого прямые затраты										4,44	
ФОТ										3,57	
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117				4,18	
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74				2,64	
Всего по позиции										1 126,00	11,26
14	ГЭСН24-02-122-01	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 50 мм	100 м	0,01	1	0,01					
Итого прямые затраты										1,37	
ФОТ										0,86	
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117				1,01	
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74				0,64	
Всего по позиции										302,00	3,02
Всего по разделу 1 Газопровод подземный полиэтиленовый ПЭ-63 мм										1 792,44	
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)										1 198,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									348,29
		Эксплуатация машин									148,44
		Оплата труда машинистов (Отм)									79,96
		Материалы									621,47
		Строительные работы									1 670,85
		в том числе:									
		оплата труда									316,70
		эксплуатация машин и механизмов									148,32
		оплата труда машинистов (Отм)									79,84
		материалы									578,64
		накладные расходы									367,89
		сметная прибыль									179,46
		Монтажные работы									121,59
		в том числе:									
		оплата труда									31,59
		эксплуатация машин и механизмов									0,12
		оплата труда машинистов (Отм)									0,12
		материалы									42,83
		накладные расходы									30,76
		сметная прибыль									16,17
		Всего ФОТ (справочно)									428,25
		Всего накладные расходы (справочно)									398,65
		Всего сметная прибыль (справочно)									195,63
		ВСЕГО по смете									1 792,44
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					0,7034179				
		Затраты труда машинистов					0,108574				

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

54. Новосибирская область
Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-3

Газопровод подземный полиэтиленовый ПЭ-90 мм, протяженностью 1 м
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 01.04.2026

Сметная стоимость	1,96 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	1,84 тыс.руб.
монтажных работ	0,12 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	0,35 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,08 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	0,71 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,11 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Газопровод подземный полиэтиленовый ПЭ-90 мм											
1.Земляные работы.											
1	ГЭСН01-01-010-32	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,00344	1	0,00344					
		Итого прямые затраты									169,20
		ФОТ									66,64
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					61,31
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					30,65
		Всего по позиции							75 918,60		261,16
2	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,0016	1	0,0016					
		Итого прямые затраты									141,07
		ФОТ									141,07
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					125,55
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					56,43
		Всего по позиции							201 906,25		323,05
3	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песчаное основание под трубу и присыпка сверху)	100 м3	0,0025	1	0,0025					
		Итого прямые затраты									101,20
		ФОТ									101,20
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					90,07
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					40,48
		Всего по позиции							92 700,00		231,75
4	ФСБЦ-02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,275	1	0,275	565,20	2,69	1 520,39		418,11
		Всего по позиции									418,11
5	ГЭСН01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,00327	1	0,00327					
		Итого прямые затраты									50,29
		ФОТ									17,77
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					16,35
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					8,17
		Всего по позиции							22 877,68		74,81
6	ГЭСН01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,00327	1	0,00327					
		Итого прямые затраты									30,18
		ФОТ									26,37
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					24,26
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					12,13
		Всего по позиции							20 357,80		66,57
7	ГЭСН01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)	1000 м2	0,0068	1	0,0068					
		Итого прямые затраты									4,54
		ФОТ									1,60
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					1,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом			%	46		46					0,74
Всего по позиции										992,65	6,75
Подземный полиэтиленовый газопровод.											
8	ГЭСН24-02-031-02	Укладка полиэтиленовых труб газопроводов в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр труб: свыше 63 до 110 мм	100 м	0,01	1	0,01					
Итого прямые затраты										44,58	
ФОТ											38,87
	Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	117		117					45,46
	Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	74		74					28,76
Всего по позиции										11 882,00	118,82
9	ФСБЦ-24.3.03.11-0056	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 5,2 мм	м	1	1	1	268,30	1,19		319,28	319,28
Всего по позиции											319,28
10	ГЭСНм08-02-143-05	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной	100 м	0,01	1	0,01					
Итого прямые затраты										2,59	
ФОТ											2,47
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					2,40
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					1,26
Всего по позиции										630,00	6,30
11	ФСБЦ-01.7.06.08-0007	Ленты сигнальные из полиэтилена высокого давления «ГАЗ», фон желтый, надпись красная, ширина 200 мм, толщина 0,05 мм	100 м	0,01	1	0,01	151,51	1,76		266,66	2,67
Всего по позиции											2,67
12	ГЭСНм08-02-177-01	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле (прим. для газопровода, 1шт на 10м газопровода)	шт	0,1	1	0,1					
Итого прямые затраты										68,77	
ФОТ											29,24
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					28,36
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					14,91
Всего по позиции										1 126,20	112,62
Очистка полости и испытание газопровода											
13	ГЭСН24-02-120-02	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 100 мм	100 м	0,01	1	0,01					
Итого прямые затраты										4,44	
ФОТ											3,57
	Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	117		117					4,18
	Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	74		74					2,64
Всего по позиции										1 126,00	11,26
14	ГЭСН24-02-122-02	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 100 мм	100 м	0,01	1	0,01					
Итого прямые затраты										1,81	
ФОТ											1,21
	Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	117		117					1,42
	Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	74		74					0,90
Всего по позиции										413,00	4,13
Всего по разделу 1 Газопровод подземный полиэтиленовый ПЭ-90 мм											1 957,28
Итого по смете:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего прямые затраты (справочно)									1 359,36
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									350,20
		Эксплуатация машин									148,45
		Оплата труда машинистов (Отм)									79,81
		Материалы									780,90
		Строительные работы									1 835,69
		в том числе:									
		оплата труда									318,61
		эксплуатация машин и механизмов									148,33
		оплата труда машинистов (Отм)									79,69
		материалы									738,07
		накладные расходы									370,09
		сметная прибыль									180,90
		Монтажные работы									121,59
		в том числе:									
		оплата труда									31,59
		эксплуатация машин и механизмов									0,12
		оплата труда машинистов (Отм)									0,12
		материалы									42,83
		накладные расходы									30,76
		сметная прибыль									16,17
		Всего ФОТ (справочно)									430,01
		Всего накладные расходы (справочно)									400,85
		Всего сметная прибыль (справочно)									197,07
		ВСЕГО по смете									1 957,28
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					0,7063167				
		Затраты труда машинистов					0,1083468				

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-4

Газопровод подземный полиэтиленовый ПЭ-110 мм, протяженностью 1 м

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 01.04.2026

Сметная стоимость	2,10 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	1,98 тыс.руб.
монтажных работ	0,12 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	0,35 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,08 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	0,71 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,11 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Газопровод подземный полиэтиленовый ПЭ-110 мм											
1.Земляные работы.											
1	ГЭСН01-01-010-32	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,00344	1	0,00344					
		Итого прямые затраты									169,20
		ФОТ									66,64
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					61,31
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					30,65
		Всего по позиции							75 918,60		261,16
2	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,0016	1	0,0016					
		Итого прямые затраты									141,07
		ФОТ									141,07
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					125,55
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					56,43
		Всего по позиции							201 906,25		323,05
3	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песчаное основание под трубу и присыпка сверху)	100 м3	0,0025	1	0,0025					
		Итого прямые затраты									101,20
		ФОТ									101,20
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					90,07
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					40,48
		Всего по позиции							92 700,00		231,75
4	ФСБЦ-02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,275	1	0,275	565,20	2,69	1 520,39		418,11
		Всего по позиции									418,11
5	ГЭСН01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,00327	1	0,00327					
		Итого прямые затраты									50,29
		ФОТ									17,77
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					16,35
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					8,17
		Всего по позиции							22 877,68		74,81
6	ГЭСН01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,00327	1	0,00327					
		Итого прямые затраты									30,18
		ФОТ									26,37
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					24,26
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					12,13
		Всего по позиции							20 357,80		66,57
7	ГЭСН01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)	1000 м2	0,0068	1	0,0068					
		Итого прямые затраты									4,54
		ФОТ									1,60
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					1,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом			%	46		46					0,74
Всего по позиции										992,65	6,75
Подземный полиэтиленовый газопровод.											
8	ГЭСН24-02-031-02	Укладка полиэтиленовых труб газопроводов в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр труб: свыше 63 до 110 мм	100 м	0,01	1	0,01					
Итого прямые затраты										44,58	
ФОТ											38,87
	Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	117		117					45,48
	Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	74		74					28,76
Всего по позиции										11 882,00	118,82
9	ФСБЦ-24.3.03.11-0057	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,3 мм	м	1	1	1	387,91	1,19		461,61	461,61
Всего по позиции											461,61
10	ГЭСНм08-02-143-05	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной	100 м	0,01	1	0,01					
Итого прямые затраты										2,59	
ФОТ											2,47
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					2,40
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					1,26
Всего по позиции										630,00	6,30
11	ФСБЦ-01.7.06.08-0007	Ленты сигнальные из полиэтилена высокого давления «ГАЗ», фон желтый, надпись красная, ширина 200 мм, толщина 0,05 мм	100 м	0,01	1	0,01	151,51	1,76		266,66	2,67
Всего по позиции											2,67
12	ГЭСНм08-02-177-01	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле (прим. для газопровода, 1шт на 10м газопровода)	шт	0,1	1	0,1					
Итого прямые затраты										68,77	
ФОТ											29,24
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					28,36
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					14,91
Всего по позиции										1 126,20	112,62
Очистка полости и испытание газопровода											
13	ГЭСН24-02-120-02	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 100 мм	100 м	0,01	1	0,01					
Итого прямые затраты										4,44	
ФОТ											3,57
	Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	117		117					4,18
	Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	74		74					2,64
Всего по позиции										1 126,00	11,26
14	ГЭСН24-02-122-02	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 100 мм	100 м	0,01	1	0,01					
Итого прямые затраты										1,81	
ФОТ											1,21
	Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	117		117					1,42
	Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	74		74					0,90
Всего по позиции										413,00	4,13
Всего по разделу 1 Газопровод подземный полиэтиленовый ПЭ-110 мм											2 099,61
Итого по смете:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего прямые затраты (справочно)									1 501,69
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									350,20
		Эксплуатация машин									148,45
		Оплата труда машинистов (Отм)									79,81
		Материалы									923,23
		Строительные работы									1 978,02
		в том числе:									
		оплата труда									318,61
		эксплуатация машин и механизмов									148,33
		оплата труда машинистов (Отм)									79,69
		материалы									880,40
		накладные расходы									370,09
		сметная прибыль									180,90
		Монтажные работы									121,59
		в том числе:									
		оплата труда									31,59
		эксплуатация машин и механизмов									0,12
		оплата труда машинистов (Отм)									0,12
		материалы									42,83
		накладные расходы									30,76
		сметная прибыль									16,17
		Всего ФОТ (справочно)									430,01
		Всего накладные расходы (справочно)									400,85
		Всего сметная прибыль (справочно)									197,07
		ВСЕГО по смете									2 099,61
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					0,7063167				
		Затраты труда машинистов					0,1083468				

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-1

Газопровод подземный стальной Ст-25 мм, протяженностью 1 м

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 01.04.2026

Сметная стоимость	2,39 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	2,28 тыс.руб.
монтажных работ	0,11 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	0,46 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,13 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	0,91 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,17 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Прокладка подземного газопровода Ст d25											
1.Земляные работы.											
1	ГЭСН01-01-010-32	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,00344	1	0,00344					
		Итого прямые затраты									169,20
		ФОТ									66,64
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					61,31
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					30,65
		Всего по позиции							75 918,60		261,16
2	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,0016	1	0,0016					
		Итого прямые затраты									141,07
		ФОТ									141,07
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					125,55
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					56,43
		Всего по позиции							201 906,25		323,05
3	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песчаное основание под трубу и присыпка сверху)	100 м3	0,0025	1	0,0025					
		Итого прямые затраты									101,20
		ФОТ									101,20
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					90,07
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					40,48
		Всего по позиции							92 700,00		231,75
4	ФСБЦ-02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,275	1	0,275	565,20	2,69	1 520,39		418,11
		Всего по позиции									418,11
5	ГЭСН01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,00335	1	0,00335					
		Итого прямые затраты									51,52
		ФОТ									18,20
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					16,74
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					8,37
		Всего по позиции							22 874,63		76,63
6	ГЭСН01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,00335	1	0,00335					
		Итого прямые затраты									30,91
		ФОТ									27,01
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					24,85
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					12,42
		Всего по позиции							20 352,24		68,18
7	ГЭСН01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)	1000 м2	0,0068	1	0,0068					
		Итого прямые затраты									4,54
		ФОТ									1,60
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					1,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					0,74
		Всего по позиции							992,65		6,75
Подземный газопровод											
8	ГЭСН24-02-030-01	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов диаметром: 50 мм	100 м	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									272,92
		ФОТ									159,22
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					186,29
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					117,82
		Всего по позиции							57 703,00		577,03
9	ФСБЦ-23.3.06.05-0026	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	1,01	1	1,01	152,25	0,87	132,46		133,78
		Всего по позиции									133,78
10	ГЭСН22-02-009-01	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм	км	0,001	1	0,001					
		Итого прямые затраты									76,39
		ФОТ									37,45
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					43,82
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					27,71
		Всего по позиции							147 920,00		147,92
11	ФСБЦ-12.1.02.15-0041	Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок	м2	0,11	1	0,11	126,14	1,41	177,86		19,56
		Всего по позиции									19,56
12	ФСБЦ-01.2.03.02-0005	Грунтовка (праймер) битумно-полимерная для нанесения на наружную поверхность подземных стальных трубопроводов, расход 0,1 кг/м2	т	0,000011	1	0,000011	112 746,82	3,1	349 515,14		3,84
		Всего по позиции									3,84
13	ГЭСНм08-02-177-01	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле (прим. для газопровода, 1шт на 10м газопровода)	шт	0,1	1	0,1					
		Итого прямые затраты									68,77
		ФОТ									29,24
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					28,36
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					14,91
		Всего по позиции							1 126,20		112,62
Очистка полости и испытание газопровода											
14	ГЭСН24-02-120-01	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 50 мм	100 м	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									4,44
		ФОТ									3,57
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					4,18
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					2,64
		Всего по позиции							1 126,00		11,26
15	ГЭСН24-02-122-01	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 50 мм	100 м	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									1,37
		ФОТ									0,86
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					1,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					0,64
		Всего по позиции							302,00		3,02
		Всего по разделу 1 Прокладка подземного газопровода Ст d25									2 394,66
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									1 498,20
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									455,79
		Эксплуатация машин									258,00
		Оплата труда машинистов (Отм)									130,27
		Материалы									654,14
		Строительные работы									2 282,04
		в том числе:									
		оплата труда									426,55
		эксплуатация машин и механизмов									258,00
		оплата труда машинистов (Отм)									130,27
		материалы									614,03
		накладные расходы									555,29
		сметная прибыль									297,90
		Монтажные работы									112,62
		в том числе:									
		оплата труда									29,24
		материалы									40,11
		накладные расходы									28,36
		сметная прибыль									14,91
		Всего ФОТ (справочно)									586,06
		Всего накладные расходы (справочно)									583,65
		Всего сметная прибыль (справочно)									312,81
		ВСЕГО по смете									2 394,66
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					0,9061191				
		Затраты труда машинистов					0,1726462				

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-2

Газопровод подземный стальной Ст-32 мм, протяженностью 1 м

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 01.04.2026

Сметная стоимость	2,46 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	2,35 тыс.руб.
монтажных работ	0,11 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	0,47 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,13 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	0,92 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,17 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Прокладка подземного газопровода Ст d32											
Земляные работы											
1	ГЭСН01-01-010-32	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,00344	1	0,00344					
		Итого прямые затраты									169,20
		ФОТ									66,64
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					61,31
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					30,65
		Всего по позиции							75 918,60		261,16
2	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,0016	1	0,0016					
		Итого прямые затраты									141,07
		ФОТ									141,07
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					125,55
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					56,43
		Всего по позиции							201 906,25		323,05
3	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песчаное основание под трубу и присыпка сверху)	100 м3	0,0025	1	0,0025					
		Итого прямые затраты									101,20
		ФОТ									101,20
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					90,07
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					40,48
		Всего по позиции							92 700,00		231,75
4	ФСБЦ-02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,275	1	0,275	565,20	2,69	1 520,39		418,11
		Всего по позиции									418,11
5	ГЭСН01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,00335	1	0,00335					
		Итого прямые затраты									51,52
		ФОТ									18,20
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					16,74
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					8,37
		Всего по позиции							22 874,63		76,63
6	ГЭСН01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,00335	1	0,00335					
		Итого прямые затраты									30,91
		ФОТ									27,01
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					24,85
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					12,42
		Всего по позиции							20 352,24		68,18
7	ГЭСН01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)	1000 м2	0,0068	1	0,0068					
		Итого прямые затраты									4,54
		ФОТ									1,60
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					1,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					0,74
		Всего по позиции							992,65		6,75
Подземный газопровод											
8	ГЭСН24-02-030-01	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов диаметром: 50 мм	100 м	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									272,92
		ФОТ									159,22
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					186,29
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					117,82
		Всего по позиции							57 703,00		577,03
9	ФСБЦ-23.3.06.05-0027	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	1,01	1	1,01			153,11		154,64
		Всего по позиции									154,64
10	ГЭСН22-02-009-01	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм	км	0,001	1	0,001					
		Итого прямые затраты									97,78
		ФОТ									47,93
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					56,08
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					35,47
		Всего по позиции							189 330,00		189,33
11	ФСБЦ-12.1.02.15-0041	Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок	м2	0,1408	1	0,1408	126,14	1,41	177,86		25,04
		Всего по позиции									25,04
12	ФСБЦ-01.2.03.02-0005	Грунтовка (праймер) битумно-полимерная для нанесения на наружную поверхность подземных стальных трубопроводов, расход 0,1 кг/м2	т	0,0000141	1	0,0000141	112 746,82	3,1	349 515,14		4,93
		Всего по позиции									4,93
13	ГЭСНм08-02-177-01	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле (прим. для газопровода, 1шт на 10м газопровода)	шт	0,1	1	0,1					
		Итого прямые затраты									68,77
		ФОТ									29,24
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					28,36
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					14,91
		Всего по позиции							1 126,20		112,62
Очистка полости и испытание газопровода											
14	ГЭСН24-02-120-01	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 50 мм	100 м	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									4,44
		ФОТ									3,57
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					4,18
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					2,64
		Всего по позиции							1 126,00		11,26
15	ГЭСН24-02-122-01	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 50 мм	100 м	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									1,37
		ФОТ									0,86
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					1,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					0,64
		Всего по позиции							302,00		3,02
		Всего по разделу 1 Прокладка подземного газопровода Ст d32									2 463,50
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									1 547,02
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									466,02
		Эксплуатация машин									258,24
		Оплата труда машинистов (Отм)									130,52
		Материалы									692,24
		Строительные работы									2 350,88
		в том числе:									
		оплата труда									436,78
		эксплуатация машин и механизмов									258,24
		оплата труда машинистов (Отм)									130,52
		материалы									652,13
		накладные расходы									567,55
		сметная прибыль									305,66
		Монтажные работы									112,62
		в том числе:									
		оплата труда									29,24
		материалы									40,11
		накладные расходы									28,36
		сметная прибыль									14,91
		Всего ФОТ (справочно)									596,54
		Всего накладные расходы (справочно)									595,91
		Всего сметная прибыль (справочно)									320,57
		ВСЕГО по смете									2 463,50
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					0,9237591				
		Затраты труда машинистов					0,1730228				

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-3

Газопровод подземный стальной Ст-57 мм, протяженностью 1 м

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 01.04.2026

Сметная стоимость	2,68 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	2,57 тыс.руб.
монтажных работ	0,11 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	0,49 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,13 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	0,97 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,17 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Прокладка подземного газопровода Ст d57											
Земляные работы											
1	ГЭСН01-01-010-32	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,00344	1	0,00344					
		Итого прямые затраты									169,20
		ФОТ									66,64
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					61,31
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					30,65
		Всего по позиции							75 918,60		261,16
2	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,0016	1	0,0016					
		Итого прямые затраты									141,07
		ФОТ									141,07
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					125,55
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					56,43
		Всего по позиции							201 906,25		323,05
3	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песчаное основание под трубу и присыпка сверху)	100 м3	0,0025	1	0,0025					
		Итого прямые затраты									101,20
		ФОТ									101,20
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					90,07
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					40,48
		Всего по позиции							92 700,00		231,75
4	ФСБЦ-02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,275	1	0,275	565,20	2,69	1 520,39		418,11
		Всего по позиции									418,11
5	ГЭСН01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,00335	1	0,00335					
		Итого прямые затраты									51,52
		ФОТ									18,20
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					16,74
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					8,37
		Всего по позиции							22 874,63		76,63
6	ГЭСН01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,00335	1	0,00335					
		Итого прямые затраты									30,91
		ФОТ									27,01
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					24,85
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					12,42
		Всего по позиции							20 352,24		68,18
7	ГЭСН01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)	1000 м2	0,0068	1	0,0068					
		Итого прямые затраты									4,54
		ФОТ									1,60
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					1,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					0,74
		Всего по позиции							992,65		6,75
Подземный газопровод											
8	ГЭСН24-02-030-01	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов диаметром: 50 мм	100 м	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									272,92
		ФОТ									159,22
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					186,29
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					117,82
		Всего по позиции							57 703,00		577,03
9	ФСБЦ-23.5.02.02-0034	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	1,01	1	1,01	264,87	0,92	243,68		246,12
		Всего по позиции									246,12
10	ГЭСН22-02-009-01	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм	км	0,001	1	0,001					
		Итого прямые затраты									152,75
		ФОТ									74,89
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					87,62
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					55,42
		Всего по позиции							295 790,00		295,79
11	ФСБЦ-12.1.02.15-0041	Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок	м2	0,22	1	0,22	126,14	1,41	177,86		39,13
		Всего по позиции									39,13
12	ФСБЦ-01.2.03.02-0005	Грунтовка (праймер) битумно-полимерная для нанесения на наружную поверхность подземных стальных трубопроводов, расход 0,1 кг/м2	т	0,000022	1	0,000022	112 746,82	3,1	349 515,14		7,69
		Всего по позиции									7,69
13	ГЭСНм08-02-177-01	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле (прим. для газопровода, 1шт на 10м газопровода)	шт	0,1	1	0,1					
		Итого прямые затраты									68,77
		ФОТ									29,24
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					28,36
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					14,91
		Всего по позиции							1 126,20		112,62
Очистка полости и испытание газопровода											
14	ГЭСН24-02-120-01	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 50 мм	100 м	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									4,44
		ФОТ									3,57
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					4,18
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					2,64
		Всего по позиции							1 126,00		11,26
15	ГЭСН24-02-122-01	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 50 мм	100 м	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									1,37
		ФОТ									0,86
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					1,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					0,64
		Всего по позиции							302,00		3,02
		Всего по разделу 1 Прокладка подземного газопровода Ст d57									2 678,29
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									1 710,32
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									492,33
		Эксплуатация машин									258,88
		Оплата труда машинистов (Отм)									131,17
		Материалы									827,94
		Строительные работы									2 565,67
		в том числе:									
		оплата труда									463,09
		эксплуатация машин и механизмов									258,88
		оплата труда машинистов (Отм)									131,17
		материалы									787,83
		накладные расходы									599,09
		сметная прибыль									325,61
		Монтажные работы									112,62
		в том числе:									
		оплата труда									29,24
		материалы									40,11
		накладные расходы									28,36
		сметная прибыль									14,91
		Всего ФОТ (справочно)									623,50
		Всего накладные расходы (справочно)									627,45
		Всего сметная прибыль (справочно)									340,52
		ВСЕГО по смете									2 678,29
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					0,9691191				
		Затраты труда машинистов					0,1739912				

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-4

Газопровод подземный стальной Ст-89 мм, протяженностью 1 м

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 01.04.2026

Сметная стоимость	2,94 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	2,83 тыс.руб.
монтажных работ	0,11 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	0,51 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,13 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	1,00 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,18 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Прокладка подземного газопровода Ст d89											
1.Земляные работы.											
1	ГЭСН01-01-010-32	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,00344	1	0,00344					
		Итого прямые затраты									169,20
		ФОТ									66,64
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					61,31
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					30,65
		Всего по позиции							75 918,60		261,16
2	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,0016	1	0,0016					
		Итого прямые затраты									141,07
		ФОТ									141,07
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					125,55
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					56,43
		Всего по позиции							201 906,25		323,05
3	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песчаное основание под трубу и присыпка сверху)	100 м3	0,0025	1	0,0025					
		Итого прямые затраты									101,20
		ФОТ									101,20
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					90,07
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					40,48
		Всего по позиции							92 700,00		231,75
4	ФСБЦ-02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,275	1	0,275	565,20	2,69	1 520,39		418,11
		Всего по позиции									418,11
5	ГЭСН01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,00335	1	0,00335					
		Итого прямые затраты									51,52
		ФОТ									18,20
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					16,74
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					8,37
		Всего по позиции							22 874,63		76,63
6	ГЭСН01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,00335	1	0,00335					
		Итого прямые затраты									30,91
		ФОТ									27,01
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					24,85
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					12,42
		Всего по позиции							20 352,24		68,18
7	ГЭСН01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)	1000 м2	0,0068	1	0,0068					
		Итого прямые затраты									4,54
		ФОТ									1,60
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					1,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					0,74
		Всего по позиции							992,65		6,75
Подземный газопровод											
8	ГЭСН24-02-030-02	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов диаметром: 80 мм	100 м	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									284,62
		ФОТ									169,36
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					198,15
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					125,33
		Всего по позиции							60 810,00		608,10
9	ФСБЦ-23.5.02.02-0048	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	1,01	1	1,01	424,89	0,92	390,90		394,81
		Всего по позиции									394,81
10	ГЭСН22-02-009-02	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 75 мм	км	0,001	1	0,001					
		Итого прямые затраты									201,66
		ФОТ									83,39
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					97,57
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					61,71
		Всего по позиции							360 940,00		360,94
11	ФСБЦ-12.1.02.15-0041	Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок	м2	0,3	1	0,3	126,14	1,41	177,86		53,36
		Всего по позиции									53,36
12	ФСБЦ-01.2.03.02-0005	Грунтовка (праймер) битумно-полимерная для нанесения на наружную поверхность подземных стальных трубопроводов, расход 0,1 кг/м2	т	0,00003	1	0,00003	112 746,82	3,1	349 515,14		10,49
		Всего по позиции									10,49
13	ГЭСНм08-02-177-01	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле (прим. для газопровода, 1шт на 10м газопровода)	шт	0,1	1	0,1					
		Итого прямые затраты									68,77
		ФОТ									29,24
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					28,36
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					14,91
		Всего по позиции							1 126,20		112,62
Очистка полости и испытание газопровода											
14	ГЭСН24-02-120-02	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 100 мм	100 м	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									4,44
		ФОТ									3,57
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					4,18
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					2,64
		Всего по позиции							1 126,00		11,26
15	ГЭСН24-02-122-02	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 100 мм	100 м	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									1,81
		ФОТ									1,21
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					1,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					0,90
		Всего по позиции							413,00		4,13
		Всего по разделу 1 Прокладка подземного газопровода Ст d89									2 941,34
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									1 937,09
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									510,24
		Эксплуатация машин									260,34
		Оплата труда машинистов (Отм)									132,25
		Материалы									1 034,26
		Строительные работы									2 828,72
		в том числе:									
		оплата труда									481,00
		эксплуатация машин и механизмов									260,34
		оплата труда машинистов (Отм)									132,25
		материалы									994,15
		накладные расходы									621,31
		сметная прибыль									339,67
		Монтажные работы									112,62
		в том числе:									
		оплата труда									29,24
		материалы									40,11
		накладные расходы									28,36
		сметная прибыль									14,91
		Всего ФОТ (справочно)									642,49
		Всего накладные расходы (справочно)									649,67
		Всего сметная прибыль (справочно)									354,58
		ВСЕГО по смете									2 941,34
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					0,9959191				
		Затраты труда машинистов					0,1756012				

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-5

Газопровод подземный стальной Ст-108 мм, протяженностью 1 м

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 01.04.2026

Сметная стоимость	3,44 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	3,33 тыс.руб.
монтажных работ	0,11 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	0,58 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,15 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	1,12 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,20 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Прокладка подземного газопровода Ст d108											
1.Земляные работы.											
1	ГЭСН01-01-010-32	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,00344	1	0,00344					
		Итого прямые затраты									169,20
		ФОТ									66,64
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					61,31
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					30,65
		Всего по позиции							75 918,60		261,16
2	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,0016	1	0,0016					
		Итого прямые затраты									141,07
		ФОТ									141,07
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					125,55
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					56,43
		Всего по позиции							201 906,25		323,05
3	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,0025	1	0,0025					
		Итого прямые затраты									101,20
		ФОТ									101,20
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					90,07
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					40,48
		Всего по позиции							92 700,00		231,75
4	ФСБЦ-02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,275	1	0,275	565,20	2,69	1 520,39		418,11
		Всего по позиции									418,11
5	ГЭСН01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,00335	1	0,00335					
		Итого прямые затраты									51,52
		ФОТ									18,20
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					16,74
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					8,37
		Всего по позиции							22 874,63		76,63
6	ГЭСН01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,00335	1	0,00335					
		Итого прямые затраты									30,91
		ФОТ									27,01
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					24,85
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					12,42
		Всего по позиции							20 352,24		68,18
7	ГЭСН01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)	1000 м2	0,0068	1	0,0068					
		Итого прямые затраты									4,54
		ФОТ									1,60
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					1,47
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					0,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции										992,65	6,75
Подземный газопровод											
8	ГЭСН24-02-030-03	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов диаметром: 100 мм	100 м	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									383,83
		ФОТ									226,66
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					265,19
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					167,73
		Всего по позиции							81 675,00		816,75
9	ФСБЦ-23.5.02.02-0055	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	1,01	1	1,01	517,88	0,92		476,45	481,21
		Всего по позиции									481,21
10	ГЭСН22-02-010-03	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм	км	0,001	1	0,001					
		Итого прямые затраты									314,91
		ФОТ									118,09
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					138,17
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					87,39
		Всего по позиции							540 470,00		540,47
11	ФСБЦ-12.1.02.15-0041	Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок	м2	0,42	1	0,42	126,14	1,41		177,86	74,70
		Всего по позиции									74,70
12	ФСБЦ-01.2.03.02-0005	Грунтовка (праймер) битумно-полимерная для нанесения на наружную поверхность подземных стальных трубопроводов, расход 0,1 кг/м2	т	0,000042	1	0,000042	112 746,82	3,1		349 515,14	14,68
		Всего по позиции									14,68
13	ГЭСНм08-02-177-01	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле	шт	0,1	1	0,1					
		Итого прямые затраты									68,77
		ФОТ									29,24
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					28,36
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					14,91
		Всего по позиции							1 126,20		112,62
Очистка полости и испытание газопровода											
14	ГЭСН24-02-120-02	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 100 мм	100 м	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									4,44
		ФОТ									3,57
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					4,18
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					2,64
		Всего по позиции							1 126,00		11,26
15	ГЭСН24-02-122-02	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 100 мм	100 м	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									1,81
		ФОТ									1,21
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					1,42
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					0,90
		Всего по позиции							413,00		4,13
Всего по разделу 1 Прокладка подземного газопровода Ст d108											3 441,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									2 261,48
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									582,62
		Эксплуатация машин									303,28
		Оплата труда машинистов (Отм)									151,87
		Материалы									1 223,71
		Строительные работы									3 328,83
		в том числе:									
		оплата труда									553,38
		эксплуатация машин и механизмов									303,28
		оплата труда машинистов (Отм)									151,87
		материалы									1 183,60
		накладные расходы									728,95
		сметная прибыль									407,75
		Монтажные работы									112,62
		в том числе:									
		оплата труда									29,24
		материалы									40,11
		накладные расходы									28,36
		сметная прибыль									14,91
		Всего ФОТ (справочно)									734,49
		Всего накладные расходы (справочно)									757,31
		Всего сметная прибыль (справочно)									422,66
		ВСЕГО по смете									3 441,45
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					1,1231191				
		Затраты труда машинистов					0,2008612				

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 03-1

Надземный стальной газопровод Ду25мм 1м

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость _____ 1,85 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ _____ 1,85 тыс.руб.

монтажных работ _____ 0,00 тыс.руб.

оборудования _____ 0,00 тыс.руб.

прочих затрат _____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 0,24 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,13 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 0,43 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ 0,19 чел.-ч.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									243,06
		Эксплуатация машин									286,67
		Оплата труда машинистов (Отм)									127,90
		Материалы									482,84
		Строительные работы									1 849,01
		в том числе:									
		оплата труда									243,06
		эксплуатация машин и механизмов									286,67
		оплата труда машинистов (Отм)									127,90
		материалы									482,84
		накладные расходы									434,03
		сметная прибыль									274,51
		Всего ФОТ (справочно)									370,96
		Всего накладные расходы (справочно)									434,03
		Всего сметная прибыль (справочно)									274,51
		ВСЕГО по смете									1 849,01
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					0,433176				
		Затраты труда машинистов					0,185032				

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 03-2

Надземный стальной газопровод Ду32мм 1м

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость _____ 1,87 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ _____ 1,87 тыс.руб.

монтажных работ _____ 0,00 тыс.руб.

оборудования _____ 0,00 тыс.руб.

прочих затрат _____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 0,24 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,13 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 0,43 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ 0,19 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Прокладка газопровода ст 32											
1	GЭCH24-02-041-01	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 50 мм Итого прямые затраты ФОТ	100 м	0,01	1	0,01					355,41
	Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	117		117					192,38
	Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	74		74					142,36
	Всего по позиции									72 285,00	722,85
2	FCEЦ-23.3.06.05-0027	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм Всего по позиции	м	1,01	1	1,01			153,11		154,64
3	GЭCH24-02-040-09	Монтаж металлических опор высотой: свыше 1 до 2,2 м для надземной прокладки стальных газопроводов диаметром 50 мм Итого прямые затраты ФОТ	100 м	0,0136	1	0,0136					345,87
	Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	117		117					174,15
	Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	74		74					203,76
	Всего по позиции									49 889,71	678,50
4	FCEБЦ-04.1.02.05-0114	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W2 Всего по позиции	м3	0,007888	1	0,007888	4 242,28	1,71	7 254,30		57,22
5	FCEБЦ-23.5.02.02-1168	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм Всего по позиции	м	0,45696	1	0,45696	576,54	0,92	530,42		242,38
	Всего по разделу 1 Прокладка газопровода ст 32										1 855,59
Раздел 2. Очистка полости и испытания газопровода											
6	GЭCH24-02-120-01	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 50 мм Итого прямые затраты ФОТ	100 м	0,01	1	0,01					4,44
	Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	117		117					3,57
	Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	74		74					4,18
	Всего по позиции									1 126,00	2,64
7	GЭCH24-02-122-01	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 50 мм Итого прямые затраты ФОТ	100 м	0,01	1	0,01					1,37
	Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	117		117					0,86
	Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	74		74					1,01
	Всего по позиции									302,00	0,64
	Всего по разделу 2 Очистка полости и испытания газопровода										3,02
	Итоги по смете:										14,28
	Всего прямые затраты (справочно)										1 161,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									243,06
		Эксплуатация машин									286,67
		Оплата труда машинистов (Отм)									127,90
		Материалы									503,70
		Строительные работы									1 869,87
		в том числе:									
		оплата труда									243,06
		эксплуатация машин и механизмов									286,67
		оплата труда машинистов (Отм)									127,90
		материалы									503,70
		накладные расходы									434,03
		сметная прибыль									274,51
		Всего ФОТ (справочно)									370,96
		Всего накладные расходы (справочно)									434,03
		Всего сметная прибыль (справочно)									274,51
		ВСЕГО по смете									1 869,87
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					0,433176				
		Затраты труда машинистов					0,185032				

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 03-3

Надземный стальной газопровод Ду57мм 1м

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 1,80 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 1,80 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 0,19 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,11 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 0,35 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ 0,16 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Прокладка газопровода ст 57											
1	ГЭСН24-02-041-01	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 50 мм	100 м	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									355,41
		ФОТ									192,38
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					225,08
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					142,36
		Всего по позиции							72 285,00		722,85
2	ФСБЦ-23.5.02.02-1144	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	м	1,01	1	1,01	440,46	0,92	405,22		409,27
		Всего по позиции									409,27
3	ФСБЦ-23.8.04.06-0064	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	шт	0,3	1	0,3			181,10		54,33
		Всего по позиции									54,33
4	ГЭСН24-02-040-09	Монтаж металлических опор высотой: свыше 1 до 2,2 м для надземной прокладки стальных газопроводов диаметром 50 мм	100 м	0,0083	1	0,0083					
		Итого прямые затраты									211,10
		ФОТ									106,28
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					124,35
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					78,65
		Всего по позиции							49 891,57		414,10
5	ФСБЦ-04.1.02.05-0114	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W2	м3	0,004814	1	0,004814	4 242,28	1,71	7 254,30		34,92
		Всего по позиции									34,92
6	ФСБЦ-23.5.02.02-1168	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м	0,27888	1	0,27888	576,54	0,92	530,42		147,92
		Всего по позиции									147,92
		Всего по разделу 1 Прокладка газопровода ст 57									1 783,39
Раздел 2. Очистка полости и испытания газопровода											
7	ГЭСН24-02-120-01	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 50 мм	100 м	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									4,44
		ФОТ									3,57
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					4,18
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					2,64
		Всего по позиции							1 126,00		11,26
8	ГЭСН24-02-122-01	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 50 мм	100 м	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									1,37
		ФОТ									0,86
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					1,01
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					0,64
		Всего по позиции							302,00		3,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по разделу 2 Очистка полости и испытания газопровода											14,28
Итого по смете:											
		Всего прямые затраты (справочно)									1 218,76
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									193,19
		Эксплуатация машин									231,62
		Оплата труда машинистов (Отм)									109,90
		Материалы									684,05
		Строительные работы									1 797,67
		в том числе:									
		оплата труда									193,19
		эксплуатация машин и механизмов									231,62
		оплата труда машинистов (Отм)									109,90
		материалы									684,05
		накладные расходы									354,62
		сметная прибыль									224,29
		Всего ФОТ (справочно)									303,09
		Всего накладные расходы (справочно)									354,62
		Всего сметная прибыль (справочно)									224,29
		ВСЕГО по смете									1 797,67
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					0,346203				
		Затраты труда машинистов					0,160546				

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 03-4

Надземный стальной газопровод Ду89мм 1м

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость _____ 1,83 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ _____ 1,83 тыс.руб.

монтажных работ _____ 0,00 тыс.руб.

оборудования _____ 0,00 тыс.руб.

прочих затрат _____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 0,17 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,10 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 0,30 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ 0,15 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Прокладка газопровода ст 89											
1	ГЭСН24-02-041-03	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 80 мм	100 м	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									380,21
		ФОТ									203,96
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					238,63
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					150,93
		Всего по позиции							76 977,00		769,77
2	ФСБЦ-23.5.02.02-1168	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м	1,01	1	1,01	576,54	0,92	530,42		535,72
		Всего по позиции									535,72
3	ФСБЦ-23.8.04.06-0070	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	шт	0,3	1	0,3			538,83		161,65
		Всего по позиции									161,65
4	ГЭСН24-02-040-11	Монтаж металлических опор высотой: свыше 1 до 2,2 м для надземной прокладки стальных газопроводов диаметром 80 мм	100 м	0,006333	1	0,006333					
		Итого прямые затраты									123,64
		ФОТ									60,92
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					71,28
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					45,08
		Всего по позиции							37 896,73		240,00
5	ФСБЦ-23.5.02.02-1168	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м	0,16	1	0,16	576,54	0,92	530,42		84,87
		Всего по позиции									84,87
6	ФСБЦ-04.1.02.05-0114	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W2	м3	0,003	1	0,003	4 242,28	1,71	7 254,30		21,76
		Всего по позиции									21,76
		Всего по разделу 1 Прокладка газопровода ст 89									1 813,77
Раздел 2. Очистка полости и испытания газопровода											
7	ГЭСН24-02-120-02	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 100 мм	100 м	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									4,44
		ФОТ									3,57
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					4,18
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					2,64
		Всего по позиции							1 126,00		11,26
8	ГЭСН24-02-122-02	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 100 мм	100 м	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									1,81
		ФОТ									1,21
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					1,42
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					0,90
		Всего по позиции							413,00		4,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по разделу 2 Очистка полости и испытания газопровода											15,39
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											1 314,10
в том числе:											
Оплата труда рабочих											169,78
Эксплуатация машин											196,68
Оплата труда машинистов (Отм)											99,88
Материалы											847,76
Строительные работы											1 829,16
в том числе:											
оплата труда											169,78
эксплуатация машин и механизмов											196,68
оплата труда машинистов (Отм)											99,88
материалы											847,76
накладные расходы											315,51
сметная прибыль											199,55
Всего ФОТ (справочно)											269,66
Всего накладные расходы (справочно)											315,51
Всего сметная прибыль (справочно)											199,55
ВСЕГО по смете											1 829,16
справочно:											
Затраты труда рабочих											0,3035592
Затраты труда машинистов											0,1476022

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

54. Новосибирская область
Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 03-5

Надземный стальной газопровод Ду108мм 1м

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 2,04 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 2,04 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 0,22 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,12 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 0,40 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ 0,18 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Прокладка газопровода ст 108											
1	ГЭСН24-02-041-04	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 100 мм	100 м	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									497,27
		ФОТ									269,75
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					315,61
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					199,62
		Всего по позиции							101 250,00		1 012,50
2	ФСБЦ-23.5.02.02-0055	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	1,01	1	1,01	517,88	0,92	476,45		481,21
		Всего по позиции									481,21
3	ФСБЦ-23.8.04.06-0072	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	шт	0,3	1	0,3			568,26		170,48
		Всего по позиции									170,48
4	ГЭСН24-02-040-12	Монтаж металлических опор высотой: свыше 1 до 2,2 м для надземной прокладки стальных газопроводов диаметром 100 мм	100 м	0,0051	1	0,0051					
		Итого прямые затраты									116,63
		ФОТ									69,07
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					80,81
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					51,11
		Всего по позиции							48 735,29		248,55
5	ФСБЦ-23.5.02.02-0055	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	0,11424	1	0,11424	517,88	0,92	476,45		54,43
		Всего по позиции									54,43
6	ФСБЦ-04.1.02.05-0114	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W2	м3	0,0079	1	0,0079	4 242,28	1,71	7 254,30		57,31
		Всего по позиции									57,31
		Всего по разделу 1 Прокладка газопровода ст 108									2 024,48
Раздел 2. Очистка полости и испытания газопровода											
7	ГЭСН24-02-120-02	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 100 мм	100 м	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									4,44
		ФОТ									3,57
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					4,18
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					2,64
		Всего по позиции							1 126,00		11,26
8	ГЭСН24-02-122-02	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 100 мм	100 м	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									1,81
		ФОТ									1,21
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					1,42
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					0,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							413,00		4,13
		Всего по разделу 2 Очистка полости и испытания газопровода									15,39
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									1 383,58
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									222,67
		Эксплуатация машин									228,83
		Оплата труда машинистов (Отм)									120,93
		Материалы									811,15
		Строительные работы									2 039,87
		в том числе:									
		оплата труда									222,67
		эксплуатация машин и механизмов									228,83
		оплата труда машинистов (Отм)									120,93
		материалы									811,15
		накладные расходы									402,02
		сметная прибыль									254,27
		Всего ФОТ (справочно)									343,60
		Всего накладные расходы (справочно)									402,02
		Всего сметная прибыль (справочно)									254,27
		ВСЕГО по смете									2 039,87
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					0,398307				
		Затраты труда машинистов					0,179718				

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

_____ 2026 года

Пьянова Т.В.
_____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 03-6

Надземный стальной газопровод Ду108мм_переход над дорогой

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 35,73 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 35,73 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 3,61 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 1,83 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 6,44 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ 2,70 чел.-ч.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	117		117					19,88
	Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	74		74					12,57
	Всего по позиции								413,21		57,85
	Всего по разделу 2 Очистка полости и испытания газопровода										215,75
	Итоги по смете:										
	Всего прямые затраты (справочно)										25 336,62
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										3 611,09
	Эксплуатация машин										3 563,71
	Оплата труда машинистов (Отм)										1 831,92
	Материалы										16 329,90
	Строительные работы										35 732,77
	в том числе:										
	оплата труда										3 611,09
	эксплуатация машин и механизмов										3 563,71
	оплата труда машинистов (Отм)										1 831,92
	материалы										16 329,90
	накладные расходы										6 368,32
	сметная прибыль										4 027,83
	Всего ФОТ (справочно)										5 443,01
	Всего накладные расходы (справочно)										6 368,32
	Всего сметная прибыль (справочно)										4 027,83
	ВСЕГО по смете										35 732,77
	справочно:										
	Затраты труда рабочих					6,437					
	Затраты труда машинистов					2,702					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 03-7

Надземный стальной газопровод Ду57мм_переход над дорогой

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость _____ 27,22 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ _____ 27,22 тыс.руб.

монтажных работ _____ 0,00 тыс.руб.

оборудования _____ 0,00 тыс.руб.

прочих затрат _____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 2,91 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 1,45 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 5,20 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ 2,13 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Прокладка газопровода ст 57											
1	ГЭСН24-02-041-01	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 50 мм	100 м	0,14	1	0,14					
		Итого прямые затраты									4 975,78
		ФОТ									2 693,35
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					3 151,22
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					1 993,08
		Всего по позиции							72 286,29		10 120,08
2	ФСБЦ-23.5.02.02-0034	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	14,14	1	14,14	264,87	0,92	243,68		3 445,64
		Всего по позиции									3 445,64
3	ФСБЦ-23.8.04.06-0064	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	шт	2	1	2			181,10		362,20
		Всего по позиции									362,20
4	ГЭСН24-02-040-17	Монтаж металлических опор высотой: свыше 2,2 до 5 м для надземной прокладки стальных газопроводов диаметром 100 мм	100 м	0,1	1	0,1					
		Итого прямые затраты									2 707,72
		ФОТ									1 599,32
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					1 871,20
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					1 183,50
		Всего по позиции							57 624,20		5 762,42
5	ФСБЦ-23.5.02.02-0055	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	13	1	13	517,88	0,92	476,45		6 193,85
		Всего по позиции									6 193,85
6	ФСБЦ-04.1.02.05-0114	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W2	м3	0,155	1	0,155	4 242,28	1,71	7 254,30		1 124,42
		Всего по позиции									1 124,42
		Всего по разделу 1 Прокладка газопровода ст 57									27 008,61
Раздел 2. Очистка полости и испытания газопровода											
7	ГЭСН24-02-120-02	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 100 мм	100 м	0,14	1	0,14					
		Итого прямые затраты									62,22
		ФОТ									50,09
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					58,61
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					37,07
		Всего по позиции							1 127,86		157,90
8	ГЭСН24-02-122-02	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 100 мм	100 м	0,14	1	0,14					
		Итого прямые затраты									25,40
		ФОТ									16,99
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					19,88
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					12,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							413,21		57,85
		Всего по разделу 2 Очистка полости и испытания газопровода									215,75
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									18 897,23
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									2 909,32
		Эксплуатация машин									2 901,74
		Оплата труда машинистов (Отм)									1 450,43
		Материалы									11 635,74
		Строительные работы									27 224,36
		в том числе:									
		оплата труда									2 909,32
		эксплуатация машин и механизмов									2 901,74
		оплата труда машинистов (Отм)									1 450,43
		материалы									11 635,74
		накладные расходы									5 100,91
		сметная прибыль									3 226,22
		Всего ФОТ (справочно)									4 359,75
		Всего накладные расходы (справочно)									5 100,91
		Всего сметная прибыль (справочно)									3 226,22
		ВСЕГО по смете									27 224,36
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					5,2036				
		Затраты труда машинистов					2,1266				

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

_____ 2026 года

Пьянова Т.В.
_____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 04-1

Устройство выхода газопровода из земли на подземном полиэтиленовом газопроводе ПЭ-32 мм без установки отключающего устройства

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	8,61 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	8,61 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	1,65 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,24 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	3,07 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,34 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Земляные работы											
1	ГЭСН01-01-010-32	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,001746	1	0,001746					
		Итого прямые затраты									85,87
		ФОТ									33,82
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					31,11
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					15,56
		Всего по позиции							75 910,65		132,54
2	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,00054	1	0,00054					
		Итого прямые затраты									47,61
		ФОТ									47,61
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					42,37
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					19,04
		Всего по позиции							201 888,89		109,02
3	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песчаное основание под трубу и присыпка сверху)	100 м3	0,0036	1	0,0036					
		Итого прямые затраты									145,73
		ФОТ									145,73
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					129,70
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					58,29
		Всего по позиции							92 700,00		333,72
4	ФСБЦ-02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,396	1	0,396	565,20	2,69	1 520,39		602,07
		Всего по позиции									602,07
5	ГЭСН01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,00144	1	0,00144					
		Итого прямые затраты									22,14
		ФОТ									7,82
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					7,19
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					3,60
		Всего по позиции							22 868,06		32,93
6	ГЭСН01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,0144	1	0,0144					
		Итого прямые затраты									132,89
		ФОТ									116,11
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					106,82
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					53,41
		Всего по позиции							20 355,56		293,12
7	ГЭСН01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)	1000 м2	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									6,68
		ФОТ									2,36
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					2,17
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					1,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							994,00		9,94
		Всего по разделу 1 Земляные работы									1 513,34
Раздел 2. Устройство выхода газопровода из земли											
8	ГЭСН24-02-010-01	Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе, диаметр газопровода: до 32 мм	шт	1	1	1					
		Итого прямые затраты									263,41
		ФОТ									232,16
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					271,63
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					171,80
		Всего по позиции							706,84		706,84
9	ФСБЦ-23.8.04.08-0250	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 25х32 мм	шт	1	1	1	396,31	1,11	439,90		439,90
		Всего по позиции									439,90
10	ФСБЦ-24.3.05.07-0512	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 32 мм	шт	1	1	1	120,79	1,29	155,82		155,82
		Всего по позиции									155,82
11	ГЭСН24-02-030-01	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов диаметром: 50 мм	100 м	0,02	1	0,02					
		Итого прямые затраты									545,86
		ФОТ									318,44
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					372,57
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					235,65
		Всего по позиции							57 704,00		1 154,08
12	ФСБЦ-23.3.06.05-0026	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	2,02	1	2,02	152,25	0,87	132,46		267,57
		Всего по позиции									267,57
13	ФСБЦ-23.8.03.08-0002	Угольник стальной проходной, номинальный диаметр 25 мм	шт	1	1	1	38,28	1,29	49,38		49,38
		Всего по позиции									49,38
14	ГЭСН22-02-009-01	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм	км	0,002	1	0,002					
		Итого прямые затраты									152,75
		ФОТ									74,89
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					87,62
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					55,42
		Всего по позиции							147 895,00		295,79
15	ФСБЦ-12.1.02.15-0041	Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок	м2	0,22	1	0,22	126,14	1,41	177,86		39,13
		Всего по позиции									39,13
16	ФСБЦ-01.2.03.02-0005	Грунтовка (праймер) битумно-полимерная для нанесения на наружную поверхность подземных стальных трубопроводов, расход 0,1 кг/м2	т	0,000022	1	0,000022	112 746,82	3,1	349 515,14		7,69
		Всего по позиции									7,69
17	ГЭСН24-02-041-01	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 50 мм	100 м	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									355,41
		ФОТ									192,38
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					225,08
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					142,36
		Всего по позиции							72 285,00		722,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	ФСБЦ-23.3.06.05-0026	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	1,01	1	1,01	152,25	0,87	132,46		133,78
Всего по позиции											133,78
Футляр											
19	ГЭСН24-02-034-01	Укладка одиночных полиэтиленовых труб газопроводов в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм	100 м	0,01	1	0,01					
Итого прямые затраты											5,51
ФОТ											5,51
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					6,45
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					4,08
Всего по позиции										1 604,00	16,04
20	ФСБЦ-24.3.03.11-0054	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,6 мм	м	1,02	1	1,02	134,75	1,19	160,35		163,56
Всего по позиции											163,56
21	ГЭСН22-05-004-11	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром до 100 мм	футляр	1	1	1					
Итого прямые затраты											1 567,10
ФОТ											699,55
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					818,47
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					517,67
Всего по позиции										2 903,24	2 903,24
Всего по разделу 2 Устройство выхода газопровода из земли											7 055,67
Раздел 3. Очистка полости и испытания газопровода											
22	ГЭСН24-02-120-01	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 50 мм	100 м	0,03	1	0,03					
Итого прямые затраты											13,33
ФОТ											10,73
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					12,55
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					7,94
Всего по позиции										1 127,33	33,82
23	ГЭСН24-02-122-01	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 50 мм	100 м	0,03	1	0,03					
Итого прямые затраты											4,12
ФОТ											2,58
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					3,02
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					1,91
Всего по позиции										301,67	9,05
Всего по разделу 3 Очистка полости и испытания газопровода											42,87
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											5 207,31
в том числе:											
Оплата труда рабочих											1 645,02
Эксплуатация машин											551,42
Оплата труда машинистов (Отм)											244,67
Материалы											2 766,20
Строительные работы											8 611,88
в том числе:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда									1 645,02
		эксплуатация машин и механизмов									551,42
		оплата труда машинистов (Отм)									244,67
		материалы									2 766,20
		накладные расходы									2 116,75
		сметная прибыль									1 287,82
		Всего ФОТ (справочно)									1 889,69
		Всего накладные расходы (справочно)									2 116,75
		Всего сметная прибыль (справочно)									1 287,82
		ВСЕГО по смете									8 611,88
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					3,0706872				
		Затраты труда машинистов					0,3424603				

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

_____ 2026 года

Пьянова Т.В.
_____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 04-2

Устройство выхода газопровода из земли на подземном полиэтиленовом газопроводе ПЭ-32 мм с установкой отключающего устройства Ду-25мм

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость _____ 11,18 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ _____ 11,18 тыс.руб.

монтажных работ _____ 0,00 тыс.руб.

оборудования _____ 0,00 тыс.руб.

прочих затрат _____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 2,24 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,24 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 4,14 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ 0,34 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Земляные работы											
1	ГЭСН01-01-010-32	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,001746	1	0,001746					
		Итого прямые затраты									85,87
		ФОТ									33,82
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					31,11
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					15,56
		Всего по позиции							75 910,65		132,54
2	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,00054	1	0,00054					
		Итого прямые затраты									47,61
		ФОТ									47,61
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					42,37
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					19,04
		Всего по позиции							201 888,89		109,02
3	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песчаное основание под трубу и присыпка сверху)	100 м3	0,0036	1	0,0036					
		Итого прямые затраты									145,73
		ФОТ									145,73
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					129,70
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					58,29
		Всего по позиции							92 700,00		333,72
4	ФСБЦ-02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,396	1	0,396	565,20	2,69	1 520,39		602,07
		Всего по позиции									602,07
5	ГЭСН01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,00144	1	0,00144					
		Итого прямые затраты									22,14
		ФОТ									7,82
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					7,19
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					3,60
		Всего по позиции							22 868,06		32,93
6	ГЭСН01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,0144	1	0,0144					
		Итого прямые затраты									132,89
		ФОТ									116,11
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					106,82
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					53,41
		Всего по позиции							20 355,56		293,12
7	ГЭСН01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)	1000 м2	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									6,68
		ФОТ									2,36
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					2,17
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					1,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							994,00		9,94
		Всего по разделу 1 Земляные работы									1 513,34
Раздел 2. Устройство выхода газопровода из земли											
8	ГЭСН24-02-010-01	Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе, диаметр газопровода: до 32 мм	шт	1	1	1					
		Итого прямые затраты									263,41
		ФОТ									232,16
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					271,63
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					171,80
		Всего по позиции							706,84		706,84
9	ФСБЦ-23.8.04.08-0250	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 25х32 мм	шт	1	1	1	396,31	1,11	439,90		439,90
		Всего по позиции									439,90
10	ФСБЦ-24.3.05.07-0512	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 32 мм	шт	1	1	1	120,79	1,29	155,82		155,82
		Всего по позиции									155,82
11	ГЭСН24-02-030-01	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов диаметром: 50 мм	100 м	0,02	1	0,02					
		Итого прямые затраты									545,86
		ФОТ									318,44
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					372,57
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					235,65
		Всего по позиции							57 704,00		1 154,08
12	ФСБЦ-23.3.06.05-0026	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	2,02	1	2,02	152,25	0,87	132,46		267,57
		Всего по позиции									267,57
13	ФСБЦ-23.8.03.08-0002	Угольник стальной проходной, номинальный диаметр 25 мм	шт	1	1	1	38,28	1,29	49,38		49,38
		Всего по позиции									49,38
14	ГЭСН22-02-009-01	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм	км	0,002	1	0,002					
		Итого прямые затраты									152,75
		ФОТ									74,89
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					87,62
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					55,42
		Всего по позиции							147 895,00		295,79
15	ФСБЦ-12.1.02.15-0041	Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок	м2	0,22	1	0,22	126,14	1,41	177,86		39,13
		Всего по позиции									39,13
16	ФСБЦ-01.2.03.02-0005	Грунтовка (праймер) битумно-полимерная для нанесения на наружную поверхность подземных стальных трубопроводов, расход 0,1 кг/м2	т	0,000022	1	0,000022	112 746,82	3,1	349 515,14		7,69
		Всего по позиции									7,69
17	ГЭСН24-02-041-01	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 50 мм	100 м	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									355,41
		ФОТ									192,38
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					225,08
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					142,36
		Всего по позиции							72 285,00		722,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	ФСБЦ-23.3.06.05-0026	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм Всего по позиции	м	1,01	1	1,01	152,25	0,87	132,46		133,78
19	ГЭСН24-01-033-02	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 32 мм Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода Всего по позиции	шт	1	1	1					601,02 592,46 693,18 438,42 1 732,62
20	ТЦ_18.1.09.01_54	Кран шаровый 25 ММ (газ) п/п GL220 Всего по позиции	шт	1	1	1			833,00		833,00
Футляр											
21	ГЭСН24-02-034-01	Укладка одиночных полиэтиленовых труб газопроводов в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода Всего по позиции	100 м	0,01	1	0,01					5,51 5,51 6,45 4,08 1 604,00
22	ФСБЦ-24.3.03.11-0054	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,6 мм Всего по позиции	м	1,02	1	1,02	134,75	1,19	160,35		163,56
23	ГЭСН22-05-004-11	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром до 100 мм Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода Всего по позиции	футляр	1	1	1					1 567,10 699,55 818,47 517,67 2 903,24
Всего по разделу 2 Устройство выхода газопровода из земли											9 621,29
Раздел 3. Очистка полости и испытания газопровода											
24	ГЭСН24-02-120-01	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 50 мм Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода Всего по позиции	100 м	0,03	1	0,03					13,33 10,73 12,55 7,94 1 127,33
25	ГЭСН24-02-122-01	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 50 мм Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода Всего по позиции	100 м	0,03	1	0,03					4,12 2,58 3,02 1,91 301,67
Всего по разделу 3 Очистка полости и испытания газопровода											42,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									6 641,33
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									2 237,48
		Эксплуатация машин									551,42
		Оплата труда машинистов (Отм)									244,67
		Материалы									3 607,76
		Строительные работы									11 177,50
		в том числе:									
		оплата труда									2 237,48
		эксплуатация машин и механизмов									551,42
		оплата труда машинистов (Отм)									244,67
		материалы									3 607,76
		накладные расходы									2 809,93
		сметная прибыль									1 726,24
		Всего ФОТ (справочно)									2 482,15
		Всего накладные расходы (справочно)									2 809,93
		Всего сметная прибыль (справочно)									1 726,24
		ВСЕГО по смете									11 177,50
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									833,00
		Затраты труда рабочих				4,1406872					
		Затраты труда машинистов				0,3424603					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

_____ 2026 года

Пьянова Т.В.
_____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 04-3

Устройство выхода газопровода из земли на подземном полиэтиленовом газопроводе ПЭ-63 мм без установки отключающего устройства

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 01.04.2026

Сметная стоимость	10,28 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	10,28 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	1,81 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,25 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	3,34 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,35 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Земляные работы											
1	ГЭСН01-01-010-32	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,001746	1	0,001746					
		Итого прямые затраты									85,87
		ФОТ									33,82
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					31,11
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					15,56
		Всего по позиции							75 910,65		132,54
2	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,00054	1	0,00054					
		Итого прямые затраты									47,61
		ФОТ									47,61
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					42,37
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					19,04
		Всего по позиции							201 888,89		109,02
3	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песчаное основание под трубу и присыпка сверху)	100 м3	0,0036	1	0,0036					
		Итого прямые затраты									145,73
		ФОТ									145,73
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					129,70
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					58,29
		Всего по позиции							92 700,00		333,72
4	ФСБЦ-02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,396	1	0,396	565,20	2,69	1 520,39		602,07
		Всего по позиции									602,07
5	ГЭСН01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,00144	1	0,00144					
		Итого прямые затраты									22,14
		ФОТ									7,82
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					7,19
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					3,60
		Всего по позиции							22 868,06		32,93
6	ГЭСН01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,0144	1	0,0144					
		Итого прямые затраты									132,89
		ФОТ									116,11
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					106,82
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					53,41
		Всего по позиции							20 355,56		293,12
7	ГЭСН01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)	1000 м2	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									6,68
		ФОТ									2,36
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					2,17
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					1,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							994,00		9,94
		Всего по разделу 1 Земляные работы									1 513,34
Раздел 2. Устройство выхода газопровода из земли											
8	ГЭСН24-02-010-02	Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе, диаметр газопровода: свыше 32 до 63 мм	шт	1	1	1					
		Итого прямые затраты									382,85
		ФОТ									320,14
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					374,56
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					236,90
		Всего по позиции							994,31		994,31
9	ФСБЦ-23.8.04.08-0012	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 63х57 мм	шт	1	1	1	528,79	1,11	586,96		586,96
		Всего по позиции									586,96
10	ФСБЦ-24.3.05.07-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 63 мм	шт	1	1	1	206,84	1,29	266,82		266,82
		Всего по позиции									266,82
11	ГЭСН24-02-030-01	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов диаметром: 50 мм	100 м	0,02	1	0,02					
		Итого прямые затраты									545,86
		ФОТ									318,44
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					372,57
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					235,65
		Всего по позиции							57 704,00		1 154,08
12	ФСБЦ-23.5.02.02-0034	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	2,02	1	2,02	264,87	0,92	243,68		492,23
		Всего по позиции									492,23
13	ФСБЦ-23.8.04.06-0064	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	шт	1	1	1			181,10		181,10
		Всего по позиции									181,10
14	ГЭСН22-02-009-01	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм	км	0,002	1	0,002					
		Итого прямые затраты									305,55
		ФОТ									149,78
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					175,24
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					110,84
		Всего по позиции							295 815,00		591,63
15	ФСБЦ-12.1.02.15-0041	Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок	м2	0,44	1	0,44	126,14	1,41	177,86		78,26
		Всего по позиции									78,26
16	ФСБЦ-01.2.03.02-0005	Грунтовка (праймер) битумно-полимерная для нанесения на наружную поверхность подземных стальных трубопроводов, расход 0,1 кг/м2	т	0,000044	1	0,000044	112 746,82	3,1	349 515,14		15,38
		Всего по позиции									15,38
17	ГЭСН24-02-041-01	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 50 мм	100 м	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									355,41
		ФОТ									192,38
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					225,08
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					142,36
		Всего по позиции							72 285,00		722,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	ФСБЦ-23.5.02.02-0034	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	1,01	1	1,01	264,87	0,92	243,68		246,12
Всего по позиции											246,12
Футляр											
19	ГЭСН24-02-034-01	Укладка одиночных полиэтиленовых труб газопроводов в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм	100 м	0,01	1	0,01					
Итого прямые затраты											5,51
ФОТ											5,51
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					6,45
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					4,08
Всего по позиции										1 604,00	16,04
20	ФСБЦ-24.3.03.11-0057	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,3 мм	м	1,02	1	1,02	387,91	1,19	461,61		470,84
Всего по позиции											470,84
21	ГЭСН22-05-004-11	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром до 100 мм	футляр	1	1	1					
Итого прямые затраты											1 567,10
ФОТ											699,55
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					818,47
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					517,67
Всего по позиции										2 903,24	2 903,24
Всего по разделу 2 Устройство выхода газопровода из земли											8 719,86
Раздел 3. Очистка полости и испытания газопровода											
22	ГЭСН24-02-120-01	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 50 мм	100 м	0,03	1	0,03					
Итого прямые затраты											13,33
ФОТ											10,73
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					12,55
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					7,94
Всего по позиции										1 127,33	33,82
23	ГЭСН24-02-122-01	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 50 мм	100 м	0,03	1	0,03					
Итого прямые затраты											4,12
ФОТ											2,58
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					3,02
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					1,91
Всего по позиции										301,67	9,05
Всего по разделу 3 Очистка полости и испытания газопровода											42,87
Итоги по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											6 560,43
в том числе:											
Оплата труда рабочих											1 806,07
Эксплуатация машин											563,28
Оплата труда машинистов (Отм)											246,49
Материалы											3 944,59
Строительные работы											10 276,07
в том числе:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда									1 806,07
		эксплуатация машин и механизмов									563,28
		оплата труда машинистов (Отм)									246,49
		материалы									3 944,59
		накладные расходы									2 307,30
		сметная прибыль									1 408,34
		Всего ФОТ (справочно)									2 052,56
		Всего накладные расходы (справочно)									2 307,30
		Всего сметная прибыль (справочно)									1 408,34
		ВСЕГО по смете									10 276,07
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					3,3366872				
		Затраты труда машинистов					0,3451503				

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 04-4

Устройство выхода газопровода из земли на подземном полиэтиленовом газопроводе ПЭ-63 мм с установкой отключающего устройства Ду50

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость _____ 15,06 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ _____ 15,06 тыс.руб.
монтажных работ _____ 0,00 тыс.руб.
оборудования _____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат _____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих _____ 2,57 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов _____ 0,25 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих _____ 4,72 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов _____ 0,35 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Земляные работы											
1	ГЭСН01-01-010-32	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,001746	1	0,001746					
		Итого прямые затраты									85,87
		ФОТ									33,82
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					31,11
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					15,56
		Всего по позиции							75 910,65		132,54
2	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,00054	1	0,00054					
		Итого прямые затраты									47,61
		ФОТ									47,61
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					42,37
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					19,04
		Всего по позиции							201 888,89		109,02
3	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песчаное основание под трубу и присыпка сверху)	100 м3	0,0036	1	0,0036					
		Итого прямые затраты									145,73
		ФОТ									145,73
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					129,70
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					58,29
		Всего по позиции							92 700,00		333,72
4	ФСБЦ-02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,396	1	0,396	565,20	2,69	1 520,39		602,07
		Всего по позиции									602,07
5	ГЭСН01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,00144	1	0,00144					
		Итого прямые затраты									22,14
		ФОТ									7,82
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					7,19
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					3,60
		Всего по позиции							22 868,06		32,93
6	ГЭСН01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,0144	1	0,0144					
		Итого прямые затраты									132,89
		ФОТ									116,11
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					106,82
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					53,41
		Всего по позиции							20 355,56		293,12
7	ГЭСН01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)	1000 м2	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									6,68
		ФОТ									2,36
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					2,17
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					1,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							994,00		9,94
		Всего по разделу 1 Земляные работы									1 513,34
Раздел 2. Устройство выхода газопровода из земли											
8	ГЭСН24-02-010-02	Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе, диаметр газопровода: свыше 32 до 63 мм	шт	1	1	1					
		Итого прямые затраты									382,85
		ФОТ									320,14
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					374,56
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					236,90
		Всего по позиции							994,31		994,31
9	ФСБЦ-23.8.04.08-0012	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 63х57 мм	шт	1	1	1	528,79	1,11	586,96		586,96
		Всего по позиции									586,96
10	ФСБЦ-24.3.05.07-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 63 мм	шт	1	1	1	206,84	1,29	266,82		266,82
		Всего по позиции									266,82
11	ГЭСН24-02-030-01	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов диаметром: 50 мм	100 м	0,02	1	0,02					
		Итого прямые затраты									545,86
		ФОТ									318,44
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					372,57
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					235,65
		Всего по позиции							57 704,00		1 154,08
12	ФСБЦ-23.5.02.02-0034	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	2,02	1	2,02	264,87	0,92	243,68		492,23
		Всего по позиции									492,23
13	ФСБЦ-23.8.04.06-0064	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	шт	1	1	1			181,10		181,10
		Всего по позиции									181,10
14	ГЭСН22-02-009-01	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм	км	0,002	1	0,002					
		Итого прямые затраты									305,55
		ФОТ									149,78
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					175,24
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					110,84
		Всего по позиции							295 815,00		591,63
15	ФСБЦ-12.1.02.15-0041	Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок	м2	0,44	1	0,44	126,14	1,41	177,86		78,26
		Всего по позиции									78,26
16	ФСБЦ-01.2.03.02-0005	Грунтовка (праймер) битумно-полимерная для нанесения на наружную поверхность подземных стальных трубопроводов, расход 0,1 кг/м2	т	0,000044	1	0,000044	112 746,82	3,1	349 515,14		15,38
		Всего по позиции									15,38
17	ГЭСН24-02-041-01	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 50 мм	100 м	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									355,41
		ФОТ									192,38
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					225,08
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					142,36
		Всего по позиции							72 285,00		722,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	ФСБЦ-23.5.02.02-0034	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	1,01	1	1,01	264,87	0,92	243,68		246,12
		Всего по позиции									246,12
19	ГЭСН24-01-033-03	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 50 мм	шт	1	1	1					
		Итого прямые затраты									776,33
		ФОТ									764,11
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					894,01
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					565,44
		Всего по позиции							2 235,78		2 235,78
20	ФСБЦ-18.1.09.01-0023	Кран шаровой газовый стальной равнопроходной, номинальный диаметр 50 мм	шт	1	1	1	2 089,54	1,22	2 549,24		2 549,24
		Всего по позиции									2 549,24
Футляр											
21	ГЭСН24-02-034-01	Укладка одиночных полиэтиленовых труб газопроводов в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм	100 м	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									5,51
		ФОТ									5,51
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					6,45
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					4,08
		Всего по позиции							1 604,00		16,04
22	ФСБЦ-24.3.03.11-0057	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,3 мм	м	1,02	1	1,02	387,91	1,19	461,61		470,84
		Всего по позиции									470,84
23	ГЭСН22-05-004-11	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром до 100 мм	футляр	1	1	1					
		Итого прямые затраты									1 567,10
		ФОТ									699,55
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					818,47
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					517,67
		Всего по позиции							2 903,24		2 903,24
		Всего по разделу 2 Устройство выхода газопровода из земли									13 504,88
Раздел 3. Очистка полости и испытания газопровода											
24	ГЭСН24-02-120-01	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 50 мм	100 м	0,03	1	0,03					
		Итого прямые затраты									13,33
		ФОТ									10,73
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					12,55
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					7,94
		Всего по позиции							1 127,33		33,82
25	ГЭСН24-02-122-01	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 50 мм	100 м	0,03	1	0,03					
		Итого прямые затраты									4,12
		ФОТ									2,58
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					3,02
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					1,91
		Всего по позиции							301,67		9,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по разделу 3 Очистка полости и испытания газопровода											42,87
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											9 886,00
в том числе:											
Оплата труда рабочих											2 570,18
Эксплуатация машин											563,28
Оплата труда машинистов (Отм)											246,49
Материалы											6 506,05
Строительные работы											15 061,09
в том числе:											
оплата труда											2 570,18
эксплуатация машин и механизмов											563,28
оплата труда машинистов (Отм)											246,49
материалы											6 506,05
накладные расходы											3 201,31
сметная прибыль											1 973,78
Всего ФОТ (справочно)											2 816,67
Всего накладные расходы (справочно)											3 201,31
Всего сметная прибыль (справочно)											1 973,78
ВСЕГО по смете											15 061,09
справочно:											
Затраты труда рабочих											4,7166872
Затраты труда машинистов											0,3451503

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

_____ 2026 года

Пьянова Т.В.
_____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область
Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 04-5

Устройство выхода газопровода из земли на подземном полиэтиленовом газопроводе ПЗ-90 мм с установкой одного отключающего устройства Ду-25 мм

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен	01.04.2026
Сметная стоимость	16,12 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	16,12 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	2,68 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,25 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	4,86 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,35 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Земляные работы											
1	ГЭСН01-01-010-32	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,001746	1	0,001746					
		Итого прямые затраты									85,87
		ФОТ									33,82
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					31,11
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					15,56
		Всего по позиции							75 910,65		132,54
2	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,00054	1	0,00054					
		Итого прямые затраты									47,61
		ФОТ									47,61
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					42,37
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					19,04
		Всего по позиции							201 888,89		109,02
3	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песчаное основание под трубу и присыпка сверху)	100 м3	0,0036	1	0,0036					
		Итого прямые затраты									145,73
		ФОТ									145,73
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					129,70
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					58,29
		Всего по позиции							92 700,00		333,72
4	ФСБЦ-02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,396	1	0,396	565,20	2,69	1 520,39		602,07
		Всего по позиции									602,07
5	ГЭСН01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,00144	1	0,00144					
		Итого прямые затраты									22,14
		ФОТ									7,82
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					7,19
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					3,60
		Всего по позиции							22 868,06		32,93
6	ГЭСН01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,0144	1	0,0144					
		Итого прямые затраты									132,89
		ФОТ									116,11
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					106,82
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					53,41
		Всего по позиции							20 355,56		293,12
7	ГЭСН01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)	1000 м2	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									6,68
		ФОТ									2,36
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					2,17
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					1,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции										994,00	9,94
Всего по разделу 1 Земляные работы											1 513,34
Раздел 2. Устройство выхода газопровода из земли											
Футляр											
8	ГЭСН24-02-034-01	Укладка одиночных полиэтиленовых труб газопроводов в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм	100 м	0,01	1	0,01					
Итого прямые затраты										5,51	
ФОТ										5,51	
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117				6,45	
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74				4,08	
Всего по позиции										1 604,00	16,04
9	ФСБЦ-24.3.03.11-0057	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,3 мм	м	1,02	1	1,02	387,91	1,19	461,61		470,84
Всего по позиции											470,84
10	ГЭСН22-05-004-11	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром до 100 мм	футляр	1	1	1					
Итого прямые затраты										1 567,10	
ФОТ										699,55	
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117				818,47	
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74				517,67	
Всего по позиции										2 903,24	2 903,24
Газопровод											
11	ГЭСН24-02-010-03	Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе, диаметр газопровода: свыше 63 до 110 мм	шт	1	1	1					
Итого прямые затраты										680,86	
ФОТ										555,72	
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117				650,19	
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74				411,23	
Всего по позиции										1 742,28	1 742,28
12	ФСБЦ-24.3.05.07-0605	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 90 мм	шт	1	1	1	391,85	1,29	505,49		505,49
Всего по позиции										505,49	
13	ТЦ 18.1.09.01_54	Неразъемное соединение полиэтилен сталь SDR11 90x89 мм	шт	1	1	1			2 018,00		2 018,00
Всего по позиции											2 018,00
14	ГЭСН24-02-030-02	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов диаметром: 80 мм	100 м	0,02	1	0,02					
Итого прямые затраты										569,23	
ФОТ										338,73	
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117				396,31	
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74				250,66	
Всего по позиции										60 810,00	1 216,20
15	ФСБЦ-23.5.02.02-0005	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	2,02	1	2,02	416,80	0,92	383,46		774,59
Всего по позиции										774,59	
16	ФСБЦ-23.8.04.06-0069	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	шт	1	1	1	204,48	1,29	263,78		263,78
Всего по позиции											263,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ГЭСН22-02-009-02	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 75 мм	км	0,002	1	0,002					
		Итого прямые затраты									403,31
		ФОТ									166,75
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					195,10
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					123,40
		Всего по позиции							360 905,00		721,81
18	ФСБЦ-12.1.02.15-0041	Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок	м2	0,6	1	0,6	126,14	1,41	177,86		106,72
		Всего по позиции									106,72
19	ФСБЦ-01.2.03.02-0005	Грунтовка (праймер) битумно-полимерная для нанесения на наружную поверхность подземных стальных трубопроводов, расход 0,1 кг/м2	т	0,00006	1	0,00006	112 746,82	3,1	349 515,14		20,97
		Всего по позиции									20,97
20	ГЭСН24-02-041-03	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 80 мм	100 м	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									380,21
		ФОТ									203,96
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					238,63
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					150,93
		Всего по позиции							76 977,00		769,77
21	ФСБЦ-23.5.02.02-0005	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	1,01	1	1,01	416,80	0,92	383,46		387,29
		Всего по позиции									387,29
22	ФСБЦ-23.8.04.01-0021	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	шт	1	1	1	50,34	1,11	55,88		55,88
		Всего по позиции									55,88
23	ГЭСН24-01-033-02	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 32 мм	шт	1	1	1					
		Итого прямые затраты									601,02
		ФОТ									592,46
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					693,18
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					438,42
		Всего по позиции							1 732,62		1 732,62
24	ФСБЦ-23.8.03.04-0163	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 25 мм	шт	1	1	1	24,11	1,11	26,76		26,76
		Всего по позиции									26,76
25	ТЦ_18.1.09.01_54	Кран шаровый 25 ММ (газ) п/п GL220	шт	1	1	1			833,00		833,00
		Всего по позиции									833,00
		Всего по разделу 2 Устройство выхода газопровода из земли									14 565,28
Раздел 3. Очистка полости и испытания газопровода											
26	ГЭСН24-02-120-01	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 50 мм	100 м	0,03	1	0,03					
		Итого прямые затраты									13,33
		ФОТ									10,73
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					12,55
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					7,94
		Всего по позиции							1 127,33		33,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	ГЭСН24-02-122-01	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 50 мм	100 м	0,03	1	0,03					
Итого прямые затраты											4,12
ФОТ											2,58
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					3,02
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					1,91
Всего по позиции									301,67		9,05
Всего по разделу 3 Очистка полости и испытания газопровода											42,87
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											10 731,00
в том числе:											
Оплата труда рабочих											2 679,24
Эксплуатация машин											590,15
Оплата труда машинистов (Отм)											250,20
Материалы											7 211,41
Строительные работы											16 121,49
в том числе:											
оплата труда											2 679,24
эксплуатация машин и механизмов											590,15
оплата труда машинистов (Отм)											250,20
материалы											7 211,41
накладные расходы											3 333,26
сметная прибыль											2 057,23
Всего ФОТ (справочно)											2 929,44
Всего накладные расходы (справочно)											3 333,26
Всего сметная прибыль (справочно)											2 057,23
ВСЕГО по смете											16 121,49
справочно:											
Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН											2 851,00
Затраты труда рабочих						4,8646872					
Затраты труда машинистов						0,3510703					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 04-6

Устройство выхода газопровода из земли на подземном полиэтиленовом газопроводе ПЭ-110 мм без установки отключающего устройства

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 15,32 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 15,32 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 2,42 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,32 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 4,41 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ 0,45 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Земляные работы											
1	ГЭСН01-01-010-32	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,001746	1	0,001746					
		Итого прямые затраты									85,87
		ФОТ									33,82
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					31,11
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					15,56
		Всего по позиции							75 910,65		132,54
2	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,00054	1	0,00054					
		Итого прямые затраты									47,61
		ФОТ									47,61
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					42,37
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					19,04
		Всего по позиции							201 888,89		109,02
3	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песчаное основание под трубу и присыпка сверху)	100 м3	0,0036	1	0,0036					
		Итого прямые затраты									145,73
		ФОТ									145,73
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					129,70
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					58,29
		Всего по позиции							92 700,00		333,72
4	ФСБЦ-02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,396	1	0,396	565,20	2,69	1 520,39		602,07
		Всего по позиции									602,07
5	ГЭСН01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,00144	1	0,00144					
		Итого прямые затраты									22,14
		ФОТ									7,82
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					7,19
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					3,60
		Всего по позиции							22 868,06		32,93
6	ГЭСН01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,0144	1	0,0144					
		Итого прямые затраты									132,89
		ФОТ									116,11
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					106,82
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					53,41
		Всего по позиции							20 355,56		293,12
7	ГЭСН01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)	1000 м2	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									6,68
		ФОТ									2,36
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					2,17
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					1,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							994,00		9,94
		Всего по разделу 1 Земляные работы									1 513,34
Раздел 2. Устройство выхода газопровода из земли											
8	ГЭСН24-02-010-03	Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе, диаметр газопровода: свыше 63 до 110 мм	шт	1	1	1					
		Итого прямые затраты									680,86
		ФОТ									555,72
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					650,19
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					411,23
		Всего по позиции							1 742,28		1 742,28
9	ФСБЦ-24.3.05.07-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 110 мм	шт	1	1	1	471,11	1,29	607,73		607,73
		Всего по позиции									607,73
10	ФСБЦ-23.8.04.08-0013	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 110х108 мм	шт	1	1	1	811,83	1,11	901,13		901,13
		Всего по позиции									901,13
11	ГЭСН24-02-030-03	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов диаметром: 100 мм	100 м	0,02	1	0,02					
		Итого прямые затраты									767,64
		ФОТ									453,32
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					530,38
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					335,46
		Всего по позиции							81 674,00		1 633,48
12	ФСБЦ-23.5.02.02-0055	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	2,02	1	2,02	517,88	0,92	476,45		962,43
		Всего по позиции									962,43
13	ФСБЦ-23.8.04.06-0072	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	шт	1	1	1			568,26		568,26
		Всего по позиции									568,26
14	ГЭСН22-02-009-03	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм	км	0,002	1	0,002					
		Итого прямые затраты									467,81
		ФОТ									175,62
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					205,48
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					129,96
		Всего по позиции							401 625,00		803,25
15	ФСБЦ-12.1.02.15-0041	Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок	м2	0,84	1	0,84	126,14	1,41	177,86		149,40
		Всего по позиции									149,40
16	ФСБЦ-01.2.03.02-0005	Грунтовка (праймер) битумно-полимерная для нанесения на наружную поверхность подземных стальных трубопроводов, расход 0,1 кг/м2	т	0,000084	1	0,000084	112 746,82	3,1	349 515,14		29,36
		Всего по позиции									29,36
17	ГЭСН24-02-041-04	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 100 мм	100 м	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									497,27
		ФОТ									269,75
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					315,61
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					199,62
		Всего по позиции							101 250,00		1 012,50

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы									6 798,56
		Строительные работы									15 320,37
		в том числе:									
		оплата труда									2 423,21
		эксплуатация машин и механизмов									747,27
		оплата труда машинистов (Отм)									318,81
		материалы									6 798,56
		накладные расходы									3 113,98
		сметная прибыль									1 918,54
		Всего ФОТ (справочно)									2 742,02
		Всего накладные расходы (справочно)									3 113,98
		Всего сметная прибыль (справочно)									1 918,54
		ВСЕГО по смете									15 320,37
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					4,4137872				
		Затраты труда машинистов					0,4454903				

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

_____ 2026 года

Пьянова Т.В.
_____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 04-7

Устройство выхода газопровода из земли на подземном полиэтиленовом газопроводе ПЭ-110 мм с установкой отключающего устройства Ду25

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 01.04.2026

Сметная стоимость	18,19 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	18,19 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	3,02 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,32 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	5,48 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,45 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Земляные работы											
1	ГЭСН01-01-010-32	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,001746	1	0,001746					
		Итого прямые затраты									85,87
		ФОТ									33,82
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					31,11
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					15,56
		Всего по позиции							75 910,65		132,54
2	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,00054	1	0,00054					
		Итого прямые затраты									47,61
		ФОТ									47,61
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					42,37
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					19,04
		Всего по позиции							201 888,89		109,02
3	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песчаное основание под трубу и присыпка сверху)	100 м3	0,0036	1	0,0036					
		Итого прямые затраты									145,73
		ФОТ									145,73
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					129,70
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					58,29
		Всего по позиции							92 700,00		333,72
4	ФСБЦ-02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,396	1	0,396	565,20	2,69	1 520,39		602,07
		Всего по позиции									602,07
5	ГЭСН01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,00144	1	0,00144					
		Итого прямые затраты									22,14
		ФОТ									7,82
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					7,19
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					3,60
		Всего по позиции							22 868,06		32,93
6	ГЭСН01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,0144	1	0,0144					
		Итого прямые затраты									132,89
		ФОТ									116,11
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					106,82
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					53,41
		Всего по позиции							20 355,56		293,12
7	ГЭСН01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)	1000 м2	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									6,68
		ФОТ									2,36
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					2,17
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					1,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							994,00		9,94
		Всего по разделу 1 Земляные работы									1 513,34
Раздел 2. Устройство выхода газопровода из земли											
8	ГЭСН24-02-010-03	Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе, диаметр газопровода: свыше 63 до 110 мм	шт	1	1	1					
		Итого прямые затраты									680,86
		ФОТ									555,72
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					650,19
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					411,23
		Всего по позиции							1 742,28		1 742,28
9	ФСБЦ-24.3.05.07-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 110 мм	шт	1	1	1	471,11	1,29	607,73		607,73
		Всего по позиции									607,73
10	ФСБЦ-23.8.04.08-0013	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 110х108 мм	шт	1	1	1	811,83	1,11	901,13		901,13
		Всего по позиции									901,13
11	ГЭСН24-02-030-03	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов диаметром: 100 мм	100 м	0,02	1	0,02					
		Итого прямые затраты									767,64
		ФОТ									453,32
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					530,38
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					335,46
		Всего по позиции							81 674,00		1 633,48
12	ФСБЦ-23.5.02.02-0055	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	2,02	1	2,02	517,88	0,92	476,45		962,43
		Всего по позиции									962,43
13	ФСБЦ-23.8.04.06-0072	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	шт	1	1	1			568,26		568,26
		Всего по позиции									568,26
14	ГЭСН22-02-009-03	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм	км	0,002	1	0,002					
		Итого прямые затраты									467,81
		ФОТ									175,62
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					205,48
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					129,96
		Всего по позиции							401 625,00		803,25
15	ФСБЦ-12.1.02.15-0041	Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок	м2	0,84	1	0,84	126,14	1,41	177,86		149,40
		Всего по позиции									149,40
16	ФСБЦ-01.2.03.02-0005	Грунтовка (праймер) битумно-полимерная для нанесения на наружную поверхность подземных стальных трубопроводов, расход 0,1 кг/м2	т	0,000084	1	0,000084	112 746,82	3,1	349 515,14		29,36
		Всего по позиции									29,36
17	ГЭСН24-02-041-04	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 100 мм	100 м	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									497,27
		ФОТ									269,75
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					315,61
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					199,62
		Всего по позиции							101 250,00		1 012,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	ФСБЦ-23.5.02.02-0055	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	1,01	1	1,01	517,88	0,92	476,45		481,21
		Всего по позиции									481,21
19	ФСБЦ-23.8.04.08-0067	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-57х3 мм	шт	1	1	1	130,97	1,48	193,84		193,84
		Всего по позиции									193,84
20	ФСБЦ-23.8.04.08-0041	Переход концентрический бесшовный приварной из стали марок 20, 09Г2С, наружный диаметр и толщина стенки 57х4,0-38х2,0 мм	шт	1	1	1	134,01	1,48	198,33		198,33
		Всего по позиции									198,33
21	ГЭСН24-01-033-02	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: 32 мм	шт	1	1	1					
		Итого прямые затраты									601,02
		ФОТ									592,46
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					693,18
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					438,42
		Всего по позиции							1 732,62		1 732,62
22	ТЦ_18.1.09.01_54	Кран шаровый 25 ММ (газ) п/п GL220	шт	1	1	1			833,00		833,00
		Всего по позиции									833,00
Футляр											
23	ГЭСН24-02-034-02	Укладка одиночных полиэтиленовых труб газопроводов в траншею, диаметр газопровода: свыше 110 до 225 мм	100 м	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									26,43
		ФОТ									17,31
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					20,25
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					12,81
		Всего по позиции							5 949,00		59,49
24	ФСБЦ-24.3.03.11-0060	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,1 мм	м	1,02	1	1,02	815,16	1,19	970,04		989,44
		Всего по позиции									989,44
25	ГЭСН22-05-004-12	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром от 100 до 200 мм	футляр	1	1	1					
		Итого прямые затраты									2 006,68
		ФОТ									902,48
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					1 055,90
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					667,84
		Всего по позиции							3 730,42		3 730,42
		Всего по разделу 2 Устройство выхода газопровода из земли									16 628,17
Раздел 3. Очистка полости и испытания газопровода											
26	ГЭСН24-02-120-02	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 100 мм	100 м	0,03	1	0,03					
		Итого прямые затраты									13,33
		ФОТ									10,73
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					12,55
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					7,94
		Всего по позиции							1 127,33		33,82
27	ГЭСН24-02-122-02	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 100 мм	100 м	0,03	1	0,03					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									5,44
		ФОТ									3,64
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					4,26
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					2,69
		Всего по позиции							413,00		12,39
		Всего по разделу 3 Очистка полости и испытания газопровода									46,21
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									12 023,60
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									3 015,67
		Эксплуатация машин									747,27
		Оплата труда машинистов (Отм)									318,81
		Материалы									7 941,85
		Строительные работы									18 187,72
		в том числе:									
		оплата труда									3 015,67
		эксплуатация машин и механизмов									747,27
		оплата труда машинистов (Отм)									318,81
		материалы									7 941,85
		накладные расходы									3 807,16
		сметная прибыль									2 356,96
		Всего ФОТ (справочно)									3 334,48
		Всего накладные расходы (справочно)									3 807,16
		Всего сметная прибыль (справочно)									2 356,96
		ВСЕГО по смете									18 187,72
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									833,00
		Затраты труда рабочих				5,4837872					
		Затраты труда машинистов				0,4454903					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 04-8

Устройство выхода газопровода из земли на подземном полиэтиленовом газопроводе ПЗ-110 мм с установкой отключающего устройства Ду100

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 50,37 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 50,37 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 9,18 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,61 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 15,13 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ 0,87 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Земляные работы											
1	ГЭСН01-01-010-32	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,001746	1	0,001746					
		Итого прямые затраты									85,87
		ФОТ									33,82
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					31,11
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					15,56
		Всего по позиции							75 910,65		132,54
2	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,00054	1	0,00054					
		Итого прямые затраты									47,61
		ФОТ									47,61
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					42,37
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					19,04
		Всего по позиции							201 888,89		109,02
3	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песчаное основание под трубу и присыпка сверху)	100 м3	0,0036	1	0,0036					
		Итого прямые затраты									145,73
		ФОТ									145,73
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					129,70
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					58,29
		Всего по позиции							92 700,00		333,72
4	ФСБЦ-02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,396	1	0,396	565,20	2,69	1 520,39		602,07
		Всего по позиции									602,07
5	ГЭСН01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,00144	1	0,00144					
		Итого прямые затраты									22,14
		ФОТ									7,82
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					7,19
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					3,60
		Всего по позиции							22 868,06		32,93
6	ГЭСН01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,0144	1	0,0144					
		Итого прямые затраты									132,89
		ФОТ									116,11
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					106,82
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					53,41
		Всего по позиции							20 355,56		293,12
7	ГЭСН01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)	1000 м2	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									6,68
		ФОТ									2,36
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					2,17
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					1,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							994,00		9,94
		Всего по разделу 1 Земляные работы									1 513,34
Раздел 2. Устройство выхода газопровода из земли											
8	ГЭСН24-02-010-03	Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе, диаметр газопровода: свыше 63 до 110 мм	шт	1	1	1					
		Итого прямые затраты									680,86
		ФОТ									555,72
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					650,19
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					411,23
		Всего по позиции							1 742,28		1 742,28
9	ФСБЦ-24.3.05.07-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 110 мм	шт	1	1	1	471,11	1,29	607,73		607,73
		Всего по позиции									607,73
10	ФСБЦ-23.8.04.08-0013	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 110х108 мм	шт	1	1	1	811,83	1,11	901,13		901,13
		Всего по позиции									901,13
11	ГЭСН24-02-030-03	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов диаметром: 100 мм	100 м	0,02	1	0,02					
		Итого прямые затраты									767,64
		ФОТ									453,32
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					530,38
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					335,46
		Всего по позиции							81 674,00		1 633,48
12	ФСБЦ-23.5.02.02-0055	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	2,02	1	2,02	517,88	0,92	476,45		962,43
		Всего по позиции									962,43
13	ФСБЦ-23.8.04.06-0072	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	шт	1	1	1			568,26		568,26
		Всего по позиции									568,26
14	ГЭСН22-02-009-03	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм	км	0,002	1	0,002					
		Итого прямые затраты									467,81
		ФОТ									175,62
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					205,48
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					129,96
		Всего по позиции							401 625,00		803,25
15	ФСБЦ-12.1.02.15-0041	Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок	м2	0,84	1	0,84	126,14	1,41	177,86		149,40
		Всего по позиции									149,40
16	ФСБЦ-01.2.03.02-0005	Грунтовка (праймер) битумно-полимерная для нанесения на наружную поверхность подземных стальных трубопроводов, расход 0,1 кг/м2	т	0,000084	1	0,000084	112 746,82	3,1	349 515,14		29,36
		Всего по позиции									29,36
17	ГЭСН24-02-041-04	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 100 мм	100 м	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									497,27
		ФОТ									269,75
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					315,61
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					199,62
		Всего по позиции							101 250,00		1 012,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	117		117					4,26
	Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	74		74					2,69
	Всего по позиции								413,00		12,39
	Всего по разделу 3 Очистка полости и испытания газопровода										46,21
	Итоги по смете:										
	Всего прямые затраты (справочно)										31 873,48
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										9 180,03
	Эксплуатация машин										1 435,70
	Оплата труда машинистов (Отм)										611,46
	Материалы										20 646,29
	Строительные работы										50 370,49
	в том числе:										
	оплата труда										9 180,03
	эксплуатация машин и механизмов										1 435,70
	оплата труда машинистов (Отм)										611,46
	материалы										20 646,29
	накладные расходы										11 361,86
	сметная прибыль										7 135,15
	Всего ФОТ (справочно)										9 791,49
	Всего накладные расходы (справочно)										11 361,86
	Всего сметная прибыль (справочно)										7 135,15
	ВСЕГО по смете										50 370,49
	справочно:										
	Затраты труда рабочих					15,1337872					
	Затраты труда машинистов					0,8654903					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

_____ 2026 года

Пьянова Т.В.
_____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 04-9

Устройство выхода газопровода из земли на подземном полиэтиленовом газопроводе ПЭ-90 мм

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость _____ 13,53 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ _____ 13,53 тыс.руб.

монтажных работ _____ 0,00 тыс.руб.

оборудования _____ 0,00 тыс.руб.

прочих затрат _____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 2,09 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,25 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 3,80 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ 0,35 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Земляные работы											
1	ГЭСН01-01-010-32	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,001746	1	0,001746					
		Итого прямые затраты									85,87
		ФОТ									33,82
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					31,11
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					15,56
		Всего по позиции							75 910,65		132,54
2	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,00054	1	0,00054					
		Итого прямые затраты									47,61
		ФОТ									47,61
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					42,37
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					19,04
		Всего по позиции							201 888,89		109,02
3	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песчаное основание под трубу и присыпка сверху)	100 м3	0,0036	1	0,0036					
		Итого прямые затраты									145,73
		ФОТ									145,73
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					129,70
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					58,29
		Всего по позиции							92 700,00		333,72
4	ФСБЦ-02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,396	1	0,396	565,20	2,69	1 520,39		602,07
		Всего по позиции									602,07
5	ГЭСН01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,00144	1	0,00144					
		Итого прямые затраты									22,14
		ФОТ									7,82
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					7,19
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					3,60
		Всего по позиции							22 868,06		32,93
6	ГЭСН01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,0144	1	0,0144					
		Итого прямые затраты									132,89
		ФОТ									116,11
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					106,82
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					53,41
		Всего по позиции							20 355,56		293,12
7	ГЭСН01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)	1000 м2	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									6,68
		ФОТ									2,36
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					2,17
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					1,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции										994,00	9,94
Всего по разделу 1 Земляные работы											1 513,34
Раздел 2. Устройство выхода газопровода из земли											
Футляр											
8	ГЭСН24-02-034-01	Укладка одиночных полиэтиленовых труб газопроводов в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм	100 м	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									5,51
		ФОТ									5,51
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					6,45
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					4,08
Всего по позиции										1 604,00	16,04
9	ФСБЦ-24.3.03.11-0057	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,3 мм	м	1,02	1	1,02	387,91	1,19	461,61		470,84
Всего по позиции											470,84
10	ГЭСН22-05-004-11	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром до 100 мм	футляр	1	1	1					
		Итого прямые затраты									1 567,10
		ФОТ									699,55
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					818,47
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					517,67
Всего по позиции										2 903,24	2 903,24
Газопровод											
11	ГЭСН24-02-010-03	Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе, диаметр газопровода: свыше 63 до 110 мм	шт	1	1	1					
		Итого прямые затраты									680,86
		ФОТ									555,72
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					650,19
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					411,23
Всего по позиции										1 742,28	1 742,28
12	ФСБЦ-24.3.05.07-0605	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 90 мм	шт	1	1	1	391,85	1,29	505,49		505,49
Всего по позиции											505,49
13	ТЦ 18.1.09.01_54	Неразъемное соединение полиэтилен сталь SDR11 90x89 мм	шт	1	1	1			2 018,00		2 018,00
Всего по позиции											2 018,00
14	ГЭСН24-02-030-02	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов диаметром: 80 мм	100 м	0,02	1	0,02					
		Итого прямые затраты									569,23
		ФОТ									338,73
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					396,31
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					250,66
Всего по позиции										60 810,00	1 216,20
15	ФСБЦ-23.5.02.02-0005	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	2,02	1	2,02	416,80	0,92	383,46		774,59
Всего по позиции											774,59
16	ФСБЦ-23.8.04.06-0069	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	шт	1	1	1	204,48	1,29	263,78		263,78
Всего по позиции											263,78

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин									590,41
		Оплата труда машинистов (Отм)									250,56
		Материалы									6 343,09
		Строительные работы									13 532,45
		в том числе:									
		оплата труда									2 087,48
		эксплуатация машин и механизмов									590,41
		оплата труда машинистов (Отм)									250,56
		материалы									6 343,09
		накладные расходы									2 641,32
		сметная прибыль									1 619,59
		Всего ФОТ (справочно)									2 338,04
		Всего накладные расходы (справочно)									2 641,32
		Всего сметная прибыль (справочно)									1 619,59
		ВСЕГО по смете									13 532,45
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									2 018,00
		Затраты труда рабочих					3,7958872				
		Затраты труда машинистов					0,3516703				

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 05-1

Устройство выхода газопровода из земли на подземном стальном газопроводе Ст-25 мм без установки отключающего устройства.

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	8,37 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	8,37 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	1,59 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,30 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	3,00 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,41 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Земляные работы											
1	ГЭСН01-01-010-32	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,001746	1	0,001746					
		Итого прямые затраты									85,87
		ФОТ									33,82
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					31,11
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					15,56
		Всего по позиции							75 910,65		132,54
2	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,00054	1	0,00054					
		Итого прямые затраты									47,61
		ФОТ									47,61
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					42,37
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					19,04
		Всего по позиции							201 888,89		109,02
3	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песчаное основание под трубу и присыпка сверху)	100 м3	0,0036	1	0,0036					
		Итого прямые затраты									145,73
		ФОТ									145,73
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					129,70
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					58,29
		Всего по позиции							92 700,00		333,72
4	ФСБЦ-02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,396	1	0,396	565,20	2,69	1 520,39		602,07
		Всего по позиции									602,07
5	ГЭСН01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,00144	1	0,00144					
		Итого прямые затраты									22,14
		ФОТ									7,82
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					7,19
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					3,60
		Всего по позиции							22 868,06		32,93
6	ГЭСН01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,0144	1	0,0144					
		Итого прямые затраты									132,89
		ФОТ									116,11
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					106,82
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					53,41
		Всего по позиции							20 355,56		293,12
7	ГЭСН01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)	1000 м2	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									6,68
		ФОТ									2,36
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					2,17
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					1,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							994,00		9,94
		Всего по разделу 1 Земляные работы									1 513,34
Раздел 2. Устройство выхода газопровода из земли											
8	ГЭСН24-02-030-01	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов диаметром: 50 мм	100 м	0,02	1	0,02					
		Итого прямые затраты									545,86
		ФОТ									318,44
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					372,57
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					235,65
		Всего по позиции							57 704,00		1 154,08
9	ФСБЦ-23.3.06.05-0003	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	2,02	1	2,02			118,17		238,70
		Всего по позиции									238,70
10	ФСБЦ-23.8.03.08-0002	Угольник стальной проходной, номинальный диаметр 25 мм	шт	1	1	1	38,28	1,29	49,38		49,38
		Всего по позиции									49,38
11	ГЭСН22-02-009-01	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм	км	0,002	1	0,002					
		Итого прямые затраты									152,75
		ФОТ									74,89
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					87,62
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					55,42
		Всего по позиции							147 895,00		295,79
12	ФСБЦ-12.1.02.15-0041	Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок	м2	0,22	1	0,22	126,14	1,41	177,86		39,13
		Всего по позиции									39,13
13	ФСБЦ-01.2.03.02-0005	Грунтовка (праймер) битумно-полимерная для нанесения на наружную поверхность подземных стальных трубопроводов, расход 0,1 кг/м2	т	0,000022	1	0,000022	112 746,82	3,1	349 515,14		7,69
		Всего по позиции									7,69
14	ГЭСН24-02-041-01	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 50 мм	100 м	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									355,41
		ФОТ									192,38
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					225,08
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					142,36
		Всего по позиции							72 285,00		722,85
15	ФСБЦ-23.3.06.05-0003	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	2,02	1	2,02			118,17		238,70
		Всего по позиции									238,70
Футляр											
16	ГЭСН24-02-030-01	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов диаметром: 50 мм	100 м	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									272,92
		ФОТ									159,22
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					186,29
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					117,82
		Всего по позиции							57 703,00		577,03

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы									8 371,53
		в том числе:									
		оплата труда									1 590,41
		эксплуатация машин и механизмов									649,21
		оплата труда машинистов (Отм)									295,72
		материалы									2 438,43
		накладные расходы									2 112,58
		сметная прибыль									1 285,18
		Всего ФОТ (справочно)									1 886,13
		Всего накладные расходы (справочно)									2 112,58
		Всего сметная прибыль (справочно)									1 285,18
		Всего									8 371,53
		Всего									8 371,53
		Всего с непредвиденными									8 371,53
		ВСЕГО по смете									8 371,53
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					2,9974872				
		Затраты труда машинистов					0,4076503				

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

_____ 2026 года

Пьянова Т.В.
_____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 05-2

Устройство выхода газопровода из земли на подземном стальном газопроводе Ст-32 мм без установки отключающего устройства

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	8,49 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	8,49 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	1,61 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,30 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	3,03 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,41 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Земляные работы											
1	ГЭСН01-01-010-32	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,001746	1	0,001746					
		Итого прямые затраты									85,87
		ФОТ									33,82
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					31,11
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					15,56
		Всего по позиции							75 910,65		132,54
2	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,00054	1	0,00054					
		Итого прямые затраты									47,61
		ФОТ									47,61
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					42,37
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					19,04
		Всего по позиции							201 888,89		109,02
3	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песчаное основание под трубу и присыпка сверху)	100 м3	0,0036	1	0,0036					
		Итого прямые затраты									145,73
		ФОТ									145,73
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					129,70
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					58,29
		Всего по позиции							92 700,00		333,72
4	ФСБЦ-02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,396	1	0,396	565,20	2,69	1 520,39		602,07
		Всего по позиции									602,07
5	ГЭСН01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,00144	1	0,00144					
		Итого прямые затраты									22,14
		ФОТ									7,82
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					7,19
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					3,60
		Всего по позиции							22 868,06		32,93
6	ГЭСН01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,0144	1	0,0144					
		Итого прямые затраты									132,89
		ФОТ									116,11
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					106,82
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					53,41
		Всего по позиции							20 355,56		293,12
7	ГЭСН01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)	1000 м2	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									6,68
		ФОТ									2,36
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					2,17
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					1,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							994,00		9,94
		Всего по разделу 1 Земляные работы									1 513,34
Раздел 2. Устройство выхода газопровода из земли											
8	ГЭСН24-02-030-01	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов диаметром: 50 мм	100 м	0,02	1	0,02					
		Итого прямые затраты									545,86
		ФОТ									318,44
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					372,57
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					235,65
		Всего по позиции							57 704,00		1 154,08
9	ФСБЦ-23.3.06.05-0004	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	2,02	1	2,02			150,57		304,15
		Всего по позиции									304,15
10	ФСБЦ-23.8.04.06-0310	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1.5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 30 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	шт	1	1	1	73,41	1,29	94,70		94,70
		Всего по позиции									94,70
11	ГЭСН22-02-009-01	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм	км	0,002	1	0,002					
		Итого прямые затраты									195,55
		ФОТ									95,87
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					112,17
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					70,94
		Всего по позиции							189 330,00		378,66
12	ФСБЦ-12.1.02.15-0041	Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок	м2	0,2816	1	0,2816	126,14	1,41	177,86		50,09
		Всего по позиции									50,09
13	ФСБЦ-01.2.03.02-0005	Грунтовка (праймер) битумно-полимерная для нанесения на наружную поверхность подземных стальных трубопроводов, расход 0,1 кг/м2	т	0,0000282	1	0,0000282	112 746,82	3,1	349 515,14		9,86
		Всего по позиции									9,86
14	ГЭСН24-02-041-01	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 50 мм	100 м	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									355,41
		ФОТ									192,38
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					225,08
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					142,36
		Всего по позиции							72 285,00		722,85
15	ФСБЦ-23.3.06.05-0004	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	1,01	1	1,01			150,57		152,08
		Всего по позиции									152,08
Футляр											
16	ГЭСН24-02-030-01	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов диаметром: 50 мм	100 м	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									272,92
		ФОТ									159,22
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					186,29
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					117,82
		Всего по позиции							57 703,00		577,03

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы									8 491,68
		в том числе:									
		оплата труда									1 610,87
		эксплуатация машин и механизмов									649,71
		оплата труда машинистов (Отм)									296,24
		материалы									2 497,03
		накладные расходы									2 137,13
		сметная прибыль									1 300,70
		Всего ФОТ (справочно)									1 907,11
		Всего накладные расходы (справочно)									2 137,13
		Всего сметная прибыль (справочно)									1 300,70
		ВСЕГО по смете									8 491,68
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					3,0327672				
		Затраты труда машинистов					0,4084035				

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 05-3

Устройство выхода газопровода из земли на подземном стальном газопроводе Ст-32 мм с установкой отключающего устройства Ду-32

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость _____ 11,71 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ _____ 11,71 тыс.руб.
монтажных работ _____ 0,00 тыс.руб.
оборудования _____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат _____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих _____ 2,20 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов _____ 0,30 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих _____ 4,10 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов _____ 0,41 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Земляные работы											
1	ГЭСН01-01-010-32	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,001746	1	0,001746					
		Итого прямые затраты									85,87
		ФОТ									33,82
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					31,11
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					15,56
		Всего по позиции							75 910,65		132,54
2	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,00054	1	0,00054					
		Итого прямые затраты									47,61
		ФОТ									47,61
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					42,37
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					19,04
		Всего по позиции							201 888,89		109,02
3	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песчаное основание под трубу и присыпка сверху)	100 м3	0,0036	1	0,0036					
		Итого прямые затраты									145,73
		ФОТ									145,73
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					129,70
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					58,29
		Всего по позиции							92 700,00		333,72
4	ФСБЦ-02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,396	1	0,396	565,20	2,69	1 520,39		602,07
		Всего по позиции									602,07
5	ГЭСН01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,00144	1	0,00144					
		Итого прямые затраты									22,14
		ФОТ									7,82
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					7,19
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					3,60
		Всего по позиции							22 868,06		32,93
6	ГЭСН01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,0144	1	0,0144					
		Итого прямые затраты									132,89
		ФОТ									116,11
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					106,82
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					53,41
		Всего по позиции							20 355,56		293,12
7	ГЭСН01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)	1000 м2	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									6,68
		ФОТ									2,36
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					2,17
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					1,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							994,00		9,94
		Всего по разделу 1 Земляные работы									1 513,34
Раздел 2. Устройство выхода газопровода из земли											
8	ГЭСН24-02-030-01	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов диаметром: 50 мм	100 м	0,02	1	0,02					
		Итого прямые затраты									545,86
		ФОТ									318,44
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					372,57
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					235,65
		Всего по позиции							57 704,00		1 154,08
9	ФСБЦ-23.3.06.05-0004	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	2,02	1	2,02			150,57		304,15
		Всего по позиции									304,15
10	ФСБЦ-23.8.04.06-0310	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1.5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 30 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	шт	1	1	1	73,41	1,29	94,70		94,70
		Всего по позиции									94,70
11	ГЭСН22-02-009-01	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм	км	0,002	1	0,002					
		Итого прямые затраты									195,55
		ФОТ									95,87
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					112,17
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					70,94
		Всего по позиции							189 330,00		378,66
12	ФСБЦ-12.1.02.15-0041	Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок	м2	0,2816	1	0,2816	126,14	1,41	177,86		50,09
		Всего по позиции									50,09
13	ФСБЦ-01.2.03.02-0005	Грунтовка (праймер) битумно-полимерная для нанесения на наружную поверхность подземных стальных трубопроводов, расход 0,1 кг/м2	т	0,0000282	1	0,0000282	112 746,82	3,1	349 515,14		9,86
		Всего по позиции									9,86
14	ГЭСН24-02-041-01	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 50 мм	100 м	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									355,41
		ФОТ									192,38
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					225,08
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					142,36
		Всего по позиции							72 285,00		722,85
15	ФСБЦ-23.3.06.05-0004	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	1,01	1	1,01			150,57		152,08
		Всего по позиции									152,08
16	ГЭСН24-01-033-02	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: 32 мм	шт	1	1	1					
		Итого прямые затраты									601,02
		ФОТ									592,46
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					693,18
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					438,42
		Всего по позиции							1 732,62		1 732,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ФСБЦ-18.1.09.07-0279	Кран шаровой, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	1	1	1	1 217,48	1,22		1 485,33	1 485,33
Всего по позиции										1 485,33	
Футляр											
18	ГЭСН24-02-030-01	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов диаметром: 50 мм	100 м	0,01	1	0,01					
Итого прямые затраты										272,92	
ФОТ										159,22	
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117				186,29	
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74				117,82	
Всего по позиции										57 703,00	
										577,03	
19	ФСБЦ-23.5.02.02-0034	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	1,01	1	1,01	264,87	0,92		243,68	246,12
Всего по позиции										246,12	
20	ГЭСН22-02-009-01	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм	км	0,001	1	0,001					
Итого прямые затраты										152,75	
ФОТ										74,89	
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117				87,62	
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74				55,42	
Всего по позиции										295 790,00	
										295,79	
21	ФСБЦ-12.1.02.15-0041	Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок	м2	0,22	1	0,22	126,14	1,41		177,86	39,13
Всего по позиции										39,13	
22	ФСБЦ-01.2.03.02-0005	Грунтовка (праймер) битумно-полимерная для нанесения на наружную поверхность подземных стальных трубопроводов, расход 0,1 кг/м2	т	0,000022	1	0,000022	112 746,82	3,1		349 515,14	7,69
Всего по позиции										7,69	
23	ГЭСН22-05-004-11	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром до 100 мм	футляр	1	1	1					
Итого прямые затраты										1 567,10	
ФОТ										699,55	
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117				818,47	
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74				517,67	
Всего по позиции										2 903,24	
										2 903,24	
Всего по разделу 2 Устройство выхода газопровода из земли										10 153,42	
Раздел 3. Очистка полости и испытания газопровода											
24	ГЭСН24-02-120-01	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 50 мм	100 м	0,03	1	0,03					
Итого прямые затраты										13,33	
ФОТ										10,73	
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117				12,55	
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74				7,94	
Всего по позиции										1 127,33	
										33,82	
25	ГЭСН24-02-122-01	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 50 мм	100 м	0,03	1	0,03					
Итого прямые затраты										4,12	
ФОТ										2,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					3,02
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					1,91
	Всего по позиции										9,05
	Всего по разделу 3 Очистка полости и испытания газопровода										42,87
	Итоги по смете:										
	Всего прямые затраты (справочно)										7 140,20
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										2 203,33
	Эксплуатация машин										649,71
	Оплата труда машинистов (Отм)										296,24
	Материалы										3 990,92
	Строительные работы										11 709,63
	в том числе:										
	оплата труда										2 203,33
	эксплуатация машин и механизмов										649,71
	оплата труда машинистов (Отм)										296,24
	материалы										3 990,92
	накладные расходы										2 830,31
	сметная прибыль										1 739,12
	Всего ФОТ (справочно)										2 499,57
	Всего накладные расходы (справочно)										2 830,31
	Всего сметная прибыль (справочно)										1 739,12
	ВСЕГО по смете										11 709,63
	справочно:										
	Затраты труда рабочих					4,1027672					
	Затраты труда машинистов					0,4084035					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

_____ 2026 года

Пьянова Т.В.
_____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 05-4

Устройство выхода газопровода из земли на подземном стальном газопроводе Ст-25 мм с установкой отключающего устройства Ду-25

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 01.04.2026

Сметная стоимость	10,88 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	10,88 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	2,18 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,30 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	4,07 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,41 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Земляные работы											
1	ГЭСН01-01-010-32	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,001746	1	0,001746					
		Итого прямые затраты									85,87
		ФОТ									33,82
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					31,11
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					15,56
		Всего по позиции							75 910,65		132,54
2	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,00054	1	0,00054					
		Итого прямые затраты									47,61
		ФОТ									47,61
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					42,37
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					19,04
		Всего по позиции							201 888,89		109,02
3	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песчаное основание под трубу и присыпка сверху)	100 м3	0,0036	1	0,0036					
		Итого прямые затраты									145,73
		ФОТ									145,73
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					129,70
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					58,29
		Всего по позиции							92 700,00		333,72
4	ФСБЦ-02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,396	1	0,396	565,20	2,69	1 520,39		602,07
		Всего по позиции									602,07
5	ГЭСН01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,00144	1	0,00144					
		Итого прямые затраты									22,14
		ФОТ									7,82
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					7,19
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					3,60
		Всего по позиции							22 868,06		32,93
6	ГЭСН01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,0144	1	0,0144					
		Итого прямые затраты									132,89
		ФОТ									116,11
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					106,82
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					53,41
		Всего по позиции							20 355,56		293,12
7	ГЭСН01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)	1000 м2	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									6,68
		ФОТ									2,36
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					2,17
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					1,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							994,00		9,94
		Всего по разделу 1 Земляные работы									1 513,34
Раздел 2. Устройство выхода газопровода из земли											
8	ГЭСН24-02-030-01	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов диаметром: 50 мм	100 м	0,02	1	0,02					
		Итого прямые затраты									545,86
		ФОТ									318,44
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					372,57
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					235,65
		Всего по позиции							57 704,00		1 154,08
9	ФСБЦ-23.3.06.05-0026	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	2,02	1	2,02	152,25	0,87	132,46		267,57
		Всего по позиции									267,57
10	ФСБЦ-23.8.03.08-0002	Угольник стальной проходной, номинальный диаметр 25 мм	шт	1	1	1	38,28	1,29	49,38		49,38
		Всего по позиции									49,38
11	ГЭСН22-02-009-01	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм	км	0,002	1	0,002					
		Итого прямые затраты									152,75
		ФОТ									74,89
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					87,62
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					55,42
		Всего по позиции							147 895,00		295,79
12	ФСБЦ-12.1.02.15-0041	Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок	м2	0,22	1	0,22	126,14	1,41	177,86		39,13
		Всего по позиции									39,13
13	ФСБЦ-01.2.03.02-0005	Грунтовка (праймер) битумно-полимерная для нанесения на наружную поверхность подземных стальных трубопроводов, расход 0,1 кг/м2	т	0,000022	1	0,000022	112 746,82	3,1	349 515,14		7,69
		Всего по позиции									7,69
14	ГЭСН24-02-041-01	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 50 мм	100 м	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									355,41
		ФОТ									192,38
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					225,08
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					142,36
		Всего по позиции							72 285,00		722,85
15	ФСБЦ-23.3.06.05-0026	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	1,01	1	1,01	152,25	0,87	132,46		133,78
		Всего по позиции									133,78
16	ФСБЦ-23.8.03.05-0005	Переход стальной, номинальный диаметр 40 мм/25 мм	шт	1	1	1	21,14	1,11	23,47		23,47
		Всего по позиции									23,47
17	ГЭСН24-01-033-02	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 32 мм	шт	1	1	1					
		Итого прямые затраты									601,02
		ФОТ									592,46
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					693,18
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					438,42
		Всего по позиции							1 732,62		1 732,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	ТЦ_18.1.09.01_54_541005352 7_06.09.2024_02	Кран шаровый 25 ММ (газ) п/п GL220	шт	1	1	1			833,00		833,00
		Всего по позиции									833,00
Футляр											
19	ГЭСН24-02-030-01	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов диаметром: 50 мм	100 м	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									272,92
		ФОТ									159,22
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					186,29
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					117,82
		Всего по позиции							57 703,00		577,03
20	ФСБЦ-23.5.02.02-0034	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	1,01	1	1,01	264,87	0,92	243,68		246,12
		Всего по позиции									246,12
21	ГЭСН22-02-009-01	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм	км	0,001	1	0,001					
		Итого прямые затраты									152,75
		ФОТ									74,89
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					87,62
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					55,42
		Всего по позиции							295 790,00		295,79
22	ФСБЦ-12.1.02.15-0041	Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок	м2	0,22	1	0,22	126,14	1,41	177,86		39,13
		Всего по позиции									39,13
23	ФСБЦ-01.2.03.02-0005	Грунтовка (праймер) битумно-полимерная для нанесения на наружную поверхность подземных стальных трубопроводов, расход 0,1 кг/м2	т	0,000022	1	0,000022	112 746,82	3,1	349 515,14		7,69
		Всего по позиции									7,69
24	ГЭСН22-05-004-11	Заделка битумом и пряжью концов футляра диаметром до 100 мм	футляр	1	1	1					
		Итого прямые затраты									1 567,10
		ФОТ									699,55
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					818,47
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					517,67
		Всего по позиции							2 903,24		2 903,24
		Всего по разделу 2 Устройство выхода газопровода из земли									9 328,36
Раздел 3. Очистка полости и испытания газопровода											
25	ГЭСН24-02-120-01	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 50 мм	100 м	0,03	1	0,03					
		Итого прямые затраты									13,33
		ФОТ									10,73
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					12,55
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					7,94
		Всего по позиции							1 127,33		33,82
26	ГЭСН24-02-122-01	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 50 мм	100 м	0,03	1	0,03					
		Итого прямые затраты									4,12
		ФОТ									2,58
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					3,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					1,91
		Всего по позиции							301,67		9,05
		Всего по разделу 3 Очистка полости и испытания газопровода									42,87
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									6 355,21
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									2 182,87
		Эксплуатация машин									649,21
		Оплата труда машинистов (Отм)									295,72
		Материалы									3 227,41
		Строительные работы									10 884,57
		в том числе:									
		оплата труда									2 182,87
		эксплуатация машин и механизмов									649,21
		оплата труда машинистов (Отм)									295,72
		материалы									3 227,41
		накладные расходы									2 805,76
		сметная прибыль									1 723,60
		Всего ФОТ (справочно)									2 478,59
		Всего накладные расходы (справочно)									2 805,76
		Всего сметная прибыль (справочно)									1 723,60
		ВСЕГО по смете									10 884,57
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									833,00
		Затраты труда рабочих					4,0674872				
		Затраты труда машинистов					0,4076503				

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-1

Устройство полиэтиленового футляра ПЭ-63 мм, протяженностью 5 м, на подземном полиэтиленовом газопроводе ПЭ-32 мм

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 3,80 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 3,80 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 0,73 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 1,36 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Футляр ПЭ-63 на ПЭ-32											
1	ГЭСН24-02-034-01	Укладка одиночных полиэтиленовых труб газопроводов в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм (футляр)	100 м	0,05	1	0,05					
		Итого прямые затраты									27,57
		ФОТ									27,57
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					32,26
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					20,40
		Всего по позиции							1 604,60		80,23
2	ФСБЦ-24.3.03.11-0054	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,6 мм	м	5,1	1	5,1	134,75	1,19	160,35		817,79
		Всего по позиции									817,79
3	ГЭСН22-05-004-11	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром до 100 мм	футляр	1	1	1					
		Итого прямые затраты									1 567,10
		ФОТ									699,55
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					818,47
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					517,67
		Всего по позиции							2 903,24		2 903,24
		Всего по разделу 1 Футляр ПЭ-63 на ПЭ-32									3 801,26
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									2 412,46
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									727,12
		Эксплуатация машин									71,02
		Материалы									1 614,32
		Строительные работы									3 801,26
		в том числе:									
		оплата труда									727,12
		эксплуатация машин и механизмов									71,02
		материалы									1 614,32
		накладные расходы									850,73
		сметная прибыль									538,07
		Всего ФОТ (справочно)									727,12
		Всего накладные расходы (справочно)									850,73
		Всего сметная прибыль (справочно)									538,07
		ВСЕГО по смете									3 801,26
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				1,361					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-2

Устройство полиэтиленового футляра ПЭ-110 мм, протяженностью 5 м

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 6,16 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 6,16 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 0,93 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 1,74 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Футляр ПЭ-110 на ПЭ-63											
1	ГЭСН24-02-034-01	Укладка одиночных полиэтиленовых труб газопроводов в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм (футляр)	100 м	0,05	1	0,05					
		Итого прямые затраты									27,57
		ФОТ									27,57
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					32,26
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					20,40
		Всего по позиции							1 604,60		80,23
2	ФСБЦ-24.3.03.11-0057	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,3 мм	м	5,1	1	5,1	387,91	1,19	461,61		2 354,21
		Всего по позиции									2 354,21
3	ГЭСН22-05-004-12	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром от 100 до 200 мм	футляр	1	1	1					
		Итого прямые затраты									2 006,68
		ФОТ									902,48
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					1 055,90
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					667,84
		Всего по позиции							3 730,42		3 730,42
		Всего по разделу 1 Футляр ПЭ-110 на ПЭ-63									6 164,86
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									4 388,46
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									930,05
		Эксплуатация машин									88,73
		Материалы									3 369,68
		Строительные работы									6 164,86
		в том числе:									
		оплата труда									930,05
		эксплуатация машин и механизмов									88,73
		материалы									3 369,68
		накладные расходы									1 088,16
		сметная прибыль									688,24
		Всего ФОТ (справочно)									930,05
		Всего накладные расходы (справочно)									1 088,16
		Всего сметная прибыль (справочно)									688,24
		ВСЕГО по смете									6 164,86
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				1,741					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-3

Устройство полиэтиленового футляра ПЭ-160 мм, протяженностью 5 м, на подземном полиэтиленовом газопроводе ПЭ-110 мм

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 8,98 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 8,98 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 0,96 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,02 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 1,80 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ 0,04 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Футляр ПЭ-160 на ПЭ-110											
1	ГЭСН24-02-034-02	Укладка одиночных полиэтиленовых труб газопроводов в траншею, диаметр газопровода: свыше 110 до 225 мм (футляр)	100 м	0,05	1	0,05					
		Итого прямые затраты									132,17
		ФОТ									86,56
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					101,28
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					64,05
		Всего по позиции							5 950,00		297,50
2	ФСБЦ-24.3.03.11-0060	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,1 мм	м	5,1	1	5,1	815,16	1,19	970,04		4 947,20
		Всего по позиции									4 947,20
3	ГЭСН22-05-004-12	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром от 100 до 200 мм	футляр	1	1	1					
		Итого прямые затраты									2 006,68
		ФОТ									902,48
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					1 055,90
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					667,84
		Всего по позиции							3 730,42		3 730,42
		Всего по разделу 1 Футляр ПЭ-160 на ПЭ-110									8 975,12
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									7 086,05
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									964,10
		Эксплуатация машин									134,34
		Оплата труда машинистов (Отм)									24,94
		Материалы									5 962,67
		Строительные работы									8 975,12
		в том числе:									
		оплата труда									964,10
		эксплуатация машин и механизмов									134,34
		оплата труда машинистов (Отм)									24,94
		материалы									5 962,67
		накладные расходы									1 157,18
		сметная прибыль									731,89
		Всего ФОТ (справочно)									989,04
		Всего накладные расходы (справочно)									1 157,18
		Всего сметная прибыль (справочно)									731,89
		ВСЕГО по смете									8 975,12
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				1,804					
		Затраты труда машинистов				0,037					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-1

Устройство контрольной трубки на футляре газопровода с выводом её под ковер

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 9,64 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 9,64 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 0,88 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,33 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 1,54 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ 0,48 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Устройство контрольной трубки на футляре газопровода с выводом её под ковер											
1	ГЭСН24-02-081-01	Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода (прим. для устройства ковера)	установка	1	1	1					
		Итого прямые затраты									2 172,45
		ФОТ									1 214,91
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					1 421,44
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					899,03
		Всего по позиции							4 492,92		4 492,92
2	ФСБЦ-05.1.01.11-0044	Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3	0,04	1	0,04	10 149,72	1,56	15 833,56		633,34
		Всего по позиции									633,34
3	ФСБЦ-18.5.08.04-0001	Ковер полимерно-песчаный, диаметр основания 390 мм, диаметр люка 320 мм, высота 220 мм	шт	1	1	1	941,70	1,47	1 384,30		1 384,30
		Всего по позиции									1 384,30
4	ФСБЦ-18.5.08.13-0003	Трубка контрольная изолированная с крышкой, длина 1200 мм, диаметр 57 мм	шт	1	1	1	2 042,75	1,53	3 125,41		3 125,41
		Всего по позиции									3 125,41
		Всего по разделу 1 Устройство контрольной трубки на футляре газопровода с выводом её под ковер									9 635,97
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									7 315,50
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									883,04
		Эксплуатация машин									604,83
		Оплата труда машинистов (Отм)									331,87
		Материалы									5 495,76
		Строительные работы									9 635,97
		в том числе:									
		оплата труда									883,04
		эксплуатация машин и механизмов									604,83
		оплата труда машинистов (Отм)									331,87
		материалы									5 495,76
		накладные расходы									1 421,44
		сметная прибыль									899,03
		Всего ФОТ (справочно)									1 214,91
		Всего накладные расходы (справочно)									1 421,44
		Всего сметная прибыль (справочно)									899,03
		ВСЕГО по смете									9 635,97
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				1,54					
		Затраты труда машинистов				0,48					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-2

Устройство контрольной трубы на футляре на газопровода с выводом её на высоту 1,6 м от уровня земли

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 6,87 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 6,87 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 1,25 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,49 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 2,03 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ 0,72 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Устройство контрольной трубки на футляре на газопровода с выводом её на высоту 1,6 м от уровня земли											
1	ГЭСН24-02-030-01	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов диаметром: 50 мм Итого прямые затраты ФОТ	100 м	0,02	1	0,02					545,86
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					318,44
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					372,57
		Всего по позиции							57 704,00		1 154,08
2	ФСБЦ-23.3.06.05-0026	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм Всего по позиции	м	2,02	1	2,02	152,25	0,87	132,46		267,57
											267,57
3	ГЭСН22-02-009-01	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм Итого прямые затраты ФОТ	км	0,002	1	0,002					152,75
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					74,89
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					87,62
		Всего по позиции							147 895,00		295,79
4	ФСБЦ-12.1.02.15-0041	Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок Всего по позиции	м2	0,22	1	0,22	126,14	1,41	177,86		39,13
											39,13
5	ФСБЦ-01.2.03.02-0005	Грунтовка (праймер) битумно-полимерная для нанесения на наружную поверхность подземных стальных трубопроводов, расход 0,1 кг/м2 Всего по позиции	т	0,000022	1	0,000022	112 746,82	3,1	349 515,14		7,69
											7,69
6	ГЭСН24-02-041-01	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 50 мм Итого прямые затраты ФОТ	100 м	0,01	1	0,01					355,41
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					192,38
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					225,08
		Всего по позиции							72 285,00		142,36
											722,85
7	ФСБЦ-23.3.06.05-0026	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм Всего по позиции	м	2,02	1	2,02	152,25	0,87	132,46		267,57
											267,57
8	ГЭСН22-06-005-01	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм Итого прямые затраты ФОТ	шт	1	1	1					1 919,32
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					1 150,21
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					1 345,75
		Всего по позиции							4 116,23		851,16
											4 116,23
Всего по разделу 1 Устройство контрольной трубки на футляре на газопровода с выводом её на высоту 1,6 м от уровня земли											6 870,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									3 555,30
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									1 247,40
		Эксплуатация машин									1 007,61
		Оплата труда машинистов (Отм)									488,52
		Материалы									811,77
		Строительные работы									6 870,91
		в том числе:									
		оплата труда									1 247,40
		эксплуатация машин и механизмов									1 007,61
		оплата труда машинистов (Отм)									488,52
		материалы									811,77
		накладные расходы									2 031,02
		сметная прибыль									1 284,59
		Всего ФОТ (справочно)									1 735,92
		Всего накладные расходы (справочно)									2 031,02
		Всего сметная прибыль (справочно)									1 284,59
		ВСЕГО по смете									6 870,91
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					2,0331				
		Затраты труда машинистов					0,71729				

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

_____ 2026 года

Пьянова Т.В.
_____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 08-1

Устройство вывода провода-спутника на поверхность земли

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 0,86 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 0,86 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 0,01 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 0,02 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Устройство вывода провода-спутника на поверхность земли под ковер											
1	ГЭСН24-02-034-01	Укладка одиночных полиэтиленовых труб газопроводов в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм	100 м	0,016	1	0,016					
		Итого прямые затраты									8,82
		ФОТ									8,82
	Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	117		117					10,32
	Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	74		74					6,53
		Всего по позиции							1 604,38		25,67
2	ФСБЦ-24.3.03.11-0021	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	1,632	1	1,632	56,15	1,19	66,82		109,05
		Всего по позиции									109,05
3	ФСБЦ-24.3.05.02-0131	Заглушка полиэтиленовая электросварная для газо- и водоснабжения, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, диаметр 32 мм	шт	1	1	1	518,07	1,19	616,50		616,50
		Всего по позиции									616,50
4	ФСБЦ-08.3.07.01-0248	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗпс, размеры 100х5 мм	т	0,000195	1	0,000195	77 299,34	0,81	62 612,47		12,21
		Всего по позиции									12,21
5	ФСБЦ-07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг	1,35	1	1,35	44,55	1,58	70,39		95,03
		Всего по позиции									95,03
		Всего по разделу 1 Устройство вывода провода-спутника на поверхность земли под ковер									858,46
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									841,61
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									8,82
		Материалы									832,79
		Строительные работы									858,46
		в том числе:									
		оплата труда									8,82
		материалы									832,79
		накладные расходы									10,32
		сметная прибыль									6,53
		Всего ФОТ (справочно)									8,82
		Всего накладные расходы (справочно)									10,32
		Всего сметная прибыль (справочно)									6,53
		ВСЕГО по смете									858,46
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				0,01632					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область
Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 08-2

Прокладка провода-спутника в траншее, протяженностью 1 м
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен	01.04.2026
Сметная стоимость	0,14 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	0,00 тыс.руб.
монтажных работ	0,14 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	0,01 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,01 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	0,02 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,01 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Прокладка провода-спутника в траншее, протяженностью 1 м											
1	ГЭСНм10-06-048-05	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее	км кабеля	0,001	1	0,001					
		Итого прямые затраты									35,30
		ФОТ									17,49
	Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи		%	90		90					15,74
	Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи		%	46		46					8,05
		Всего по позиции							59 320,00		59,32
2	ФСБЦ-21.2.03.03-1040	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 4х1-380	1000 м	0,001	1	0,001	58 044,00	1,35	78 359,40		78,36
		Всего по позиции									78,36
		Всего по разделу 1 Прокладка провода-спутника в траншее, протяженностью 1 м									137,68
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									113,89
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									11,64
		Эксплуатация машин									17,81
		Оплата труда машинистов (Отм)									5,85
		Материалы									78,59
		Монтажные работы									137,68
		в том числе:									
		оплата труда									11,64
		эксплуатация машин и механизмов									17,81
		оплата труда машинистов (Отм)									5,85
		материалы									78,59
		накладные расходы									15,74
		сметная прибыль									8,05
		Всего ФОТ (справочно)									17,49
		Всего накладные расходы (справочно)									15,74
		Всего сметная прибыль (справочно)									8,05
		ВСЕГО по смете									137,68
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				0,019					
		Затраты труда машинистов				0,008					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 08-3

Прокладка сигнальной ленты в траншее, протяженностью 1 м

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 01.04.2026

Сметная стоимость	0,01 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	0,00 тыс.руб.
монтажных работ	0,01 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	0,00 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	0,00 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,00 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Прокладка сигнальной ленты в траншее, протяженностью 1 м											
1	ГЭСНм08-02-143-05	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной	100 м	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									2,59
		ФОТ									2,47
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97					2,40
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					1,26
		Всего по позиции							630,00		6,30
2	ФСБЦ-01.7.06.08-0007	Ленты сигнальные из полиэтилена высокого давления «ГАЗ», фон желтый, надпись красная, ширина 200 мм, толщина 0,05 мм	100 м	0,01	1	0,01	151,51	1,76	266,66		2,67
		Всего по позиции									2,67
		Всего по разделу 1 Прокладка сигнальной ленты в траншее, протяженностью 1 м									8,97
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									5,31
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									2,35
		Эксплуатация машин									0,12
		Оплата труда машинистов (Отм)									0,12
		Материалы									2,72
		Монтажные работы									8,97
		в том числе:									
		оплата труда									2,35
		эксплуатация машин и механизмов									0,12
		оплата труда машинистов (Отм)									0,12
		материалы									2,72
		накладные расходы									2,40
		сметная прибыль									1,26
		Всего ФОТ (справочно)									2,47
		Всего накладные расходы (справочно)									2,40
		Всего сметная прибыль (справочно)									1,26
		ВСЕГО по смете									8,97
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				0,0048					
		Затраты труда машинистов				0,0002					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

_____ 2026 года

Пьянова Т.В.
_____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область
Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-1

Установка опознавательного столба в комплекте с табличкой
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен	01.04.2026
Сметная стоимость	2,89 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	2,89 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	0,22 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,15 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	0,42 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,23 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Установка опознавательного столба в комплекте с табличкой											
1	ГЭСН09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									874,51
		ФОТ									336,47
	Пр/812-009.0-1 НР	Строительные металлические конструкции	%	93		93					312,92
	Пр/774-009.0 СП	Строительные металлические конструкции	%	62		62					208,61
		Всего по позиции							139 604,00		1 396,04
2	ФСБЦ-04.1.02.05-0114	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W2	м3	0,0634	1	0,0634	4 242,28	1,71	7 254,30		459,92
		Всего по позиции									459,92
3	ФСБЦ-23.5.02.02-0034	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	2,5	1	2,5	264,87	0,92	243,68		609,20
		Всего по позиции									609,20
4	ФСБЦ-01.5.03.03-0091	Указатель	шт	1	1	1	288,78	1,03	297,44		297,44
		Всего по позиции									297,44
5	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой поливинилацетатной фосфатирующей	100 м2	0,006	1	0,006					
		Итого прямые затраты									31,96
		ФОТ									31,52
	Пр/812-013.0-1 НР	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94					29,63
	Пр/774-013.0 СП	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					16,08
		Всего по позиции							12 945,00		77,67
6	ФСБЦ-14.5.09.07-0022	Растворитель № 646	т	0,000048	1	0,000048	67 231,42	1,79	120 344,24		5,78
		Всего по позиции									5,78
7	ФСБЦ-14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,00024	1	0,00024	51 280,15	1,81	92 817,07		22,28
		Всего по позиции									22,28
8	ГЭСН13-03-004-20	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пентафталеовой	100 м2	0,0061435	1	0,0061435					
		Итого прямые затраты									7,51
		ФОТ									7,33
	Пр/812-013.0-1 НР	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94					6,89
	Пр/774-013.0 СП	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					3,74
		Всего по позиции							2 952,71		18,14
9	ФСБЦ-14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	0,0086	1	0,0086	60,60	1,79	108,47		0,93
		Всего по позиции									0,93
10	ФСБЦ-14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115	т	0,0000553	1	0,0000553	80 322,25	1,25	100 402,81		5,55
		Всего по позиции									5,55
Всего по разделу 1 Установка опознавательного столба в комплекте с табличкой											2 892,95
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											2 315,08
в том числе:											
Оплата труда рабочих											224,19
Эксплуатация машин											464,80
Оплата труда машинистов (Отм)											151,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы									1 474,96
		Строительные работы									2 892,95
		в том числе:									
		оплата труда									224,19
		эксплуатация машин и механизмов									464,80
		оплата труда машинистов (Отм)									151,13
		материалы									1 474,96
		накладные расходы									349,44
		сметная прибыль									228,43
		Всего ФОТ (справочно)									375,32
		Всего накладные расходы (справочно)									349,44
		Всего сметная прибыль (справочно)									228,43
		ВСЕГО по смете									2 892,95
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					0,4165257				
		Затраты труда машинистов					0,2252828				

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-2

Опознавательный столб СОГ пэ с табличкой

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 1,55 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 1,55 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 0,10 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,01 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 0,20 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ 0,01 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Установка опознавательного столба СОГ п/з в комплекте с табличкой											
1	ГЭСН27-09-004-02	Установка столбиков сигнальных: пластиковых	100 шт	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									74,81
		ФОТ									61,65
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147					90,63
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134					82,61
		Всего по позиции							24 805,00		248,05
2	ФСБЦ-22.2.02.23-0307	Столбики опознавательные для подземных кабельных линий, пластиковые, диаметр 83 мм, толщина стенки 4 мм, высота 2200 мм	100 шт	0,01	1	0,01	59 433,44	1,47	87 367,16		873,67
		Всего по позиции									873,67
3	ГЭСН09-05-014-01	Установка табличек	шт	1	1	1					
		Итого прямые затраты									55,99
		ФОТ									46,88
		Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					43,60
		Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					29,07
		Всего по позиции							128,66		128,66
4	ФСБЦ-01.5.03.03-0091	Указатель	шт	1	1	1	288,78	1,03	297,44		297,44
		Всего по позиции									297,44
Всего по разделу 1 Установка опознавательного столба СОГ п/з в комплекте с табличкой											1 547,82
Итого по смете:											
		Всего прямые затраты (справочно)									1 301,91
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									103,02
		Эксплуатация машин									13,16
		Оплата труда машинистов (Отм)									5,51
		Материалы									1 180,22
		Строительные работы									1 547,82
		в том числе:									
		оплата труда									103,02
		эксплуатация машин и механизмов									13,16
		оплата труда машинистов (Отм)									5,51
		материалы									1 180,22
		накладные расходы									134,23
		сметная прибыль									111,68
		Всего ФОТ (справочно)									108,53
		Всего накладные расходы (справочно)									134,23
		Всего сметная прибыль (справочно)									111,68
		ВСЕГО по смете									1 547,82
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				0,2035					
		Затраты труда машинистов				0,0094					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

_____ 2026 года

Пьянова Т.В.
_____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-3

Установка опознавательной таблички

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 0,43 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 0,43 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 0,05 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 0,09 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Установка опознавательной таблички											
1	ГЭСН09-05-014-01	Установка табличек	шт	1	1	1					
		Итого прямые затраты									55,99
		ФОТ									46,88
		Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					43,60
		Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					29,07
		Всего по позиции							128,66		128,66
2	ФСБЦ-01.5.03.03-0091	Указатель	шт	1	1	1	288,78	1,03	297,44		297,44
		Всего по позиции									297,44
		Всего по разделу 1 Установка опознавательной таблички									426,10
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									353,43
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									46,88
		Материалы									306,55
		Строительные работы									426,10
		в том числе:									
		оплата труда									46,88
		материалы									306,55
		накладные расходы									43,60
		сметная прибыль									29,07
		Всего ФОТ (справочно)									46,88
		Всего накладные расходы (справочно)									43,60
		Всего сметная прибыль (справочно)									29,07
		ВСЕГО по смете									426,10
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				0,09					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

_____ 2026 года

Пьянова Т.В.
_____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 10-1

Выдержка газопровода под давлением (1 участок 100 м и более)

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 50,06 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 50,06 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 8,21 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 6,31 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 14,00 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ 9,80 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Выдержка газопровода (1 участок)											
1	ГЭСН24-02-124-01	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм	участок	1	1	1					
		Итого прямые затраты									22 320,78
		ФОТ									14 523,19
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					16 992,13
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					10 747,16
		Всего по позиции							50 060,07		50 060,07
		Всего по разделу 1 Выдержка газопровода (1 участок)									50 060,07
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									22 320,78
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									8 211,42
		Эксплуатация машин									7 797,59
		Оплата труда машинистов (Отм)									6 311,77
		Строительные работы									50 060,07
		в том числе:									
		оплата труда									8 211,42
		эксплуатация машин и механизмов									7 797,59
		оплата труда машинистов (Отм)									6 311,77
		накладные расходы									16 992,13
		сметная прибыль									10 747,16
		Всего ФОТ (справочно)									14 523,19
		Всего накладные расходы (справочно)									16 992,13
		Всего сметная прибыль (справочно)									10 747,16
		ВСЕГО по смете									50 060,07
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				14					
		Затраты труда машинистов				9,8					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 10-2

Выдержка газопровода под давлением (1 участок до 100 м)

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен	01.04.2026
Сметная стоимость	25,03 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	25,03 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	4,11 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	3,16 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	7,00 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	4,90 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Выдержка газопровода (1 участок)											
1	ГЭСН24-02-124-01	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм	участок	1	1	1					
		Итого прямые затраты									11 160,40
		ФОТ									7 261,60
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					8 496,07
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					5 373,58
		Всего по позиции							25 030,05		25 030,05
		Всего по разделу 1 Выдержка газопровода (1 участок)									25 030,05
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									11 160,40
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									4 105,71
		Эксплуатация машин									3 898,80
		Оплата труда машинистов (Отм)									3 155,89
		Строительные работы									25 030,05
		в том числе:									
		оплата труда									4 105,71
		эксплуатация машин и механизмов									3 898,80
		оплата труда машинистов (Отм)									3 155,89
		накладные расходы									8 496,07
		сметная прибыль									5 373,58
		Всего ФОТ (справочно)									7 261,60
		Всего накладные расходы (справочно)									8 496,07
		Всего сметная прибыль (справочно)									5 373,58
		ВСЕГО по смете									25 030,05
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				7					
		Затраты труда машинистов				4,9					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 11-1

Установка седловых отводов Д=63х32 мм на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 4,15 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 4,15 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 0,61 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 0,96 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Установка седловых отводов Д=63х32 мм на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм											
1	ГЭСН24-02-007-01	Установка седловых отводов полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром: до 63 мм	соединение	1	1	1					
		Итого прямые затраты									651,52
		ФОТ									605,09
	Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	117		117					707,96
	Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	74		74					447,77
		Всего по позиции							1 807,25		1 807,25
2	ФСБЦ-24.3.05.13-0073	Седелка поворотная 360° электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 63х32 мм	шт	1	1	1	1 829,75	1,28	2 342,08		2 342,08
		Всего по позиции									2 342,08
		Всего по разделу 1 Установка седловых отводов Д=63х32 мм на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм									4 149,33
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									2 993,60
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									605,09
		Эксплуатация машин									3,70
		Материалы									2 384,81
		Строительные работы									4 149,33
		в том числе:									
		оплата труда									605,09
		эксплуатация машин и механизмов									3,70
		материалы									2 384,81
		накладные расходы									707,96
		сметная прибыль									447,77
		Всего ФОТ (справочно)									605,09
		Всего накладные расходы (справочно)									707,96
		Всего сметная прибыль (справочно)									447,77
		ВСЕГО по смете									4 149,33
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				0,96					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 11-2

Установка седловых отводов Д=63х63 мм на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 4,47 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 4,47 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 0,61 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 0,96 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Установка седловых отводов Д=63х63 мм на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм											
1	ГЭСН24-02-007-01	Установка седловых отводов полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром: до 63 мм	соединение	1	1	1					
		Итого прямые затраты									651,52
		ФОТ									605,09
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					707,96
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					447,77
		Всего по позиции							1 807,25		1 807,25
2	ФСБЦ-24.3.05.13-0074	Седелка поворотная 360° электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 63х63 мм	шт	1	1	1	2 076,78	1,28	2 658,28		2 658,28
		Всего по позиции									2 658,28
		Всего по разделу 1 Установка седловых отводов Д=63х63 мм на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм									4 465,53
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									3 309,80
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									605,09
		Эксплуатация машин									3,70
		Материалы									2 701,01
		Строительные работы									4 465,53
		в том числе:									
		оплата труда									605,09
		эксплуатация машин и механизмов									3,70
		материалы									2 701,01
		накладные расходы									707,96
		сметная прибыль									447,77
		Всего ФОТ (справочно)									605,09
		Всего накладные расходы (справочно)									707,96
		Всего сметная прибыль (справочно)									447,77
		ВСЕГО по смете									4 465,53
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				0,96					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 11-3

Установка седловых отводов Д=90х32 мм на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 5,59 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 5,59 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 0,88 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 1,40 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Установка седловых отводов Д=90х32 мм на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм											
1	ГЭСН24-02-007-02	Установка седловых отводов полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром: свыше 63 до 110 мм	соединение	1	1	1					
		Итого прямые затраты									930,17
		ФОТ									882,42
	Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	117		117					1 032,43
	Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	74		74					652,99
		Всего по позиции							2 615,59		2 615,59
2	ФСБЦ-24.3.05.13-0075	Седелка поворотная 360° электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 90х32 мм	шт	1	1	1	2 326,27	1,28	2 977,63		2 977,63
		Всего по позиции									2 977,63
		Всего по разделу 1 Установка седловых отводов Д=90х32 мм на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм									5 593,22
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									3 907,80
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									882,42
		Эксплуатация машин									5,02
		Материалы									3 020,36
		Строительные работы									5 593,22
		в том числе:									
		оплата труда									882,42
		эксплуатация машин и механизмов									5,02
		материалы									3 020,36
		накладные расходы									1 032,43
		сметная прибыль									652,99
		Всего ФОТ (справочно)									882,42
		Всего накладные расходы (справочно)									1 032,43
		Всего сметная прибыль (справочно)									652,99
		ВСЕГО по смете									5 593,22
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				1,4					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 11-4

Установка седловых отводов Д=90х63 мм на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 5,91 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 5,91 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 0,88 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 1,40 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Установка седловых отводов Д=90х63 мм на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм											
1	ГЭСН24-02-007-02	Установка седловых отводов полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром: свыше 63 до 110 мм	соединение	1	1	1					
		Итого прямые затраты									930,17
		ФОТ									882,42
	Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	117		117					1 032,43
	Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	74		74					652,99
		Всего по позиции							2 615,59		2 615,59
2	ФСБЦ-24.3.05.13-0076	Седелка поворотная 360° электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 90х63 мм	шт	1	1	1	2 573,30	1,28	3 293,82		3 293,82
		Всего по позиции									3 293,82
		Всего по разделу 1 Установка седловых отводов Д=90х63 мм на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм									5 909,41
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									4 223,99
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									882,42
		Эксплуатация машин									5,02
		Материалы									3 336,55
		Строительные работы									5 909,41
		в том числе:									
		оплата труда									882,42
		эксплуатация машин и механизмов									5,02
		материалы									3 336,55
		накладные расходы									1 032,43
		сметная прибыль									652,99
		Всего ФОТ (справочно)									882,42
		Всего накладные расходы (справочно)									1 032,43
		Всего сметная прибыль (справочно)									652,99
		ВСЕГО по смете									5 909,41
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				1,4					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 11-5

Установка седловых отводов Д=110х63 мм на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 6,03 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 6,03 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 0,88 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 1,40 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Установка седловых отводов Д=110х63 мм на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм											
1	ГЭСН24-02-007-02	Установка седловых отводов полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром: свыше 63 до 110 мм	соединение	1	1	1					
		Итого прямые затраты									930,17
		ФОТ									882,42
	Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	117		117					1 032,43
	Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	74		74					652,99
		Всего по позиции							2 615,59		2 615,59
2	ФСБЦ-24.3.05.13-0078	Седелка поворотная 360° электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 110х63 мм	шт	1	1	1	2 664,59	1,28	3 410,68		3 410,68
		Всего по позиции									3 410,68
		Всего по разделу 1 Установка седловых отводов Д=110х63 мм на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм									6 026,27
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									4 340,85
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									882,42
		Эксплуатация машин									5,02
		Материалы									3 453,41
		Строительные работы									6 026,27
		в том числе:									
		оплата труда									882,42
		эксплуатация машин и механизмов									5,02
		материалы									3 453,41
		накладные расходы									1 032,43
		сметная прибыль									652,99
		Всего ФОТ (справочно)									882,42
		Всего накладные расходы (справочно)									1 032,43
		Всего сметная прибыль (справочно)									652,99
		ВСЕГО по смете									6 026,27
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				1,4					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 11-6

Установка седловых отводов Д=110х32 мм на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 5,81 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 5,81 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 0,88 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 1,40 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Установка седловых отводов Д=110х32 мм на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм											
1	ГЭСН24-02-007-02	Установка седловых отводов полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром: свыше 63 до 110 мм	соединение	1	1	1					
		Итого прямые затраты									930,17
		ФОТ									882,42
	Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	117		117					1 032,43
	Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	74		74					652,99
		Всего по позиции							2 615,59		2 615,59
2	ФСБЦ-24.3.05.13-0077	Седелка поворотная 360° электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 110х32 мм	шт	1	1	1	2 497,62	1,28	3 196,95		3 196,95
		Всего по позиции									3 196,95
		Всего по разделу 1 Установка седловых отводов Д=110х32 мм на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм									5 812,54
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									4 127,12
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									882,42
		Эксплуатация машин									5,02
		Материалы									3 239,68
		Строительные работы									5 812,54
		в том числе:									
		оплата труда									882,42
		эксплуатация машин и механизмов									5,02
		материалы									3 239,68
		накладные расходы									1 032,43
		сметная прибыль									652,99
		Всего ФОТ (справочно)									882,42
		Всего накладные расходы (справочно)									1 032,43
		Всего сметная прибыль (справочно)									652,99
		ВСЕГО по смете									5 812,54
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				1,4					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 11-7

Установка седловых отводов Д=160х63 мм на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 9,02 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 9,02 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 1,26 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 2,00 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Установка седловых отводов Д=160х63 мм на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм											
1	ГЭСН24-02-007-03	Установка седловых отводов полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром: свыше 110 до 160 мм	соединение	1	1	1					
		Итого прямые затраты									1 321,53
		ФОТ									1 260,60
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					1 474,90
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					932,84
		Всего по позиции							3 729,27		3 729,27
2	ФСБЦ-24.3.05.13-0082	Седелка поворотная 360° электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 160х63 мм	шт	1	1	1	4 133,00	1,28	5 290,24		5 290,24
		Всего по позиции									5 290,24
		Всего по разделу 1 Установка седловых отводов Д=160х63 мм на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм									9 019,51
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									6 611,77
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									1 260,60
		Эксплуатация машин									7,52
		Материалы									5 343,65
		Строительные работы									9 019,51
		в том числе:									
		оплата труда									1 260,60
		эксплуатация машин и механизмов									7,52
		материалы									5 343,65
		накладные расходы									1 474,90
		сметная прибыль									932,84
		Всего ФОТ (справочно)									1 260,60
		Всего накладные расходы (справочно)									1 474,90
		Всего сметная прибыль (справочно)									932,84
		ВСЕГО по смете									9 019,51
		справочно:									
		Затраты труда рабочих									

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 11-8

Установка седловых отводов Д=160х32 мм на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 8,70 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 8,70 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 1,26 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 2,00 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Установка седловых отводов Д=160х32 мм на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм											
1	ГЭСН24-02-007-03	Установка седловых отводов полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром: свыше 110 до 160 мм	соединение	1	1	1					
		Итого прямые затраты									1 321,53
		ФОТ									1 260,60
	Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	117		117					1 474,90
	Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	74		74					932,84
		Всего по позиции							3 729,27		3 729,27
2	ФСБЦ-24.3.05.13-0081	Седелка поворотная 360° электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 160х32 мм	шт	1	1	1	3 885,98	1,28	4 974,05		4 974,05
		Всего по позиции									4 974,05
		Всего по разделу 1 Установка седловых отводов Д=160х32 мм на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм									8 703,32
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									6 295,58
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									1 260,60
		Эксплуатация машин									7,52
		Материалы									5 027,46
		Строительные работы									8 703,32
		в том числе:									
		оплата труда									1 260,60
		эксплуатация машин и механизмов									7,52
		материалы									5 027,46
		накладные расходы									1 474,90
		сметная прибыль									932,84
		Всего ФОТ (справочно)									1 260,60
		Всего накладные расходы (справочно)									1 474,90
		Всего сметная прибыль (справочно)									932,84
		ВСЕГО по смете									8 703,32
		справочно:									
		Затраты труда рабочих									

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 12-0

Монтаж и демонтаж установки ГНБ
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 3,04 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 3,04 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 0,31 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,43 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 0,53 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ 0,54 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтаж и демонтаж установки ГНБ											
1	ГЭСН04-01-079-01	Монтаж установки горизонтального направленного бурения с тяговым усилием: 20 тс (200 кН)	шт	1	1	1					
		Итого прямые затраты									997,97
		ФОТ									378,97
	Пр/812-004.0-1 НР Скважины		%	106		106					401,71
	Пр/774-004.0 СП Скважины		%	45		45					170,54
		Всего по позиции							1 570,22		1 570,22
2	ГЭСН04-01-080-01	Демонтаж установки горизонтального направленного бурения с тяговым усилием: 20 тс (200 кН)	шт	1	1	1					
		Итого прямые затраты									932,14
		ФОТ									357,35
	Пр/812-004.0-1 НР Скважины		%	106		106					378,79
	Пр/774-004.0 СП Скважины		%	45		45					160,81
		Всего по позиции							1 471,74		1 471,74
		Всего по разделу 1 Монтаж и демонтаж установки ГНБ									3 041,96
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									1 930,11
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									310,86
		Эксплуатация машин									1 193,79
		Оплата труда машинистов (Отм)									425,46
		Строительные работы									3 041,96
		в том числе:									
		оплата труда									310,86
		эксплуатация машин и механизмов									1 193,79
		оплата труда машинистов (Отм)									425,46
		накладные расходы									780,50
		сметная прибыль									331,35
		Всего ФОТ (справочно)									736,32
		Всего накладные расходы (справочно)									780,50
		Всего сметная прибыль (справочно)									331,35
		ВСЕГО по смете									3 041,96
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				0,53					
		Затраты труда машинистов				0,54					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 12-1

Прокладка методом ГНБ подземного полиэтиленового газопровода ГЭ-32 мм.

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость _____ 0,89 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ _____ 0,89 тыс.руб.

монтажных работ _____ 0,00 тыс.руб.

оборудования _____ 0,00 тыс.руб.

прочих затрат _____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих _____ 0,09 тыс.руб.

Средства на оплату труда машинистов _____ 0,11 тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих _____ 0,13 чел.-ч.

Нормативные затраты труда машинистов _____ 0,15 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Прокладка методом ГНБ подземного полиэтиленового газопровода ПЭ-32 мм											
1	ГЭСН04-01-085-01	Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Ду=110 мм длиной до 400 м	м	1	1	1					
		Итого прямые затраты									487,45
		ФОТ									192,47
	Пр/812-004.0-1 НР Скважины		%	106		106					204,02
	Пр/774-004.0 СП Скважины		%	45		45					86,61
		Всего по позиции							778,08		778,08
2	ФСБЦ-01.4.03.01-0021	Порошок (глинопорозок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 8,0-11,0 м3/т	т	0,001053	1	0,001053	15 384,88	1,63	25 077,35		26,41
		Всего по позиции									26,41
3	ФСБЦ-01.7.08.02-0005	Добавка (ПАВ) порошкообразная для стабилизации и укрепления грунтов при устройстве оснований автомобильных дорог, плотность 0,80-1,30 г/см3	т	0,0000585	1	0,0000585	229 852,33	1,36	312 599,17		18,29
		Всего по позиции									18,29
4	ФСБЦ-24.3.03.11-0021	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	1	1	1	56,15	1,19	66,82		66,82
		Всего по позиции									66,82
		Всего по разделу 1 Прокладка методом ГНБ подземного полиэтиленового газопровода ПЭ-32 мм									889,60
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									598,97
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									85,63
		Эксплуатация машин									289,84
		Оплата труда машинистов (Отм)									106,84
		Материалы									116,66
		Строительные работы									889,60
		в том числе:									
		оплата труда									85,63
		эксплуатация машин и механизмов									289,84
		оплата труда машинистов (Отм)									106,84
		материалы									116,66
		накладные расходы									204,02
		сметная прибыль									86,61
		Всего ФОТ (справочно)									192,47
		Всего накладные расходы (справочно)									204,02
		Всего сметная прибыль (справочно)									86,61
		ВСЕГО по смете									889,60
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				0,1287					
		Затраты труда машинистов				0,14833					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 12-2

Прокладка методом ГНБ подземного полиэтиленового газопровода ГПЗ-63 мм.

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 1,07 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 1,07 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 0,09 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,11 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 0,13 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ 0,15 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Прокладка методом ГНБ подземного полиэтиленового газопровода ПЭ-63 мм											
1	ГЭСН04-01-085-01	Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Ду=110 мм длиной до 400 м	м	1	1	1					
		Итого прямые затраты									487,45
		ФОТ									192,47
	Пр/812-004.0-1 НР Скважины		%	106		106					204,02
	Пр/774-004.0 СП Скважины		%	45		45					86,61
		Всего по позиции							778,08		778,08
2	ФСБЦ-01.4.03.01-0021	Порошок (глинопорозок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 8,0-11,0 м3/т	т	0,001053	1	0,001053	15 384,88	1,63	25 077,35		26,41
		Всего по позиции									26,41
3	ФСБЦ-01.7.08.02-0005	Добавка (ПАВ) порошкообразная для стабилизации и укрепления грунтов при устройстве оснований автомобильных дорог, плотность 0,80-1,30 г/см3	т	0,0000585	1	0,0000585	229 852,33	1,36	312 599,17		18,29
		Всего по позиции									18,29
4	ФСБЦ-24.3.03.11-0024	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,8 мм	м	1	1	1	207,48	1,19	246,90		246,90
		Всего по позиции									246,90
		Всего по разделу 1 Прокладка методом ГНБ подземного полиэтиленового газопровода ПЭ-63 мм									1 069,68
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									779,05
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									85,63
		Эксплуатация машин									289,84
		Оплата труда машинистов (Отм)									106,84
		Материалы									296,74
		Строительные работы									1 069,68
		в том числе:									
		оплата труда									85,63
		эксплуатация машин и механизмов									289,84
		оплата труда машинистов (Отм)									106,84
		материалы									296,74
		накладные расходы									204,02
		сметная прибыль									86,61
		Всего ФОТ (справочно)									192,47
		Всего накладные расходы (справочно)									204,02
		Всего сметная прибыль (справочно)									86,61
		ВСЕГО по смете									1 069,68
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				0,1287					
		Затраты труда машинистов				0,14833					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 12-3

Прокладка методом ГНБ подземного полиэтиленового газопровода ГПЗ-90 мм.

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 1,31 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 1,31 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 0,09 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,11 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 0,13 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ 0,15 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Прокладка методом ГНБ подземного полиэтиленового газопровода ПЭ-90 мм											
1	ГЭСН04-01-085-01	Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Ду=110 мм длиной до 400 м	м	1	1	1					
		Итого прямые затраты									487,45
		ФОТ									192,47
	Пр/812-004.0-1 НР Скважины		%	106		106					204,02
	Пр/774-004.0 СП Скважины		%	45		45					86,61
		Всего по позиции							778,08		778,08
2	ФСБЦ-01.4.03.01-0021	Порошок (глинопорозок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 8,0-11,0 м3/т	т	0,001053	1	0,001053	15 384,88	1,63	25 077,35		26,41
		Всего по позиции									26,41
3	ФСБЦ-01.7.08.02-0005	Добавка (ПАВ) порошкообразная для стабилизации и укрепления грунтов при устройстве оснований автомобильных дорог, плотность 0,80-1,30 г/см3	т	0,0000585	1	0,0000585	229 852,33	1,36	312 599,17		18,29
		Всего по позиции									18,29
4	ФСБЦ-24.3.03.11-0026	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 8,2 мм	м	1	1	1	406,29	1,19	483,49		483,49
		Всего по позиции									483,49
		Всего по разделу 1 Прокладка методом ГНБ подземного полиэтиленового газопровода ПЭ-90 мм									1 306,27
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									1 015,64
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									85,63
		Эксплуатация машин									289,84
		Оплата труда машинистов (Отм)									106,84
		Материалы									533,33
		Строительные работы									1 306,27
		в том числе:									
		оплата труда									85,63
		эксплуатация машин и механизмов									289,84
		оплата труда машинистов (Отм)									106,84
		материалы									533,33
		накладные расходы									204,02
		сметная прибыль									86,61
		Всего ФОТ (справочно)									192,47
		Всего накладные расходы (справочно)									204,02
		Всего сметная прибыль (справочно)									86,61
		ВСЕГО по смете									1 306,27
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				0,1287					
		Затраты труда машинистов				0,14833					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 12-4

Прокладка методом ГНБ подземного полиэтиленового газопровода ПЭ-110 мм.

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 1,52 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 1,52 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 0,09 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,11 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 0,13 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ 0,15 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Прокладка методом ГНБ подземного полиэтиленового газопровода ПЭ-110 мм											
1	ГЭСН04-01-085-01	Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Ду=110 мм длиной до 400 м	м	1	1	1					
		Итого прямые затраты									487,45
		ФОТ									192,47
	Пр/812-004.0-1 НР Скважины		%	106		106					204,02
	Пр/774-004.0 СП Скважины		%	45		45					86,61
		Всего по позиции							778,08		778,08
2	ФСБЦ-01.4.03.01-0021	Порошок (глинопорозок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 8,0-11,0 м3/т	т	0,001053	1	0,001053	15 384,88	1,63	25 077,35		26,41
		Всего по позиции									26,41
3	ФСБЦ-01.7.08.02-0005	Добавка (ПАВ) порошкообразная для стабилизации и укрепления грунтов при устройстве оснований автомобильных дорог, плотность 0,80-1,30 г/см3	т	0,0000585	1	0,0000585	229 852,33	1,36	312 599,17		18,29
		Всего по позиции									18,29
4	ФСБЦ-24.3.03.11-0027	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10,0 мм	м	1	1	1	588,41	1,19	700,21		700,21
		Всего по позиции									700,21
		Всего по разделу 1 Прокладка методом ГНБ подземного полиэтиленового газопровода ПЭ-110 мм									1 522,99
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									1 232,36
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									85,63
		Эксплуатация машин									289,84
		Оплата труда машинистов (Отм)									106,84
		Материалы									750,05
		Строительные работы									1 522,99
		в том числе:									
		оплата труда									85,63
		эксплуатация машин и механизмов									289,84
		оплата труда машинистов (Отм)									106,84
		материалы									750,05
		накладные расходы									204,02
		сметная прибыль									86,61
		Всего ФОТ (справочно)									192,47
		Всего накладные расходы (справочно)									204,02
		Всего сметная прибыль (справочно)									86,61
		ВСЕГО по смете									1 522,99
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				0,1287					
		Затраты труда машинистов				0,14833					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 12-5

Прокладка методом ГНБ подземного полиэтиленового газопровода ПЭ-160 мм.

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 2,75 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 2,75 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 0,11 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,15 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 0,17 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ 0,20 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Прокладка методом ГНБ подземного полиэтиленового газопровода ПЭ-160 мм											
1	ГЭСН04-01-085-02	Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Ду=225 мм длиной до 300 м	м	1	1	1					
		Итого прямые затраты									657,94
		ФОТ									257,02
	Пр/812-004.0-1 НР Скважины		%	106		106					272,44
	Пр/774-004.0 СП Скважины		%	45		45					115,66
		Всего по позиции							1 046,04		1 046,04
2	ФСБЦ-01.4.03.01-0021	Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 8,0-11,0 м3/т	т	0,005278	1	0,005278	15 384,88	1,63	25 077,35		132,36
		Всего по позиции									132,36
3	ФСБЦ-01.7.08.02-0005	Добавка (ПАВ) порошкообразная для стабилизации и укрепления грунтов при устройстве оснований автомобильных дорог, плотность 0,80-1,30 г/см3	т	0,0002678	1	0,0002678	229 852,33	1,36	312 599,17		83,71
		Всего по позиции									83,71
4	ФСБЦ-24.3.03.11-0030	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм	м	1	1	1	1 249,92	1,19	1 487,40		1 487,40
		Всего по позиции									1 487,40
		Всего по разделу 1 Прокладка методом ГНБ подземного полиэтиленового газопровода ПЭ-160 мм									2 749,51
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									2 361,41
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									111,16
		Эксплуатация машин									390,86
		Оплата труда машинистов (Отм)									145,86
		Материалы									1 713,53
		Строительные работы									2 749,51
		в том числе:									
		оплата труда									111,16
		эксплуатация машин и механизмов									390,86
		оплата труда машинистов (Отм)									145,86
		материалы									1 713,53
		накладные расходы									272,44
		сметная прибыль									115,66
		Всего ФОТ (справочно)									257,02
		Всего накладные расходы (справочно)									272,44
		Всего сметная прибыль (справочно)									115,66
		ВСЕГО по смете									2 749,51
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				0,1716					
		Затраты труда машинистов				0,20332					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

_____ 2026 года

Пьянова Т.В.
_____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 13-1

Стоимость муфты на полиэтиленовом газопроводе ПЭ-32 мм

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 0,63 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 0,63 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 0,16 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 0,28 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Установка п/э муфты на полиэтиленовом газопроводе ПЭ-32 мм											
1	ГЭСН24-02-002-01	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр труб: до 32 мм	соединение	1	1	1					
		Итого прямые затраты									172,81
		ФОТ									158,71
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					185,69
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					117,45
		Всего по позиции							475,95		475,95
2	ФСБЦ-24.3.05.07-0512	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 32 мм	шт	1	1	1	120,79	1,29	155,82		155,82
		Всего по позиции									155,82
Всего по разделу 1 Установка п/э муфты на полиэтиленовом газопроводе ПЭ-32 мм											
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									328,63
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									158,71
		Эксплуатация машин									3,31
		Материалы									166,61
		Строительные работы									631,77
		в том числе:									
		оплата труда									158,71
		эксплуатация машин и механизмов									3,31
		материалы									166,61
		накладные расходы									185,69
		сметная прибыль									117,45
		Всего ФОТ (справочно)									158,71
		Всего накладные расходы (справочно)									185,69
		Всего сметная прибыль (справочно)									117,45
		ВСЕГО по смете									631,77
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				0,28					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 13-2

Установка п/з муфты на полиэтиленовом газопроводе ПЭ-63 мм

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 0,82 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 0,82 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 0,18 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 0,32 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Установка пэ муфты на полиэтиленовом газопроводе ПЭ-63 мм											
1	ГЭСН24-02-002-02	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр труб: свыше 32 до 63 мм	соединение	1	1	1					
		Итого прямые затраты									206,99
		ФОТ									181,39
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					212,23
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					134,23
		Всего по позиции							553,45		553,45
2	ФСБЦ-24.3.05.07-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 63 мм	шт	1	1	1	206,84	1,29	266,82		266,82
		Всего по позиции									266,82
Всего по разделу 1 Установка пэ муфты на полиэтиленовом газопроводе ПЭ-63 мм											
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									473,81
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									181,39
		Эксплуатация машин									4,02
		Материалы									288,40
		Строительные работы									820,27
		в том числе:									
		оплата труда									181,39
		эксплуатация машин и механизмов									4,02
		материалы									288,40
		накладные расходы									212,23
		сметная прибыль									134,23
		Всего ФОТ (справочно)									181,39
		Всего накладные расходы (справочно)									212,23
		Всего сметная прибыль (справочно)									134,23
		ВСЕГО по смете									820,27
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				0,32					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 13-3

Установка пэ муфты на полиэтиленовом газопроводе ПЭ-90 мм

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 1,44 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 1,44 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 0,31 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 0,54 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Установка пз муфты на полиэтиленовом газопроводе ПЭ-90 мм											
1	ГЭСН24-02-002-03	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр труб: свыше 63 до 110 мм	соединение	1	1	1					
		Итого прямые затраты									348,83
		ФОТ									306,09
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					358,13
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					226,51
		Всего по позиции							933,47		933,47
2	ФСБЦ-24.3.05.07-0605	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 90 мм	шт	1	1	1	391,85	1,29	505,49		505,49
		Всего по позиции									505,49
		Всего по разделу 1 Установка пз муфты на полиэтиленовом газопроводе ПЭ-90 мм									1 438,96
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									854,32
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									306,09
		Эксплуатация машин									10,16
		Материалы									538,07
		Строительные работы									1 438,96
		в том числе:									
		оплата труда									306,09
		эксплуатация машин и механизмов									10,16
		материалы									538,07
		накладные расходы									358,13
		сметная прибыль									226,51
		Всего ФОТ (справочно)									306,09
		Всего накладные расходы (справочно)									358,13
		Всего сметная прибыль (справочно)									226,51
		ВСЕГО по смете									1 438,96
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				0,54					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 13-4

Установка пэ муфты на полиэтиленовом газопроводе ПЭ-110 мм

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 1,54 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 1,54 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 0,31 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 0,54 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Установка пэ муфты на полиэтиленовом газопроводе ПЭ-110 мм											
1	ГЭСН24-02-002-03	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр труб: свыше 63 до 110 мм	соединение	1	1	1					
		Итого прямые затраты									348,83
		ФОТ									306,09
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					358,13
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					226,51
		Всего по позиции							933,47		933,47
2	ФСБЦ-24.3.05.07-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 110 мм	шт	1	1	1	471,11	1,29	607,73		607,73
		Всего по позиции									607,73
		Всего по разделу 1 Установка пэ муфты на полиэтиленовом газопроводе ПЭ-110 мм									1 541,20
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									956,56
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									306,09
		Эксплуатация машин									10,16
		Материалы									640,31
		Строительные работы									1 541,20
		в том числе:									
		оплата труда									306,09
		эксплуатация машин и механизмов									10,16
		материалы									640,31
		накладные расходы									358,13
		сметная прибыль									226,51
		Всего ФОТ (справочно)									306,09
		Всего накладные расходы (справочно)									358,13
		Всего сметная прибыль (справочно)									226,51
		ВСЕГО по смете									1 541,20
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				0,54					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 14-1

Установка крана муфтового d=25мм

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 2,57 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 2,57 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 0,59 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 1,07 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Установка крана муфтового d=25мм											
1	ГЭСН24-01-033-02	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 32 мм	шт	1	1	1					
		Итого прямые затраты									601,02
		ФОТ									592,46
	Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	117		117					693,18
	Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	74		74					438,42
		Всего по позиции							1 732,62		1 732,62
2	ТЦ_18.1.09.01_54	Кран шаровый 25 ММ (газ) п/п GL220	шт	1	1	1			833,00		833,00
		Всего по позиции									833,00
		Всего по разделу 1 Установка крана муфтового d=25мм									2 565,62
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									1 434,02
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									592,46
		Материалы									841,56
		Строительные работы									2 565,62
		в том числе:									
		оплата труда									592,46
		материалы									841,56
		накладные расходы									693,18
		сметная прибыль									438,42
		Всего ФОТ (справочно)									592,46
		Всего накладные расходы (справочно)									693,18
		Всего сметная прибыль (справочно)									438,42
		ВСЕГО по смете									2 565,62
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									833,00
		Затраты труда рабочих				1,07					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 14-2

Установка крана муфтового d=32 мм

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 3,46 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 3,46 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 0,59 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 1,07 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Установка крана муфтового d=32мм											
1	ГЭСН24-01-033-02	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 32 мм	шт	1	1	1					
		Итого прямые затраты									601,02
		ФОТ									592,46
	Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	117		117					693,18
	Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	74		74					438,42
		Всего по позиции							1 732,62		1 732,62
2	ФСБЦ-18.1.09.06-1046	Кран шаровой муфтовый, номинальный диаметр 32 мм	шт	1	1	1	1 418,83	1,22	1 730,97		1 730,97
		Всего по позиции									1 730,97
		Всего по разделу 1 Установка крана муфтового d=32мм									3 463,59
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									2 331,99
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									592,46
		Материалы									1 739,53
		Строительные работы									3 463,59
		в том числе:									
		оплата труда									592,46
		материалы									1 739,53
		накладные расходы									693,18
		сметная прибыль									438,42
		Всего ФОТ (справочно)									592,46
		Всего накладные расходы (справочно)									693,18
		Всего сметная прибыль (справочно)									438,42
		ВСЕГО по смете									3 463,59
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				1,07					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 14-3

Установка фланцевого крана d=50мм

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен	01.04.2026
Сметная стоимость	21,79 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	21,79 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	3,73 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,08 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	5,91 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,14 чел.-ч.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты труда рабочих						5,91					
Затраты труда машинистов						0,14					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 14-4

Установка крана фланцевого d=100мм

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 48,60 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 48,60 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 6,76 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,29 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 10,72 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ 0,42 чел.-ч.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
справочно:											
Затраты труда рабочих						10,72					
Затраты труда машинистов						0,42					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 14-5

Установка крана d=50мм

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость _____ 13,39 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ _____ 13,39 тыс.руб.

монтажных работ _____ 0,00 тыс.руб.

оборудования _____ 0,00 тыс.руб.

прочих затрат _____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 3,51 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,08 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 5,49 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ 0,14 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Установка крана d=50мм											
1	ГЭСН24-02-052-01	Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на стальных газопроводах диаметром: 50 мм	шт	1	1	1					
		Итого прямые затраты									5 710,80
		ФОТ									3 590,55
	Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	117		117					4 200,94
	Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	74		74					2 657,01
		Всего по позиции							12 568,75		12 568,75
2	ФСБЦ-01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	-0,75	1	-0,75	174,93	1,04	181,93		-136,45
		Всего по позиции									-136,45
3	ФСБЦ-23.8.04.06-0063	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	шт	-4	1	-4	75,24	1,29	97,06		-388,24
		Всего по позиции									-388,24
4	ФСБЦ-23.5.02.02-0033	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	-5,8	1	-5,8	225,92	0,92	207,85		-1 205,53
		Всего по позиции									-1 205,53
5	ФСБЦ-18.1.09.01-0023	Кран шаровой газовый стальной равнопроходной, номинальный диаметр 50 мм	шт	1	1	1	2 089,54	1,22	2 549,24		2 549,24
		Всего по позиции									2 549,24
		Всего по разделу 1 Установка крана d=50мм									13 387,77
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									6 529,82
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									3 508,44
		Эксплуатация машин									175,39
		Оплата труда машинистов (Отм)									82,11
		Материалы									2 763,88
		Строительные работы									13 387,77
		в том числе:									
		оплата труда									3 508,44
		эксплуатация машин и механизмов									175,39
		оплата труда машинистов (Отм)									82,11
		материалы									2 763,88
		накладные расходы									4 200,94
		сметная прибыль									2 657,01
		Всего ФОТ (справочно)									3 590,55
		Всего накладные расходы (справочно)									4 200,94
		Всего сметная прибыль (справочно)									2 657,01
		ВСЕГО по смете									13 387,77
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				5,49					
		Затраты труда машинистов				0,14					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 14-6

Установка крана фланцевого d=80мм

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 37,39 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 37,39 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 5,40 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,11 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 8,56 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ 0,18 чел.-ч.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
справочно:											
Затраты труда рабочих 8,56											
Затраты труда машинистов 0,18											

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 14-7

Установка крана подземного d=32мм

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 29,10 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 29,10 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 2,15 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 3,67 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ 0,00 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Установка крана подземного d=32мм											
1	ГЭСН24-02-014-01	Установка крана с приваркой муфтами с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметр: 50 мм	10 шт	0,1	1	0,1					
		Итого прямые затраты									2 168,14
		ФОТ									2 156,02
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					2 522,54
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					1 595,45
		Всего по позиции							62 861,30		6 286,13
2	ФСБЦ-24.3.05.07-0512	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 32 мм	шт	2	1	2	120,79	1,29	155,82		311,64
		Всего по позиции									311,64
3	ТЦ_18.1.09.07_54	Кран шаровый ПЗ 32 подземной установки, телескопический удлинитель штока 1,5 м, Т-образный ключ 1,2м	комплект	1	1	1			20 484,17		20 484,17
		Всего по позиции									20 484,17
4	ФСБЦ-18.5.08.04-0001	Ковер полимерно-песчаный, диаметр основания 390 мм, диаметр люка 320 мм, высота 220 мм	шт	1	1	1	941,70	1,47	1 384,30		1 384,30
		Всего по позиции									1 384,30
5	ФСБЦ-05.1.01.11-0044	Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3	0,04	1	0,04	10 149,72	1,56	15 833,56		633,34
		Всего по позиции									633,34
		Всего по разделу 1 Установка крана подземного d=32мм									29 099,58
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									24 981,59
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									2 153,67
		Эксплуатация машин									11,15
		Оплата труда машинистов (Отм)									2,35
		Материалы									22 814,42
		Строительные работы									29 099,58
		в том числе:									
		оплата труда									2 153,67
		эксплуатация машин и механизмов									11,15
		оплата труда машинистов (Отм)									2,35
		материалы									22 814,42
		накладные расходы									2 522,54
		сметная прибыль									1 595,45
		Всего ФОТ (справочно)									2 156,02
		Всего накладные расходы (справочно)									2 522,54
		Всего сметная прибыль (справочно)									1 595,45
		ВСЕГО по смете									29 099,58
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									20 484,17
		Затраты труда рабочих				3,673					
		Затраты труда машинистов				0,004					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

_____ 2026 года

Пьянова Т.В.
_____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 14-8

Установка крана подземного d=63мм

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 32,18 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 32,18 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 2,15 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 3,67 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ 0,00 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Установка крана подземного d=63мм											
1	ГЭСН24-02-014-01	Установка крана с приваркой муфтами с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметр: 50 мм	10 шт	0,1	1	0,1					
		Итого прямые затраты									2 168,14
		ФОТ									2 156,02
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					2 522,54
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					1 595,45
		Всего по позиции							62 861,30		6 286,13
2	ТЦ_18.1.09.07_54	Кран пнд шаровый подземный Д 63 мм ПЭ100 SDR 11, телескопический удлинитель штока 1,5 м, Т-образный ключ 1,2м	комплект	1	1	1			23 337,88		23 337,88
		Всего по позиции									23 337,88
3	ФСБЦ-24.3.05.07-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 63 мм	шт	2	1	2	206,84	1,29	266,82		533,64
		Всего по позиции									533,64
4	ФСБЦ-18.5.08.04-0001	Ковер полимерно-песчаный, диаметр основания 390 мм, диаметр люка 320 мм, высота 220 мм	шт	1	1	1	941,70	1,47	1 384,30		1 384,30
		Всего по позиции									1 384,30
5	ФСБЦ-05.1.01.11-0044	Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3	0,04	1	0,04	10 149,72	1,56	15 833,56		633,34
		Всего по позиции									633,34
		Всего по разделу 1 Установка крана подземного d=63мм									32 175,29
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									28 057,30
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									2 153,67
		Эксплуатация машин									11,15
		Оплата труда машинистов (Отм)									2,35
		Материалы									25 890,13
		Строительные работы									32 175,29
		в том числе:									
		оплата труда									2 153,67
		эксплуатация машин и механизмов									11,15
		оплата труда машинистов (Отм)									2,35
		материалы									25 890,13
		накладные расходы									2 522,54
		сметная прибыль									1 595,45
		Всего ФОТ (справочно)									2 156,02
		Всего накладные расходы (справочно)									2 522,54
		Всего сметная прибыль (справочно)									1 595,45
		ВСЕГО по смете									32 175,29
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									23 337,88
		Затраты труда рабочих				3,673					
		Затраты труда машинистов				0,004					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

_____ 2026 года

Пьянова Т.В.
_____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 14-9

Установка крана подземного d=90мм

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 35,43 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 35,43 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 2,32 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,01 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 3,96 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ 0,02 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Установка крана подземного d=90мм											
1	ГЭСН24-02-014-02	Установка крана с приваркой муфтами с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметр: 110 мм	10 шт	0,1	1	0,1					
		Итого прямые затраты									2 363,24
		ФОТ									2 328,35
	Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	117		117					2 724,17
	Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	74		74					1 722,98
		Всего по позиции							68 103,90		6 810,39
2	ТЦ_18.1.09.07_54	Кран пнд шаровый подземный Д 90 мм ПЭ100 SDR 11, телескопический удлинитель штока 1,5 м, Т-образный ключ 1,2м	комплект	1	1	1			25 593,09		25 593,09
		Всего по позиции									25 593,09
3	ФСБЦ-24.3.05.07-0605	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 90 мм	шт	2	1	2	391,85	1,29	505,49		1 010,98
		Всего по позиции									1 010,98
4	ФСБЦ-18.5.08.04-0001	Ковер полимерно-песчаный, диаметр основания 390 мм, диаметр люка 320 мм, высота 220 мм	шт	1	1	1	941,70	1,47	1 384,30		1 384,30
		Всего по позиции									1 384,30
5	ФСБЦ-05.1.01.11-0044	Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3	0,04	1	0,04	10 149,72	1,56	15 833,56		633,34
		Всего по позиции									633,34
		Всего по разделу 1 Установка крана подземного d=90мм									35 432,10
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									30 984,95
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									2 318,97
		Эксплуатация машин									31,97
		Оплата труда машинистов (Отм)									9,38
		Материалы									28 624,63
		Строительные работы									35 432,10
		в том числе:									
		оплата труда									2 318,97
		эксплуатация машин и механизмов									31,97
		оплата труда машинистов (Отм)									9,38
		материалы									28 624,63
		накладные расходы									2 724,17
		сметная прибыль									1 722,98
		Всего ФОТ (справочно)									2 328,35
		Всего накладные расходы (справочно)									2 724,17
		Всего сметная прибыль (справочно)									1 722,98
		ВСЕГО по смете									35 432,10
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									25 593,09
		Затраты труда рабочих				3,958					
		Затраты труда машинистов				0,016					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

_____ 2026 года

Пьянова Т.В.
_____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 14-10

Установка крана приварного d=25мм

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость _____ 2,42 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ _____ 2,42 тыс.руб.

монтажных работ _____ 0,00 тыс.руб.

оборудования _____ 0,00 тыс.руб.

прочих затрат _____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих _____ 0,22 тыс.руб.

Средства на оплату труда машинистов _____ 0,12 тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих _____ 0,32 чел.-ч.

Нормативные затраты труда машинистов _____ 0,18 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Установка крана приварного d=25мм											
1	ГЭСН22-03-014-01	Установка крана приварного диаметром 25 мм/ Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм	шт	1	1	1					
		Итого прямые затраты									633,02
		ФОТ									337,03
	Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	117		117					394,33
	Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	74		74					249,40
		Всего по позиции							1 276,75		1 276,75
2	ФСБЦ-18.1.09.07-0278	Кран шаровой, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	1	1	1	938,71	1,22	1 145,23		1 145,23
		Всего по позиции									1 145,23
		Всего по разделу 1 Установка крана приварного d=25мм									2 421,98
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									1 778,25
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									215,70
		Эксплуатация машин									279,03
		Оплата труда машинистов (Отм)									121,33
		Материалы									1 162,19
		Строительные работы									2 421,98
		в том числе:									
		оплата труда									215,70
		эксплуатация машин и механизмов									279,03
		оплата труда машинистов (Отм)									121,33
		материалы									1 162,19
		накладные расходы									394,33
		сметная прибыль									249,40
		Всего ФОТ (справочно)									337,03
		Всего накладные расходы (справочно)									394,33
		Всего сметная прибыль (справочно)									249,40
		ВСЕГО по смете									2 421,98
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				0,32					
		Затраты труда машинистов				0,18					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

_____ 2026 года

Пьянова Т.В.
_____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 14-11

Установка приварного крана d=32мм
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 2,76 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 2,76 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 0,22 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,12 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 0,32 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ 0,18 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Установка крана d=32мм											
1	ГЭСН22-03-014-01	Установка крана приварного диаметром 32 мм/ Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм	шт	1	1	1					
		Итого прямые затраты									633,02
		ФОТ									337,03
	Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	117		117					394,33
	Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	74		74					249,40
		Всего по позиции							1 276,75		1 276,75
2	ФСБЦ-18.1.09.07-0279	Кран шаровой, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	1	1	1	1 217,48	1,22	1 485,33		1 485,33
		Всего по позиции									1 485,33
		Всего по разделу 1 Установка крана d=32мм									2 762,08
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									2 118,35
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									215,70
		Эксплуатация машин									279,03
		Оплата труда машинистов (Отм)									121,33
		Материалы									1 502,29
		Строительные работы									2 762,08
		в том числе:									
		оплата труда									215,70
		эксплуатация машин и механизмов									279,03
		оплата труда машинистов (Отм)									121,33
		материалы									1 502,29
		накладные расходы									394,33
		сметная прибыль									249,40
		Всего ФОТ (справочно)									337,03
		Всего накладные расходы (справочно)									394,33
		Всего сметная прибыль (справочно)									249,40
		ВСЕГО по смете									2 762,08
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				0,32					
		Затраты труда машинистов				0,18					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 14-12

Установка перехода ст 57х25

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 1,47 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 1,47 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 0,23 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,12 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 0,38 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ 0,18 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Установка											
1	ГЭСН22-03-003-01	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм	10 шт	0,1	1	0,1					
		Итого прямые затраты									651,68
		ФОТ									353,73
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					413,86
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					261,76
		Всего по позиции							13 273,00		1 327,30
2	ТЦ_18.1.11.02_54	ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ 57х25	шт	1	1	1			140,70		140,70
		Всего по позиции									140,70
		Всего по разделу 1 Установка									1 468,00
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									792,38
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									229,55
		Эксплуатация машин									285,38
		Оплата труда машинистов (Отм)									124,18
		Материалы									153,27
		Строительные работы									1 468,00
		в том числе:									
		оплата труда									229,55
		эксплуатация машин и механизмов									285,38
		оплата труда машинистов (Отм)									124,18
		материалы									153,27
		накладные расходы									413,86
		сметная прибыль									261,76
		Всего ФОТ (справочно)									353,73
		Всего накладные расходы (справочно)									413,86
		Всего сметная прибыль (справочно)									261,76
		ВСЕГО по смете									1 468,00
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									140,70
		Затраты труда рабочих				0,3805					
		Затраты труда машинистов				0,18425					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 14-13

Установка заглушки ст25

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 1,53 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 1,53 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 0,23 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,12 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 0,38 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ 0,18 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Установка											
1	ГЭСН22-03-003-01	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм	10 шт	0,1	1	0,1					
		Итого прямые затраты									651,68
		ФОТ									353,73
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					413,86
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					261,76
		Всего по позиции							13 273,00		1 327,30
2	ФСБЦ-23.8.03.01-0023	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 25 мм	10 шт	0,1	1	0,1	1 812,51	1,11	2 011,89		201,19
		Всего по позиции									201,19
		Всего по разделу 1 Установка									1 528,49
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									852,87
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									229,55
		Эксплуатация машин									285,38
		Оплата труда машинистов (Отм)									124,18
		Материалы									213,76
		Строительные работы									1 528,49
		в том числе:									
		оплата труда									229,55
		эксплуатация машин и механизмов									285,38
		оплата труда машинистов (Отм)									124,18
		материалы									213,76
		накладные расходы									413,86
		сметная прибыль									261,76
		Всего ФОТ (справочно)									353,73
		Всего накладные расходы (справочно)									413,86
		Всего сметная прибыль (справочно)									261,76
		ВСЕГО по смете									1 528,49
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				0,3805					
		Затраты труда машинистов				0,18425					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

_____ 2026 года

Пьянова Т.В.
_____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

Наименование субъекта Российской Федерации

54. Новосибирская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 14-14

Установка заглушки ст50

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 1,68 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 1,68 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 0,23 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,12 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 0,38 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ 0,18 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Установка											
1	ГЭСН22-03-003-01	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм	10 шт	0,1	1	0,1					
		Итого прямые затраты									651,68
		ФОТ									353,73
	Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117			117					413,86
	Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74			74					261,76
		Всего по позиции							13 273,00		1 327,30
2	ФСБЦ-23.8.03.01-0024	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 50 мм	10 шт	0,1	1	0,1	3 166,35	1,11	3 514,65		351,47
		Всего по позиции									351,47
		Всего по разделу 1 Установка									1 678,77
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									1 003,15
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									229,55
		Эксплуатация машин									285,38
		Оплата труда машинистов (Отм)									124,18
		Материалы									364,04
		Строительные работы									1 678,77
		в том числе:									
		оплата труда									229,55
		эксплуатация машин и механизмов									285,38
		оплата труда машинистов (Отм)									124,18
		материалы									364,04
		накладные расходы									413,86
		сметная прибыль									261,76
		Всего ФОТ (справочно)									353,73
		Всего накладные расходы (справочно)									413,86
		Всего сметная прибыль (справочно)									261,76
		ВСЕГО по смете									1 678,77
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				0,3805					
		Затраты труда машинистов				0,18425					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 15-1

Установка регулятора MADAS

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 25,55 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 25,55 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 2,44 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,02 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 4,10 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ 0,04 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Установка MADAS											
1	ГЭСН19-01-005-01	Установка регуляторов давления газа диаметром: до 50 мм	шт	1	1	1					
		Итого прямые затраты									3 571,03
		ФОТ									2 464,15
	Пр/812-016.0-1 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121		121					2 981,62
	Пр/774-016.0 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72		72					1 774,19
		Всего по позиции							8 326,84		8 326,84
2	ТЦ_18.1.11.02_54	Регулятор FRG/2MB MADAS	шт	1	1	1			17 218,77		17 218,77
		Всего по позиции									17 218,77
		Всего по разделу 1 Установка MADAS									25 545,61
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									20 789,80
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									2 440,69
		Эксплуатация машин									48,69
		Оплата труда машинистов (Отм)									23,46
		Материалы									18 276,96
		Строительные работы									25 545,61
		в том числе:									
		оплата труда									2 440,69
		эксплуатация машин и механизмов									48,69
		оплата труда машинистов (Отм)									23,46
		материалы									18 276,96
		накладные расходы									2 981,62
		сметная прибыль									1 774,19
		Всего ФОТ (справочно)									2 464,15
		Всего накладные расходы (справочно)									2 981,62
		Всего сметная прибыль (справочно)									1 774,19
		ВСЕГО по смете									25 545,61
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									17 218,77
		Затраты труда рабочих									
		Затраты труда машинистов									
						4,1					
						0,04					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

Контроль сварных стыков газопровода

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 16-1

Контроль сварных стыков газопровода ультразвуковым методом (Ст-57 мм, ПЗ-63 мм)

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 0,78 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,78 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 0,28 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 0,42 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Контроль сварных стыков газопровода (1 стык)											
1	ГЭСНм39-02-006-02	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: свыше 32 до 65, толщина стенки до 8 мм	стык	1	1	1					
		Итого прямые затраты									409,08
		ФОТ									275,76
	Пр/812-081.0-1 НР	Контроль монтажных сварных соединений	%	89		89					245,43
	Пр/774-081.0 СП	Контроль монтажных сварных соединений	%	45		45					124,09
		Всего по позиции							784,12		784,12
		Всего по разделу 1 Контроль сварных стыков газопровода (1 стык)									784,12
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									414,60
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									275,76
		Эксплуатация машин									15,18
		Материалы									123,66
		Монтажные работы									784,12
		в том числе:									
		оплата труда									275,76
		эксплуатация машин и механизмов									15,18
		материалы									123,66
		накладные расходы									245,43
		сметная прибыль									124,09
		Всего ФОТ (справочно)									275,76
		Всего накладные расходы (справочно)									245,43
		Всего сметная прибыль (справочно)									124,09
		ВСЕГО по смете									784,12
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				0,42					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

Контроль сварных стыков газопровода

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 16-2

Контроль сварных стыков газопровода ультразвуковым методом (Ст-108 мм)

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 01.04.2026

Сметная стоимость	1,23 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	0,00 тыс.руб.
монтажных работ	1,23 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	0,46 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	0,70 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Контроль сварных стыков газопровода (1 стык)											
1	ГЭСНм39-02-006-07	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: 100, толщина стенки до 8 мм	стык	1	1	1					
		Итого прямые затраты									609,02
		ФОТ									459,60
	Пр/812-081.0-1	НР Контроль монтажных сварных соединений	%	89		89					409,04
	Пр/774-081.0	СП Контроль монтажных сварных соединений	%	45		45					206,82
		Всего по позиции							1 234,07		1 234,07
		Всего по разделу 1 Контроль сварных стыков газопровода (1 стык)									1 234,07
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									618,21
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									459,60
		Эксплуатация машин									25,80
		Материалы									132,81
		Монтажные работы									1 234,07
		в том числе:									
		оплата труда									459,60
		эксплуатация машин и механизмов									25,80
		материалы									132,81
		накладные расходы									409,04
		сметная прибыль									206,82
		Всего ФОТ (справочно)									459,60
		Всего накладные расходы (справочно)									409,04
		Всего сметная прибыль (справочно)									206,82
		ВСЕГО по смете									1 234,07
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				0,7					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

" ____ " _____ 2026 года
Пьянова Т.В.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

Контроль сварных стыков газопровода

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 16-3

Контроль сварных стыков газопровода ультразвуковым методом (ПЗ -110 мм)

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 1,34 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 1,34 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 0,51 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 0,77 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Контроль сварных стыков газопровода (1 стык)											
1	ГЭСНм39-02-006-08	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: 100, толщина стенки от 8 до 14 мм	стык	1	1	1					
		Итого прямые затраты									657,26
		ФОТ									505,56
	Пр/812-081.0-1	НР Контроль монтажных сварных соединений	%	89		89					449,95
	Пр/774-081.0	СП Контроль монтажных сварных соединений	%	45		45					227,50
		Всего по позиции							1 344,82		1 344,82
		Всего по разделу 1 Контроль сварных стыков газопровода (1 стык)									1 344,82
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									667,37
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									505,56
		Эксплуатация машин									28,08
		Материалы									133,73
		Монтажные работы									1 344,82
		в том числе:									
		оплата труда									505,56
		эксплуатация машин и механизмов									28,08
		материалы									133,73
		накладные расходы									449,95
		сметная прибыль									227,50
		Всего ФОТ (справочно)									505,56
		Всего накладные расходы (справочно)									449,95
		Всего сметная прибыль (справочно)									227,50
		ВСЕГО по смете									1 344,82
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				0,77					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

Контроль сварных стыков газопровода

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 16-4

Контроль сварных стыков газопровода ультразвуковым методом (Ст-159)

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 1,46 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 1,46 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 0,55 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 0,84 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Контроль сварных стыков газопровода (1 стык)											
1	ГЭСНм39-02-006-10	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: свыше 100 до 200, толщина стенки до 8 мм	стык	1	1	1					
		Итого прямые затраты									714,56
		ФОТ									551,52
	Пр/812-081.0-1 НР	Контроль монтажных сварных соединений	%	89		89					490,85
	Пр/774-081.0 СП	Контроль монтажных сварных соединений	%	45		45					248,18
		Всего по позиции							1 464,62		1 464,62
		Всего по разделу 1 Контроль сварных стыков газопровода (1 стык)									1 464,62
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									725,59
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									551,52
		Эксплуатация машин									30,35
		Материалы									143,72
		Монтажные работы									1 464,62
		в том числе:									
		оплата труда									551,52
		эксплуатация машин и механизмов									30,35
		материалы									143,72
		накладные расходы									490,85
		сметная прибыль									248,18
		Всего ФОТ (справочно)									551,52
		Всего накладные расходы (справочно)									490,85
		Всего сметная прибыль (справочно)									248,18
		ВСЕГО по смете									1 464,62
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				0,84					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область
Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

Контроль сварных стыков газопровода

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 16-5

Контроль сварных стыков газопровода ультразвуковым методом (ПЭ - 160 мм)

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен	01.04.2026
Сметная стоимость	2,83 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	0,00 тыс.руб.
монтажных работ	2,83 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	1,12 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	1,70 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Контроль сварных стыков газопровода (1 стык)											
1	ГЭСНм39-02-006-12	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: свыше 100 до 200, толщина стенки от 14 до 24 мм	стык	1	1	1					
Итого прямые затраты											1 309,56
ФОТ											1 116,17
Пр/812-081.0-1 НР Контроль монтажных сварных соединений			%	89		89					993,39
Пр/774-081.0 СП Контроль монтажных сварных соединений			%	45		45					502,28
Всего по позиции									2 827,55		2 827,55
Всего по разделу 1 Контроль сварных стыков газопровода (1 стык)											2 827,55
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											1 331,88
в том числе:											
Оплата труда рабочих											1 116,17
Эксплуатация машин											60,70
Материалы											155,01
Монтажные работы											2 827,55
в том числе:											
оплата труда											1 116,17
эксплуатация машин и механизмов											60,70
материалы											155,01
накладные расходы											993,39
сметная прибыль											502,28
Всего ФОТ (справочно)											1 116,17
Всего накладные расходы (справочно)											993,39
Всего сметная прибыль (справочно)											502,28
ВСЕГО по смете											2 827,55
справочно:											
Затраты труда рабочих						1,7					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область
Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

Контроль сварных стыков газопровода

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 16-6

Контроль сварных стыков газопровода гаммаграфическим методом (Ст-57 мм)

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 1,80 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 1,80 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 0,71 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 0,90 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Контроль сварных стыков газопровода (1 стык)											
1	ГЭСНм39-02-015-02	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, номинальный диаметр трубопровода: 50, толщина стенки до 5 мм	снимок	1	1	1					
		Итого прямые затраты									833,33
		ФОТ									709,09
	Пр/812-081.0-1 НР	Контроль монтажных сварных соединений	%	89		89					631,09
	Пр/774-081.0 СП	Контроль монтажных сварных соединений	%	45		45					319,09
		Всего по позиции							1 797,69		1 797,69
		Всего по разделу 1 Контроль сварных стыков газопровода (1 стык)									1 797,69
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									847,51
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									709,09
		Эксплуатация машин									104,98
		Материалы									33,44
		Монтажные работы									1 797,69
		в том числе:									
		оплата труда									709,09
		эксплуатация машин и механизмов									104,98
		материалы									33,44
		накладные расходы									631,09
		сметная прибыль									319,09
		Всего ФОТ (справочно)									709,09
		Всего накладные расходы (справочно)									631,09
		Всего сметная прибыль (справочно)									319,09
		ВСЕГО по смете									1 797,69
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				0,9					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

Контроль сварных стыков газопровода

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 16-7

Контроль сварных стыков газопровода гаммаграфическим методом (Ст-108)

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 1,91 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 1,91 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 0,75 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 0,95 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Контроль сварных стыков газопровода (1 стык)											
1	ГЭСНм39-02-015-04	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, номинальный диаметр трубопровода: 100, толщина стенки до 5 мм	снимок	1	1	1					
		Итого прямые затраты									887,84
		ФОТ									748,49
	Пр/812-081.0-1 НР	Контроль монтажных сварных соединений	%	89		89					666,16
	Пр/774-081.0 СП	Контроль монтажных сварных соединений	%	45		45					336,82
		Всего по позиции							1 905,79		1 905,79
		Всего по разделу 1 Контроль сварных стыков газопровода (1 стык)									1 905,79
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									902,81
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									748,49
		Эксплуатация машин									116,64
		Материалы									37,68
		Монтажные работы									1 905,79
		в том числе:									
		оплата труда									748,49
		эксплуатация машин и механизмов									116,64
		материалы									37,68
		накладные расходы									666,16
		сметная прибыль									336,82
		Всего ФОТ (справочно)									748,49
		Всего накладные расходы (справочно)									666,16
		Всего сметная прибыль (справочно)									336,82
		ВСЕГО по смете									1 905,79
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				0,95					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

Контроль сварных стыков газопровода

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 16-8

Контроль сварных стыков газопровода гаммаграфическим методом (Ст-159)

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 01.04.2026

Сметная стоимость	2,24 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	0,00 тыс.руб.
монтажных работ	2,24 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	0,87 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	1,10 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Контроль сварных стыков газопровода (1 стык)											
1	ГЭСНм39-02-015-09	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, номинальный диаметр трубопровода: 150, толщина стенки до 10 мм	снимок	1	1	1					
Итого прямые затраты											1 056,85
		ФОТ									866,67
	Пр/812-081.0-1 НР	Контроль монтажных сварных соединений	%	89		89					771,34
	Пр/774-081.0 СП	Контроль монтажных сварных соединений	%	45		45					390,00
Всего по позиции									2 235,52		2 235,52
Всего по разделу 1 Контроль сварных стыков газопровода (1 стык)											2 235,52
Итого по смете:											
		Всего прямые затраты (справочно)									1 074,18
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									866,67
		Эксплуатация машин									151,63
		Материалы									55,88
		Монтажные работы									2 235,52
		в том числе:									
		оплата труда									866,67
		эксплуатация машин и механизмов									151,63
		материалы									55,88
		накладные расходы									771,34
		сметная прибыль									390,00
		Всего ФОТ (справочно)									866,67
		Всего накладные расходы (справочно)									771,34
		Всего сметная прибыль (справочно)									390,00
		ВСЕГО по смете									2 235,52
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				1,1					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

_____ 2026 года

Пьянова Т.В.
_____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 17-1

Восстановление щебеночного дорожного покрытия

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 0,79 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 0,79 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 0,03 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,03 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 0,07 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ 0,04 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Восстановление щебеночного дорожного покрытия											
1	ГЭСН27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,0015	1	0,0015					
		Итого прямые затраты									25,56
		ФОТ									13,56
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147			147					19,93
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134			134					18,17
		Всего по позиции							42 440,00		63,66
2	ГЭСН27-04-014-01	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных	1000 м2	0,001	1	0,001					
		Итого прямые затраты									118,40
		ФОТ									48,10
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147			147					70,71
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134			134					64,45
		Всего по позиции							253 560,00		253,56
3	ФСБЦ-02.2.05.04-2008	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-10 мм	м3	0,01	1	0,01	1 839,35	1,21	2 225,61		22,26
		Всего по позиции									22,26
4	ФСБЦ-02.2.05.04-2040	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-15 мм	м3	0,015	1	0,015	1 839,35	1,21	2 225,61		33,38
		Всего по позиции									33,38
5	ФСБЦ-02.2.05.04-2104	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм	м3	0,189	1	0,189	1 839,35	1,21	2 225,61		420,64
		Всего по позиции									420,64
		Всего по разделу 1 Восстановление щебеночного дорожного покрытия									793,50
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									620,24
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									34,59
		Эксплуатация машин									81,83
		Оплата труда машинистов (Отм)									27,07
		Материалы									476,75
		Строительные работы									793,50
		в том числе:									
		оплата труда									34,59
		эксплуатация машин и механизмов									81,83
		оплата труда машинистов (Отм)									27,07
		материалы									476,75
		накладные расходы									90,64
		сметная прибыль									82,62
		Всего ФОТ (справочно)									61,66
		Всего накладные расходы (справочно)									90,64
		Всего сметная прибыль (справочно)									82,62
		ВСЕГО по смете									793,50
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				0,06933					
		Затраты труда машинистов				0,040065					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

_____ 2026 года

Пьянова Т.В.
_____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область
Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 17-2

Восстановление асфальтобетонного дорожного покрытия
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен	01.04.2026
Сметная стоимость	2,28 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	2,28 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	0,10 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,06 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	0,21 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,09 чел.-ч.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ФСБЦ-04.2.01.01-0039	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип А, марка I	т	0,0937	1	0,0937	3 357,46	1,93	6 479,90		607,17
		Всего по позиции									607,17
12	ГЭСН27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01	1000 м2	0,001	1	0,001					
		Итого прямые затраты									12,38
		ФОТ									2,22
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147					3,26
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134					2,97
		Всего по позиции							18 610,00		18,61
13	ФСБЦ-04.2.01.01-0046	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка I	т	0,0468	1	0,0468	3 713,62	1,93	7 167,29		335,43
		Всего по позиции									335,43
14	ФСБЦ-01.2.03.07-0025	Эмульсия битумная	т	0,000004	1	0,000004			42 684,64		0,17
		Всего по позиции									0,17
		Всего по разделу 1 Восстановление асфальтобетонного дорожного покрытия									2 277,65
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									1 814,24
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									104,45
		Эксплуатация машин									193,01
		Оплата труда машинистов (Отм)									60,47
		Материалы									1 456,31
		Строительные работы									2 277,65
		в том числе:									
		оплата труда									104,45
		эксплуатация машин и механизмов									193,01
		оплата труда машинистов (Отм)									60,47
		материалы									1 456,31
		накладные расходы									242,43
		сметная прибыль									220,98
		Всего ФОТ (справочно)									164,92
		Всего накладные расходы (справочно)									242,43
		Всего сметная прибыль (справочно)									220,98
		ВСЕГО по смете									2 277,65
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				0,20608					
		Затраты труда машинистов				0,090596					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 18-1

Установка перехода на полиэтиленовом газопроводе Ø63х32 мм

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 1,12 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 1,12 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 0,18 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 0,32 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Установка перехода на полиэтиленовом газопроводе Ø63х32 мм											
1	ГЭСН24-02-002-02	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр труб: свыше 32 до 63 мм	соединение	1	1	1					
		Итого прямые затраты									206,99
		ФОТ									181,39
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					212,23
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					134,23
		Всего по позиции							553,45		553,45
2	ФСБЦ-24.3.05.07-0213	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 63х32 мм	шт	1	1	1	443,15	1,28	567,23		567,23
		Всего по позиции									567,23
		Всего по разделу 1 Установка перехода на полиэтиленовом газопроводе Ø63х32 мм									1 120,68
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									774,22
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									181,39
		Эксплуатация машин									4,02
		Материалы									588,81
		Строительные работы									1 120,68
		в том числе:									
		оплата труда									181,39
		эксплуатация машин и механизмов									4,02
		материалы									588,81
		накладные расходы									212,23
		сметная прибыль									134,23
		Всего ФОТ (справочно)									181,39
		Всего накладные расходы (справочно)									212,23
		Всего сметная прибыль (справочно)									134,23
		ВСЕГО по смете									1 120,68
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				0,32					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

_____ 2026 года

Пьянова Т.В.
_____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 18-2

Установка перехода на полиэтиленовом газопроводе Ø90х63мм

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 2,01 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 2,01 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 0,31 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 0,54 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Установка перехода на полиэтиленовом газопроводе Ø90х63мм											
1	ГЭСН24-02-002-03	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр труб: свыше 63 до 110 мм	соединение	1	1	1					
		Итого прямые затраты									348,83
		ФОТ									306,09
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					358,13
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					226,51
		Всего по позиции							933,47		933,47
2	ФСБЦ-24.3.05.07-0215	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 90х63 мм	шт	1	1	1	838,81	1,28	1 073,68		1 073,68
		Всего по позиции									1 073,68
		Всего по разделу 1 Установка перехода на полиэтиленовом газопроводе Ø90х63мм									2 007,15
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									1 422,51
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									306,09
		Эксплуатация машин									10,16
		Материалы									1 106,26
		Строительные работы									2 007,15
		в том числе:									
		оплата труда									306,09
		эксплуатация машин и механизмов									10,16
		материалы									1 106,26
		накладные расходы									358,13
		сметная прибыль									226,51
		Всего ФОТ (справочно)									306,09
		Всего накладные расходы (справочно)									358,13
		Всего сметная прибыль (справочно)									226,51
		ВСЕГО по смете									2 007,15
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				0,54					

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Новосибирскоблгаз"

" ____ " _____ 2026 года

Пьянова Т.В.
" ____ " _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 11.03.2026 № 31-НПА

54. Новосибирская область

Новосибирская область (1 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 18-3

Установка перехода на полиэтиленовом газопроводе Ø110х90мм

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 01.04.2026

Сметная стоимость	_____ 2,35 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 2,35 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 0,31 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 0,54 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Установка перехода на полиэтиленовом газопроводе Ø110х90мм											
1	ГЭСН24-02-002-03	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр труб: свыше 63 до 110 мм	соединение	1	1	1					
		Итого прямые затраты									348,83
		ФОТ									306,09
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					358,13
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					226,51
		Всего по позиции							933,47		933,47
2	ФСБЦ-24.3.05.07-0216	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 110х90 мм	шт	1	1	1	1 109,24	1,28	1 419,83		1 419,83
		Всего по позиции									1 419,83
		Всего по разделу 1 Установка перехода на полиэтиленовом газопроводе Ø110х90мм									2 353,30
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									1 768,66
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									306,09
		Эксплуатация машин									10,16
		Материалы									1 452,41
		Строительные работы									2 353,30
		в том числе:									
		оплата труда									306,09
		эксплуатация машин и механизмов									10,16
		материалы									1 452,41
		накладные расходы									358,13
		сметная прибыль									226,51
		Всего ФОТ (справочно)									306,09
		Всего накладные расходы (справочно)									358,13
		Всего сметная прибыль (справочно)									226,51
		ВСЕГО по смете									2 353,30
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				0,54					