Приложение № 1

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022

СОГЛАСОВАНО:

"____" _____ 2026 года

УТВЕРЖДАЮ:

ГАУК «Курганское областное музейное объединение»

"____" _____ 2026 года

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2026.2
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 30.12 2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08 2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07 11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.03.2026 № 41
Наименование субъекта Российской Федерации	45. Курганская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	Курганская область

Ремонт арт-объектов на территории Историко-природного парка Ачикуль, структурного подразделения ГАУК "Курганское областное музейное объединение", по адресу: Курганская область, Белозерский район, с. Рычково, ул. Центральная, 2Т

(наименование стройки)

Ремонт арт-объектов на территории Историко-природного парка Ачикуль, структурного подразделения ГАУК "Курганское областное музейное объединение", по адресу: Курганская область, Белозерский район, с. Рычково, ул. Центральная, 2Т

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01

Ремонт деревянных арт-объектов

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен III квартал 2026 года

Сметная стоимость	800,09 тыс.руб.		
в том числе:			
строительных работ	736,92 тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	183,62 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.	Средства на оплату труда машинистов	4,62 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	492,05 чел.-ч.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	10,20 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ГЭСНр58-01-035-02	**Разборка покрытий кровли из досок: сплошного настила в 2 ряда**	**100 м2**	**0,7**	**1**	**0,7**					
		Объем=70 / 100									
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	18,96		13,272			334,84		4 444,00
	91.06.05-056	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,17		0,119			1 012,37		120,47
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,17		0,119			411,63		48,98
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,41		0,287	37,32	1,68	62,70		17,99
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,41		0,287			365,56		104,92
	999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*6,32*		*4,424*					
Н		**Итого прямые затраты**									**4 736,36**
		ФОТ									4 597,90
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					4 138,11
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					2 115,03
		Всего по позиции							**15 699,29**		**10 989,50**
2	ГЭСНр58-01-001-01	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами**	**100 м2**	**0,7**	**1**	**0,7**					
		Объем=70 / 100									
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	15,16		10,612			340,98		3 618,48
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,46		0,322	622,62	1,59	989,97		318,77
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,46		0,322			552,94		178,05
	999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*1,4*		*0,98*					
Н		**Итого прямые затраты**									**4 115,30**
		ФОТ									3 796,53
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					3 416,88
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					1 746,40
		Всего по позиции							**13 255,11**		**9 278,58**
3	ГЭСН10-01-002-01	**Установка стропил**	**м3**	**1,5**	**1**	**1,5**					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	23,8	1,15	41,055			356,34		14 629,54
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,28125			1 868,43		525,50
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,15	1,25	0,28125			552,94		155,51
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,22	1,25	0,4125			671,42		276,96
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,22	1,25	0,4125			411,63		169,80
	01.3.01.01-0002	Бензин автомобильный АИ-95	т	0,0002		0,0003			67 304,19		20,19
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0072		0,0108	70 296,20	1,21	85 058,40		918,63
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,038		0,057	55 898,18	1,34	74 903,56		4 269,50
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00438		0,00657	60 258,20	0,86	51 822,05		340,47
	11.1.03.01-0066	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II	м3	0,06		0,09	16 655,00	1,08	17 987,40		1 618,87
	11.1.03.06-0123	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I	м3	0,83		1,245	15 783,16	1,49	23 516,91		29 278,55
	12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2	3,38		5,07	47,57	1,34	63,74		323,16
	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,00196		0,00294	98 039,57	1,39	136 275,00		400,65
	11.1.03.01	*Бруски обрезные хвойных пород сухие*	*м3*	*0,16*		*0,24*					
Н		**Итого прямые затраты**									**52 927,33**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									14 954,85
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					14 536,11
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					6 991,39
		Всего по позиции							**49 636,55**		**74 454,83**
4	**ФСБЦ-11.1.03.01-0101 Сплит-форма Курганская область на 3 квартал 2026 года.xlsx**	**Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), сухие, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II**	**м3**	**0,24**	**1**	**0,24**	**15 851,09**	**1,08**	**17 119,18**		**4 108,60**
		Всего по позиции									**4 108,60**
5	**ГЭСН12-01-034-02**	**Устройство обрешетки с прозорами из брусков**	**100 м2**	**0,7**	**1**	**0,7**					
		Объем=70 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12,94	1,15	10,4167			350,20		3 647,93
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,97	1,25	0,84875	622,62	1,59	989,97		840,24
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,97	1,25	0,84875			552,94		469,31
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,00875			1 868,43		16,35
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,25	0,00875			552,94		4,84
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,02625			671,42		17,62
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,02625			411,63		10,81
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0015		0,00105	70 296,20	1,21	85 058,40		89,31
Н	*11.1.03.01*	*Бруски обрезные хвойных пород сухие*	*м3*	*0,4*		*0,28*					
		Итого прямые затраты									**5 096,41**
		ФОТ									4 132,89
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					4 054,37
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					2 002,39
		Всего по позиции							**15 933,10**		**11 153,17**
6	**ФСБЦ-11.1.03.01-0101 Сплит-форма Курганская область на 3 квартал 2026 года.xlsx**	**Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), сухие, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II**	**м3**	**0,56**	**1**	**0,56**	**15 851,09**	**1,08**	**17 119,18**		**9 586,74**
		Всего по позиции									**9 586,74**
7	**ГЭСН26-01-055-02**	**Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)**	**100 м2**	**0,7**	**1**	**0,7**					
		Объем=70 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	14,36	1,15	11,5598			374,77		4 332,27
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25	1,25	0,21875			671,42		146,87
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,25	1,25	0,21875			411,63		90,04
	01.7.06.03-0022	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 50 мм, толщина 0,08 мм	м	1458,35		1020,845	2,52	1,99	5,01		5 114,43
Н	*01.7.07.12*	*Пленка полиэтиленовая*	*м2*	*115*		*80,5*					
		Итого прямые затраты									**9 683,61**
		ФОТ									4 422,31
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					3 860,68
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					2 067,43
		Всего по позиции							**22 302,46**		**15 611,72**
8	**ФСБЦ-12.1.02.11-0001 Сплит-форма Курганская область на 3 квартал 2026 года.xlsx**	**Мембрана полипропиленовая ветро-влагозащитная паропроницаемая с огнезащитными добавками, группа горючести Г3, плотность потока водяного пара 1000±200 г/(м2*24ч), водоупорность не менее 250 мм вод. ст., максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 190±30/140±30 Н/50 мм**	**10 м2**	**8,05**	**1**	**8,05**	**499,52**	**1,52**	**759,27**		**6 112,12**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(80,5) / 10									
		Всего по позиции									**6 112,12**
9	**ГЭСН12-01-034-01**	**Устройство обрешетки: сплошной из досок (покрытие кровли)**	**100 м2**	**0,7**	**1**	**0,7**					
		Объем=70 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	19,14	1,15	15,4077			350,20		5 395,78
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,32	1,25	0,28	622,62	1,59	989,97		277,19
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,32	1,25	0,28			552,94		154,82
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,00875			1 868,43		16,35
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,25	0,00875			552,94		4,84
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,02625			671,42		17,62
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,02625			411,63		10,81
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0091		0,00637	70 296,20	1,21	85 058,40		541,82
	Н *11.1.03.06*	*Доски обрезные хвойных пород, сухие, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм*	*м3*	*2,57*		*1,799*					
		Итого прямые затраты									**6 419,23**
		ФОТ									5 566,25
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					5 460,49
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					2 696,85
		Всего по позиции							**20 823,67**		**14 576,57**
10	**ФСБЦ-11.1.03.06-0078 Сплит-форма Курганская область на 3 квартал 2026 года.xlsx**	**Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II**	**м3**	**2,8**	**1**	**2,8**			**11 416,33**		**31 965,72**
		Всего по позиции									**31 965,72**
11	**ГЭСН26-02-014-01**	**Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составами из сухих смесей для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251**	**100 м2**	**2,26**	**1**	**2,26**					
		Объем=226 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	41,42	1,15	107,65058			393,20		42 328,21
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,42	1,25	1,1865	6,62	1,62	10,72		12,72
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,565			671,42		379,35
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,565			411,63		232,57
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	18,9	1,25	53,3925	4,52	1,42	6,42		342,78
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,0226	35,71	2,11	75,35		1,70
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	10		22,6	56,11	1,46	81,92		1 851,39
	Н *14.2.02.11*	*Составы огнезащитные*	*кг*	*65*		*146,9*					
		Итого прямые затраты									**45 148,72**
		ФОТ									42 560,78
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					37 155,56
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					19 897,16
		Всего по позиции							**45 221,88**		**102 201,44**
12	**ФСБЦ-14.2.02.11-0004 Сплит-форма Курганская область на 3 квартал 2026 года.xlsx**	**Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины (сухой концентрат)**	**кг**	**146,9**	**1**	**146,9**	**250,16**	**1,5**	**375,24**		**55 122,76**
		Всего по позиции									**55 122,76**
13	**ГЭСН26-01-039-01**	**Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3**	**4,8**	**1**	**4,8**					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	10,58	1,15	58,4016			397,81		23 232,74
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,65	1,25	3,9	11,45	1,62	18,55		72,35
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,55	1,25	3,3			671,42		2 215,69
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,55	1,25	3,3			411,63		1 358,38
Н	*12.2.05.11*	*Изделия теплоизоляционные*	*м3*	*1,02*		*4,896*					
		Итого прямые затраты									**26 879,16**
		ФОТ									24 591,12
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					21 468,05
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					11 496,35
		Всего по позиции							**12 467,41**		**59 843,56**
14	**ФСБЦ-12.2.05.05-1000 Сплит-форма Курганская область на 3 квартал 2026 года.xlsx**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПЖ-100, жесткие, плотность 91-110 кг/м3**	**м3**	**4,896**	**1**	**4,896**	**6 247,96**	**1,19**	**7 435,07**		**36 402,10**
		Всего по позиции									**36 402,10**
15	**ГЭСНр53-01-010-01**	**Ремонт конопатки одной стороны шва с добавлением пакли**	**100 м**	**6,24**	**1**	**6,24**					
		Объем=624 / 100									
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	8,27		51,6048			365,56		18 864,65
	01.7.07.29-0111	Пакля смоляная пропитанная	кг	9,55		59,592	92,95	1,39	129,20		7 699,29
		Итого прямые затраты									**26 563,94**
		ФОТ									18 864,65
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					17 355,48
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					9 809,62
		Всего по позиции							**8 610,42**		**53 729,04**
16	**ГЭСН15-04-005-03**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен**	**100 м2**	**0,634**	**1**	**0,634**					
		Объем=63,4 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	39	1,15	28,4349			383,99		10 918,72
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	1,25	0,01585	37,32	1,68	62,70		0,99
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,25	0,01585			365,56		5,79
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,118875			671,42		79,82
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,25	0,118875			411,63		48,93
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,53256	531,44	1,39	738,70		393,40
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,19654	56,11	1,46	81,92		16,10
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,051		0,032334	25 237,94	1,68	42 399,74		1 370,95
Н	*14.3.02.01*	*Краска водоэмульсионная*	*т*	*0,063*		*0,039942*					
		Итого прямые затраты									**12 834,70**
		ФОТ									10 973,44
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					9 876,10
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					4 570,44
		Всего по позиции							**43 030,35**		**27 281,24**
17	**ФСБЦ-14.3.02.01-0393 Сплит-форма Курганская область на 3 квартал 2026 года.xlsx**	**Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149**	**кг**	**39,942**	**1**	**39,942**	**139,11**	**1,9**	**264,31**		**10 557,07**
		Объем=(0,039942)*1000									
		Всего по позиции									**10 557,07**
18	**ГЭСН15-04-005-04**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков**	**100 м2**	**0,48**	**1**	**0,48**					
		Объем=48 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	49	1,15	27,048			383,99		10 386,16
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	1,25	0,012	37,32	1,68	62,70		0,75
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,25	0,012			365,56		4,39
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,16	1,25	0,096			671,42		64,46
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,16	1,25	0,096			411,63		39,52
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,4032	531,44	1,39	738,70		297,84
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,1488	56,11	1,46	81,92		12,19
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,055		0,0264	25 237,94	1,68	42 399,74		1 119,35
Н	*14.3.02.01*	*Краска водоэмульсионная*	*т*	*0,063*		*0,03024*					
		Итого прямые затраты									**11 924,66**
		ФОТ									10 430,07
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					9 387,06
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					4 344,12
		Всего по позиции							**53 449,67**		**25 655,84**
19	**ФСБЦ-14.3.02.01-0393 Сплит-форма Курганская область на 3 квартал 2026 года.xlsx**	**Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149**	**кг**	**30,24**	**1**	**30,24**	**139,11**	**1,9**	**264,31**		**7 992,73**
		Объем=(0,03024)*1000									
		Всего по позиции									**7 992,73**
20	**ГЭСН15-04-025-03**	**Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов**	**100 м2**	**0,48**	**1**	**0,48**					
		Объем=48 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	46,7	1,15	25,7784			388,60		10 017,49
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	1,25	0,012	37,32	1,68	62,70		0,75
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,25	0,012			365,56		4,39
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11	1,25	0,066			671,42		44,31
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,11	1,25	0,066			411,63		27,17
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	1,44		0,6912	2 507,62	1,39	3 485,59		2 409,24
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,4032	531,44	1,39	738,70		297,84
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,1488	56,11	1,46	81,92		12,19
	14.5.05.01-0002	Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90 % комбинированной)	т	0,0116		0,005568	78 632,99	1,19	93 573,26		521,02
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,054		0,02592	24 995,33	1,68	41 992,15		1 088,44
Н	*14.4.02.04*	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению*	*кг*	*25*		*12*					
		Итого прямые затраты									**14 422,84**
		ФОТ									10 049,05
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					9 044,15
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					4 185,43
		Всего по позиции							**57 609,21**		**27 652,42**
21	**ФСБЦ-14.4.02.04-0162 Сплит-форма Курганская область на 3 квартал 2026 года.xlsx**	**Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н**	**кг**	**12**	**1**	**12**	**77,22**	**1,74**	**134,36**		**1 612,32**
		Всего по позиции									**1 612,32**
22	**ГЭСН10-01-081-01**	**Устройство цоколей с установкой забирки: из горбыля с обшивкой досками и утеплением**	**100 м2**	**0,24**	**1**	**0,24**					
		Объем=24 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	329	1,15	90,804			350,20		31 799,56
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,94	1,25	0,582			1 868,43		1 087,43
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,94	1,25	0,582			552,94		321,81
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	5,76	1,25	1,728			1 738,53		3 004,18
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	5,76	1,25	1,728			473,07		817,46
	91.08.04-021	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	4,9	1,25	1,47	95,25	1,62	154,31		226,84
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,89	1,25	0,867			671,42		582,12
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,89	1,25	0,867			411,63		356,88
	01.3.01.01-0002	Бензин автомобильный АИ-95	т	0,00148		0,0003552			67 304,19		23,91
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,01		0,0024	70 296,20	1,21	85 058,40		204,14
	11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт I-III	м3	1,74		0,4176	8 877,62	1,11	9 854,16		4 115,10
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,25		0,06	16 496,03	1,08	17 815,71		1 068,94
	11.1.03.04-0002	Горбыль деловой хвойных пород, длина 0,8-2 м	м3	6,5		1,56	2 044,72	1,82	3 721,39		5 805,37
	14.2.04.01-0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0,146		0,03504	10 826,90	0,7	7 578,83		265,56
	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,174		0,04176	98 039,57	1,39	136 275,00		5 690,84
Н	*02.2.01.03*	*Гравий керамзитовый*	*м3*	*44*		*10,56*					
Н	*11.1.03.06*	*Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм*	*м3*	*2,69*		*0,6456*					
		Итого прямые затраты									**55 370,14**
		ФОТ									33 295,71
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					32 363,43
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					15 565,74
		Всего по позиции							**430 413,79**		**103 299,31**
23	**ФСБЦ-11.1.03.06-0074 Сплит-форма Курганская область на 3 квартал 2026 года.xlsx**	**Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II**	**м3**	**0,6456**	**1**	**0,6456**			**12 367,68**		**7 984,57**
		Всего по позиции									**7 984,57**
24	**ФСБЦ-02.2.01.03-0004 Сплит-форма Курганская область на 3 квартал 2026 года.xlsx**	**Гравий керамзитовый М 400, фракция 5-10 мм**	**м3**	**10,56**	**1**	**10,56**	**1 575,61**	**1,67**	**2 631,27**		**27 786,21**
		Всего по позиции									**27 786,21**
25	**49-1 Сплит-форма Курганская область на 3 квартал 2026 года.xlsx**	**Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3**	**1т груза**	**5,404**	**1**	**5,404**			**75,07**		**405,68**
		Всего по позиции									**405,68**
26	**02-15-1-01-0015 Сплит-форма Курганская область на 3 квартал 2026 года.xlsx**	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км**	**1т груза**	**5,404**	**1**	**5,404**			**288,85**		**1 560,95**
		Всего по позиции									**1 560,95**
		Итоги по разделу 1 :									
		Всего прямые затраты (справочно)									477 319,97
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									183 615,53
		Эксплуатация машин									10 706,47
		Оплата труда машинистов (Отм)									4 620,02
		Материалы									276 411,32
		Перевозка									1 966,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы									736 924,79
		Строительные работы									734 958,16
		в том числе:									
		оплата труда									183 615,53
		эксплуатация машин и механизмов									10 706,47
		оплата труда машинистов (Отм)									4 620,02
		материалы									276 411,32
		накладные расходы									172 116,47
		сметная прибыль									87 488,35
		Перевозка									1 966,63
		Всего ФОТ (справочно)									188 235,55
		Всего накладные расходы (справочно)									172 116,47
		Всего сметная прибыль (справочно)									87 488,35
		Всего по разделу 1									**736 924,79**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				492,04548					
		Затраты труда машинистов				10,201975					
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									477 319,97
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									183 615,53
		Эксплуатация машин									10 706,47
		Оплата труда машинистов (Отм)									4 620,02
		Материалы									276 411,32
		Перевозка									1 966,63
		Строительные работы									736 924,79
		Строительные работы									734 958,16
		в том числе:									
		оплата труда									183 615,53
		эксплуатация машин и механизмов									10 706,47
		оплата труда машинистов (Отм)									4 620,02
		материалы									276 411,32
		накладные расходы									172 116,47
		сметная прибыль									87 488,35
		Перевозка									1 966,63
		Всего ФОТ (справочно)									188 235,55
		Всего накладные расходы (справочно)									172 116,47
		Всего сметная прибыль (справочно)									87 488,35
		Возмещение затрат по НДС (276411,32+10706,47)*0,22									63 165,91
		ВСЕГО по смете									**800 090,70**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				492,04548					
		Затраты труда машинистов				10,201975					

ИНЖЕНЕР ПТО ГЛУХОЕ
Расчёты проверены
07 ОКТ 2026

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]