№ 128

Приложение
к договору № ТП-1126-128
от «03» 11 2026 г.

Технические условия
на технологическое присоединение объекта Заявителя к электрическим сетям ООО «ЭСК Воронеж»

1. Заявитель	Кранин Роман Васильевич		
2. Адрес заявителя	394002, г. Воронеж, Севастопольский пер, д.8		
3. Адрес присоединяемых ЭПУ заявителя.	г. Воронеж, ул. Курчатова, 26В/1, земельный участок кадастровый №36:34:0516002:6827		
4. Наименование присоединяемых ЭПУ заявителя.	Нежилое здание		
5. Уровень напряжения присоединяемых ЭПУ заявителя. (кВ)	6. Максимальная мощность ЭПУ заявителя (кВт)	7. Категория надежности электроснабжения	
0,4	**50,0**	**3**	
8. Источник электроснабжения ЭПУ заявителя	**ТП-15Ш**		
9. Мероприятия по технологическому присоединению, осуществляемые сетевой организацией.	1. Подготовка и выдача технических условий. 2. Разработать проектную документацию на технологическое присоединение объекта к электрическим сетям в проектной организации 3. Выполнение работ по усилению существующей сети в связи с присоединением новых мощностей (при необходимости). 4. Проложить КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-15Ш до границы земельного участка кадастровый №36:34:0516002:6827. Марку, сечение, протяженность и количество кабельных линий определить проектом. 5. Организовать коммерческий учет электрической энергии и мощности на границе земельного участка кадастровый №36:34:0516002:6827 в соответствии с п.16 ТУ. 6. Провести приемо-сдаточные испытания с оформлением технической документации в соответствии с гл. 1.8 ПУЭ 7. Обеспечить возможность действиями заявителя фактическое присоединение ЭПУ заявителя к электрическим сетям сетевой организации, фактический прием напряжения и мощности.		
10. Мероприятия по технологическому присоединению, осуществляемые заявителем.	1. Разработать проектную документацию на электроснабжение объекта в проектной организации. 2. Предоставить проектную документацию на согласование в ООО «ЭСК Воронеж» в инициативном порядке. 3. Выполнить работы по монтажу энергопринимающих устройств объекта в соответствии с проектом. 4. Провести приемо-сдаточные испытания с оформлением технической документации в соответствии с гл. 1.8 ПУЭ. 5. Осуществить фактическое присоединение ЭПУ к электрическим сетям сетевой организации, фактический прием напряжения и мощности.		
11.Точка (и) присоединения ВРУ заявителя	12.Точка присоединения питающих сетей	13.Центр питания	14.Резервный источник электроснабжения
Кабельные наконечники КЛ-0,4 кВ в ШУ-0,4 кВ на границе земельного участка кадастровый №36:34:0516002:6827	Кабельные наконечники КЛ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-15Ш	ПС-Жилпоселковая	нет
15. Схема приема мощности	ПС-Жилпоселковая - ТП-4Ш - ТП-3Ш – ТП-15Ш - КЛ-0,4 кВ – ШУ-0,4 кВ - ВРУ-0,4 кВ.		
16. Требования к приборам учета	Счетчик электрической энергии (мощности) соответствующие требованиям к приборам учета электрической энергии, которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности), в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) ПП РФ №890 от 19.06.2020 г.		
17. Срок действия ТУ	2 года		
18. Отбор мощности не ранее	I кв. 2027 г.		

В соответствии с Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.04г. (в текущей редакции) технические условия являются неотъемлемой частью Договора на технологическое присоединение и не действительны без его заключения.

Главный инженер **В.В. Ступа**

Получено 03.11.26