СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора

МКУ "Салехардская дирекция
городского хозяйства"
_____ /К.А. Сухарев /
"___" _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК "УКиС "Геолог"

_____ /
"09" 07 2026 г.

Наименование вида работ: Текущий ремонт
Наименование мероприятия: Ремонт эвакуационных выходов 4,5.
Наименование объекта: МУКиС «Геолог»
Адрес объекта: ЯНАО, г. Салехард, ул. Матросова, д. 31

Дефектная ведомость № 33-2026

№ п\п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
Демонтажные работы				
Внутренние работы эвакуационный выход № 4				
1	Установка и разборка инвентарных лесов до 4 м	м2	25,2	
2	Демонтаж натяжного потолка	м2	13,78	
3	Демонтаж облицовки стен и откосов из ГКЛ по деревянному каркасу	м2	32,8	
4	Отбитие штукатурки от стен	м2	98,83	
5	Демонтаж утеплителя	м3	6,3	
6	Демонтаж штукатурки лестничных маршей и площадок	м2	36,4	
7	Демонтаж деревянных оконных блоков	м2/шт	4,79/3	
8	Демонтаж керамической плитки с лестничных площадок	м2	16,5	
9	Демонтаж оконных блоков ПВХ 1,1*1,1*2	м2	2,42	
10	Демонтаж металлического утепленного дверного блока	м2	2,625	
Наружные работы				
Демонтаж работы кровля				
1	Демонтаж снегозадержателей трубчатых	м.п.	12	
2	Демонтаж леерного ограждения	м.п.	12	
3	Демонтаж планки примыкания верхней 300*300*2000мм	м.п.	12	
4	Демонтаж оцинкованного окрашенного листа вентиляционный выход	м2	9,8	
5	Демонтаж металочерепицы фронтон	м2	56	
6	Демонтаж металлочерепицы	м2	40,8	
7	Демонтаж гидроизоляции	м2	96,8	
8	Демонтаж конька 200*200	м.п.	6	
Крыльцо и пожарная лестница				
1	Демонтаж металлический ступней	м2	2,16	
2	Демонтаж пожарной лестницы	т.	0,2	
Монтажные работы				
Внутренние работы эвакуационный выход № 4				
1	Монтаж натяжного потолка	м2	13,78	
2	Монтаж утеплителя на стены из полужестких минераловатных плит толщиной 50 мм	м3	6,3	
3	Облицовка стен ГКЛ по металлическому каркасу	м2	32,8	
4	Штукатурка стен штукатурными смесями на основе цемента с устройством сетки	м2	98,83	
5	Облицовка оконных откосов гкл по металлическому каркасу	м2	3,52	
6	Облицовка дверных откосов Гкл по металлическому каркасу	м2	2,18	
7	Шпаклевка стен с предварительной грунтовкой улучшенная под покраску на 2 раза	м2	131,63	
8	Шпаклевка оконных откосов с предварительной грунтовкой улучшенная под покраску на 2 раза	м2	3,52	

9	Шпаклевка дверных откосов с предварительной грунтовкой улучшенная под покраску на 2 раза	м2	2,18	
10	Покраска стен на 2 раза моющейся водоэмульсионной краской	м2	137,33	
11	Штукатурка лестничных маршей и лестничных площадок готовыми штукатурными смесями на основе цемента	м2	39	
12	Шпаклевка лестничных маршей и площадок с предварительной грунтовкой улучшенная под покраску на 2 раза	м2	39	
13	Покраска лестничных маршей и лестничных площадок на 2 раза моющейся водоэмульсионной краской	м2	39	
14	Установка пластиковых окон из ПВХ профиля одностворчатых	м2/шт	4,79/3	
15	Устройство подоконной доски ПВХ	м.п.	3.3	
16	Монтаж влагозащищенных светильников типа (светильник CSVT Айсберг-38/MILKY IP65)	шт	5	
17	Монтаж входного утепленного металлического дверного блока с терморазрывом	м2	2,625	
18	Прокладка провода ВВГнг 2,5*3 в кабель канале 25*40	м.п.	50	
19	Установка розеток	шт	3	
20	Установка выключателей одноклавишных	шт	5	
21	Укладка неполированного керамогранита 300*300 мм на лестничные марши и площадки	м2	40	
22	Устройство плинтуса из керамогранита высотой 100 мм	м2	3	
23	Монтаж биметаллических радиаторов по 7 секций	шт.	3	
	Наружные работы			
	Монтажные работы кровля			
1	Монтаж гидроизоляционной пленки	м2	96,8	
2	Монтаж металлочерепицы	м2	40,8	
3	Монтаж металочерепицы фронтон	м2	56	
4	Монтаж конька 200*200	м.п.	6	
5	Монтаж оцинкованного окрашенного листа вентиляционный выход	м2	9,8	
6	Монтаж планки примыкания верхней 300*300*2000мм	м.п.	12	
7	Монтаж снегозадержателей трубчатых	м.п.	12	
8	Монтаж леерного ограждения	м.п.	12	
	Монтажные работы			
	Крыльцо и пожарная лестница			
1	Монтаж ступней из уголка 30*30*3	м..п./т	27/0,037	
2	Устройство просечки ПВЛ 506	м2/т	3,24/0,053	
3	Монтаж уголка 50*50*3 Приварка к существующему каркасу пожарной лестницы	м.п.	3,2/0,0075	
4	Монтаж пожарной лестницы ранее демонтированной	т	0,2	
	Демонтажные работы			
	Внутренние работы эвакуационный выход № 5			
1	Установка и разборка инвентарных лесов до 4 м	м2	25,2	
2	Демонтаж натяжного потолка	м2	13,78	
3	Демонтаж облицовки стен и откосов из ГКЛ по деревянному каркасу	м2	32,8	
4	Отбитие штукатурки от стен	м2	98,83	
5	Демонтаж утеплителя	м3	6,3	
6	Демонтаж штукатурки лестничных маршей и площадок	м2	36,4	
7	Демонтаж деревянных оконных блоков	м2/шт	3,19/2	
8	Демонтаж керамической плитки с лестничных площадок	м2	16,5	
9	Демонтаж оконных блоков ПВХ 1,1*1,1*2	м2	2,42	
10	Демонтаж металлического утепленного дверного блока	м2	2,625	
11	Демонтаж металлического дверного блока	м2	7,035	
	Наружные работы			
	Демонтаж работы кровля			
1	Демонтаж снегозадержателей трубчатых	м.п.	6	
2	Демонтаж леерного ограждения	м.п.	6	

3	Демонтаж планки примыкания верхней 300*600*2000мм	м.п.	7	
4	Демонтаж металлочерепицы	м2	41,4	
5	Демонтаж гидроизоляции	м2	41,4	
	Монтажные работы			
	Внутренние работы эвакуационный выход № 5			
1	Монтаж натяжного потолка	м2	13,78	
2	Монтаж утеплителя на стены из полужестких минераловатных плит толщиной 50 мм	м3	6,3	
3	Облицовка стен ГКЛ по металлическому каркасу	м2	32,8	
4	Штукатурка стен штукатурными смесями на основе цемента с устройством сетки	м2	98,83	
5	Облицовка оконных откосов гкл по металлическому каркасу	м2	3,52	
6	Облицовка дверных откосов Гкл по металлическому каркасу	м2	10,8	
7	Шпаклевка стен с предварительной грунтовкой улучшенная под покраску на 2 раза	м2	131,63	
8	Шпаклевка оконных откосов с предварительной грунтовкой улучшенная под покраску на 2 раза	м2	2,18	
9	Шпаклевка дверных откосов с предварительной грунтовкой улучшенная под покраску на 2 раза	м2	10,8	
10	Покраска стен на 2 раза моющейся водоэмульсионной краской	м2	137,33	
11	Штукатурка лестничных маршей и лестничных площадок готовыми штукатурными смесями на основе цемента	м2	39	
12	Шпаклевка лестничных маршей и площадок с предварительной грунтовкой улучшенная под покраску на 2 раза	м2	39	
13	Покраска лестничных маршей и лестничных площадок на 2 раза моющейся водоэмульсионной краской	м2	39	
14	Установка пластиковых окон из ПВХ профиля одностворчатых	м2/шт	3,19/2	
15	Устройство подоконной доски ПВХ	м.п.	2,2	
16	Монтаж влагозащищенных светильников типа (светильник CSVT Айсберг-38/MILKY IP65)	шт	5	
17	Монтаж входного утепленного металлического дверного блока с терморазрывом	м2	9,66	
18	Прокладка провода ВВГнг 2,5*3 в кабель канале 25*40	м.п.	50	
19	Установка розеток	шт	3	
20	Установка выключателей одноклавишных	шт	5	
21	Укладка неполированного керамогранита 300*300 мм на лестничные марши и площадки	м2	40	
22	Устройство плинтуса из керамогранита высотой 100 мм	м2	3	
23	Монтаж биметаллических радиаторов по 7 секций	шт.	3	
	Наружные работы			
	Монтажные работы кровля			
1	Монтаж гидроизоляционной пленки	м2	41,4	
2	Монтаж металлочерепицы	м2	41,4	
3	Монтаж планки примыкания верхней 300*600*2000мм	м.п.	7	
4	Монтаж снегозадержателей трубчатых	м.п.	6	
5	Монтаж леерного ограждения	м.п.	6	
6	Гидроизоляция примыкания мастикой	м.п.	18	
	Разные работы			
1	Погрузка строительного мусора на автосамосвалами механизированным способом	тн.	16,9	
2	Вывоз строительного мусора самосвалами до 9 км	тн.	16,9	

Исполнитель:
МКУ "Салехардская дирекция
городского хозяйства"
Инженер ОРНФ

_____ А.М. Конев.