Согласовано

Заместитель директора
МКУ "Салехардская дирекция
городского хозяйства"

_____/С. Федотов/
"____" _____ 2026 г.

Утверждаю

_____
_____
_____
_____
_____/_____
"____"_____ 2026 г.

Наименование вида работ: Капитальный ремонт
Наименование мероприятия: Ремонт отмостки, конвертовки и фундамента.
Наименование объекта: МУКиС "ГЕОЛОГ"
Адрес объекта: ЯНАО, г. Салехард, ул. Матросова, д. 31

Дефектная ведомость № 38-2026

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
Демонтажные работы 50% работ производиться на высоте до 1.8 м.				
1	Демонтаж облицовочной плитки керамической (цоколь) 600*600	м2	173,0	с сохранением материала
2	Демонтаж отмостки из бетона	м2	288,4	28,84 м3
3	Демонтаж конвертовки под зданием	м2	1542,6	77,13 м3 бетон.
4	Разбор грунта в ручную на глубину 200 мм	м2	3981,0	796,2 м3
5	Демонтаж ленточного фундамента	м3	3,6	
6	Расшивка швов плит перекрытия	м.п.	120,0	
Монтажные работы 50% работ производиться на высоте до 1.8 м.				
1	Планировка грунта в ручную	м2	3981,0	
2	Укладка рулонной гидроизоляции с промазкой швов с нахлестом на откосы отмостки пленка	м2	288,4	
3	Устройство основания из песка толщ. 100 мм с уплотнением	м2	3981,0	398,1 м3
4	Устройство основания из щебня, фракция 5-20 мм. толщ. 100 мм с уплотнением М 800	м2	3981,0	398,1 м3
5	Устройство компенсационных швов в отмостки из доски, толщиной 25 мм. СОРТ 2 — на ребро	м3	0,18	72,09 м.п.
6	Армирование кладочной сеткой ВрI Ø4 мм с ячейками 100*100*4 мм	м2	3981,0	6,96 т.
7	Устройство бетонной отмостки минимальная толщ. 100 мм, шир. 1 м с нормативным уклоном от здания, бетон классом В 25 с уклоном и опалубкой	м2	288,4	28,84 м3
8	Устройство бетонной конвертовки минимальная толщ. 100 мм, бетон классом В 25 без опалубки	м2	3692,6	369,26 м3
9	Заполнение компенсационных швов уплотнительным шнуром и полиуретановым герметиком	м.п.	72,1	
10	Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли вручную	м2	328,4	
11	Посев многолетней газонной травы, приспособленной к местным климатическим условиям	м2	328,4	
12	Устройство ж/б ленточного фундамента В25	м3	3,6	А-II 10 мм
13	Промазки швов панелей перекрытия раствором снизу	м.п.	120,0	
14	Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE A	м2	4,0	

15	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	м2	14,8	
16	Устройство плитки керамической ранее демонтированной (Цоколь) 600*600	м2	173,0	
Лоток для коммуникаций				
1	Монтаж лотка водоотводного из полимербетона, гидравлическое сечение DN200, длина 1000 мм, высота не менее: 210 мм. Ресурс: 05.2.02.26-0102	шт.	288,4	
2	Монтаж решетки для лотка, стальной оцинкованной, щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN200, разм. 1000X287x31 мм	шт.	288,4	08.1.02.14-0064
3	Заполнение примыкания лотка и отмостки уплотнительным шнуром и полиуретановым герметиком с двух сторон	м.п.	576,8	
Разные работы				
1	Погрузка строительного мусора автосамосвалами экскаваторами	т.	1116,5	
2	Вывоз строительного мусора самосвалами до 9 км	т.	1116,5	
3	Утилизация строительного мусора	т.	1116,5	

Исполнитель:
Инженер ОТПДМК
МКУ "Салехардская дирекция Городского хозяйства"
_____ П. А. Евсеев

Проверил:
Начальник ОПТДМК
МКУ "Салехардская дирекция городского хозяйства"
_____ А. И. Аксёнов