Согласовано:
Заместитель директора
МКУ "Салехардская дирекция
городского хозяйства"
_____ С. Федотов
"____"_____2026 г.

Утверждаю:
_____
_____
_____
_____
"____"_____2026 г.

Наименование вида работ: Текущий ремонт.
Наименование мероприятия: Ремонт системы водоотведения, водоснабжения и внутренняя отделка помещений.
Наименование объекта: МУКиС «ГЕОЛОГ»
Адрес объекта: ЯНАО, г. Салехард, ул. Матросова, д. 31

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 46-2026

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
	Демонтажные работы.			
1	Демонтаж унитазов	шт.	3	обратный монтаж
2	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток 200*200	м²/тн.	37/1,93	мусор
3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток 200*200	м²/тн.	37/1,93	мусор
4	Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2	м²/м³	3/0,3	мусор
5	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 100 мм.	м²/тн.	20/1,32	мусор
6	Демонтаж рубероида с трубопроводов.	м²/тн.	33,7/0,06	мусор
7	Демонтаж утеплителя из минваты с трубопроводов	м³/тн.	1,26/0,03	мусор
8	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром Ø 108-4	м./тн.	45/0,46	мусор
9	Демонтаж смесителей с лейкой	шт.	8	мусор
10	Демонтаж существующей линии водоснабжения из металлопласта Ø 25	м.п..	50	мусор
11	Демонтаж существующей линии водоснабжения из металлопласта Ø 20	м.п..	22	мусор
	Монтажные работы.			
1	Устройство стяжек: цементных толщиной 100 мм.	м²	20	
2	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	м²	37	
3	Затирка бетонных поверхностей	м²	3	
4	Укладка керамической плитки 200*200 мм на стену с затиркой швов	м²	37	
5	Монтаж водосточных решёток	шт.	4	
6	Прокладка труб водоснабжения металлопласт Ø 25 армированный номинальное давление 2 МПа	м.п.	50	
7	Прокладка труб водоснабжения металлопласт Ø 20 армированный номинальное давление 2 МПа	м.п.	22	
8	Монтаж кранов под металлопласт трубу Ø 25	шт.	4	
9	Монтаж кранов под металлопласт трубу Ø 20	шт.	4	
10	Монтаж клипс под систему Водоснабжения Ø 25	шт.	10	
11	Монтаж клипс под систему Водоснабжения Ø 20	шт.	10	
12	Монтаж отводов 90 градусов Ø 25	шт.	10	
13	Монтаж отводов 90 градусов Ø 20	шт.	10	
14	Монтаж муфты комбинированной полипропиленовой с наружной резьбой Ø20*Ø20	шт.	8	
15	Монтаж тройников полипропиленовых 25*20*25	шт.	20	
16	Монтаж тройников полипропиленовых 20*20*20	шт.	6	
17	Монтаж водорозетки полипропиленовой для смесителей.	шт.	16	
18	Монтаж смесителей с лейкой на стойке	шт.	16	
19	Монтаж стальных трубопроводов диаметром Ø 108-4	м.п.	45	
20	Монтаж опорных регулируемых подвесов из металлоконструкции с креплением анкерами для железобетонных конструкций	шт./тн.	30/0,03	
21	Окрасочная изоляция трубопроводов эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по слою грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82	м²	15,3	
22	Утепление трубопроводов ППУ скорлупой b=55мм. С запениванием швов	м³	1,4	
23	Покрытие трубопроводов оцинкованной сталью толщиной 0,55 мм. по утеплителю	м²	33,7	
24	Монтаж отводов 90° Ø 108 х 4 мм. ГОСТ 17375-83	шт.	3	
25	Монтаж тройников 90° Ø 108 х 4 мм. ГОСТ 17375-83	шт.	3	
26	Изготовление и монтаж стальной ревизии	шт.	5	
27	Врезка в существующие сети канализации	шт.	1	
28	Монтаж унитазов	шт.	3	б/у
29	Монтаж гибкой подводки длиной 1м	шт.	3	
30	Монтаж гофры на унитаз	шт.	3	
	Разные работы.			
1	Погрузка строительного мусора на автосамосвалы вручную	тн.	5,8	
2	Транспортировка строительного мусора автосамосвалами на расстояние до 9 км	тн.	5,8	

Составил:
Инженер ОПТДМК
МКУ "Салехардская дирекция
городского хозяйства"
_____ В. И. Туманов

Проверил:
Начальник ОПТДМК
МКУ "Салехардская
дирекция
городского хозяйства"
_____ А. И. Аксёнов