Техническое задание
на выполнение работ по монтажу новогоднего оформления территории Нижнего парка и Быханова сада

1. Наименование объекта закупки: Выполнение работ по монтажу новогоднего оформления территории Нижнего парка и Быханова сада.

2. Место выполнения работ:

- г. Липецк, Петровский проезд, вл. 2 (Нижний парк);
- г. Липецк, ул. Гагарина, д. 70 б (Быханов сад).

Место монтажа – согласовывается Заказчиком. Подрядчик своими силами подготавливает место и/или территорию под монтаж.

3. Срок выполнения работ: с момента заключения договора до 12 декабря 2026 года.

4. Условия монтажа: доставка, разгрузка, монтаж, пусконаладочные работы и техническое обслуживание производится силами и за счет средств Подрядчика в течение гарантийного периода, указанного в п.12 настоящего технического задания, осуществляются силами и средствами Подрядчика.

5. Краткие характеристики выполняемых работ:

№ п/п	Наименование и описание работ	Единица измерения	Количество
	территория Нижнего парка		
1	Монтаж и подключение эл. гирлянды «Световой занавес» размером 2х6 м, цвет теплый, желтый, монтаж по периметру домика  Подключение к электрическим сетям, место подключения согласовывается с Заказчиком.	штук	40
2	Монтаж и подключение светового шатра Эл. гирлянда «Нить», цвет желтый, теплый. Длина гирлянды не менее 700 м. Изделие предназначено для размещения на горизонтальной поверхности с установкой на металлический столб высотой не менее 7 м и не более 8 м. Для утяжеления низа конструкции устанавливаются не менее двух блоков фбс размером не менее 300*600*1200 мм и ограждаются декоративным коробом из фанеры осб 9 и брусом 40*50 мм, на верхнем конце столба смонтированы 4 прожектора.	штук	1

	 Монтаж эл.гирлянды «Белт-лайт» не менее 100 м., цвет желтый, теплый, количество ламп не менее 300 шт, мощностью 3Вт, монтаж вокруг столба. Монтаж эл.гирлянды «Бахрома», цвет желтый, теплый, размером 9*0,6 м. Подключение к электрическим сетям, место подключения согласовывается с Заказчиком.		
3	Монтаж и подключение металлической конструкции «Новогодняя арка»  «Новогодняя арка»: профильная труба 25*25 мм, основание 600*300 мм, высота по окружности 4100 мм, длина 4500 мм. Накладные элементы «снежинки» высотой 70 см (лазерная резка по форме). Нарезка полос из листового металла 2мм, шириной 4мм. Обварка полосой «снежинок», для придания толщины и объема. Покраска. Накладные элементы «звезда» из проф.трубы 25х25мм. Сварка внахлест на арку по форме эскиза, покраска. Монтаж «гибкого неона», цвет белый, холодный – 100 м на 1 арку. Монтаж производится на блоки фбс 300*600*1200мм. по 1шт. на каждую ногу арки. Короба декоративные из осб 9, размером 300*600*1200мм. Покраска. Эл. подключение: кабель КГ 3х1.5мм. 50м. Эл.мех.ящик с автоматной группой: диф. автомат 16А-2шт., 6А-2шт.	штук	2
4	Монтаж и подключение эл. гирлянды «Бахрома» размером 100х0,6 м, цвет теплый, желтый, монтаж по периметру сцены	штук	1

			
5	Монтаж эл.гирлянды «Белт-лайт». Бухты по 100 м. шаг патрона 33 см. 300 лампочек 3Вт на каждую бухту - 1000м-10бухт. Цвет лампочек - теплый, желтый. Монтаж на высоту 3,5 - 4м. Крепеж с помощью тросика стального 3мм. - 1000м. Монтаж по аллеям парка и по периметру площади у главной сцены парка.	штук	1
территория Быханова сада			
1	Восстановление неисправных элементов конструкций, замена неисправных элементов светодиодной подсветки металлической конструкции (новогодних туннелей)	штук	2
2	Монтаж металлической конструкции (новогодний туннель)	штук	1
3	Изготовление цифры " 7", размером 2.7х1.6х0.6м из проф.трубы 25х25мм. Покраска.	штук	1
4	Монтаж металлической конструкции (новогодний туннель - 2027)	штук	1

Перед началом монтажа Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком эскиз новогоднего оформления.

Работы выполняются с использованием имущества, оборудования, технических средств, материалов Подрядчика. Конструкции новогодних украшений (МАФ), включая устанавливаемое оборудование, иллюминацию, декоративные элементы, предусмотренные настоящим техническим заданием и локальным сметным расчетом, за исключением новогодних туннелей, предоставляются Подрядчиком на срок исполнения договора, по истечении которого безвозмездно передаются Заказчику.

Все материалы, оборудование и новогодние украшения (МАФ) должны отвечать требованиям противопожарной и экологической безопасности, осуществлена защита электропроводки от превышения максимально разрешенного рабочего тока и от тока короткого замыкания.

6. Требования к техническому обслуживанию оборудования:

Техническое обслуживание производится силами и за счет средств Подрядчика в течение гарантийного периода, указанного в п.12 настоящего технического задания:

- осмотр оборудования не реже 2-х раз в неделю;
- немедленное устранение неисправностей по результатам визуального осмотра;
- проверка и регулировка режимов работы оборудования. При необходимости замена вышедших из строя световых элементов;
- оценка технического состояния всех конструктивных элементов и устранение

неисправностей.

7. Требования к выполнению работ:

Сопутствующие работы (транспортные, погрузочно-разгрузочные и др.) должны выполняться силами Подрядчика. Монтаж должен осуществляться с соблюдением действующих норм и правил.

Подрядчик за счет собственных средств возмещает ущерб, причинённый имуществу Заказчика либо третьим лицам в процессе производства работ. В случаях нанесения ущерба, причинения вреда здоровью людей, связанных с исполнением договора, Подрядчик несет ответственность в установленном законом порядке в полном объеме. Подрядчик устраняет выявленные Заказчиком нарушения, дефекты, недостатки в сроки, согласованные с Заказчиком. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих исполнение договора, Подрядчик обязан немедленно поставить в известность Заказчика.

8. Требования к Подрядчику по безопасности выполнения работ в соответствии с действующим законодательством:

- соблюдение правил охраны труда;
- соблюдение требований техники безопасности;
- соблюдение требования пожарной безопасности;
- соблюдение требований правил охраны окружающей среды и зеленых насаждений.

Ответственность за нарушение перечисленных требований возлагается на руководителя подрядной организации.

Подрядчик обязан своевременно, не позднее 24 часов, выполнять требования (предписания, указания и т.д.) Заказчика по безопасности работ, основанные на нормативных правовых актах Российской Федерации и положениях договора, в том числе об устранении недостатков в течение указанного срока.

9. Требования к методам производства работ и материалам:

Методы производства работ и организационно технологическая схема производства работ определяются Подрядчиком в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормами и правилами, техническими документами, обязательными и рекомендуемыми к применению при производстве каждого вида работ.

Используемые материалы должны отвечать требованиям противопожарной и экологической безопасности.

10. Привлечение субподрядных организаций.

Привлечение субподрядных организаций возможно. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о привлечение субподрядных организаций. К субподрядной организации предъявляются те же требования, что и к Подрядчику.

11. Порядок сдачи и приемки результатов работ:

11.1. Заказчик осуществляет постоянный контроль за организацией и производством всех видов работ, за качеством и объемами выполненных работ.

11.2. Подрядчик предоставляет акты выполненных работ (КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счёт, счёт-фактуру в течение 3 рабочих дней с момента окончания работ.

В процессе оформления акта о приемке работ Заказчик вправе выставить мотивированный отказ в приемке выполненных работ в целом или частично. Причинами отказа могут являться: несоответствие предъявленных работ фактически выполненным, некачественное

их выполнение, отступление от нормативных документов, а также неправильное оформление документов.

12. Требования к гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует бесперебойное функционирование оборудования в течение гарантийного периода.

Гарантийный период: с момента завершения монтажа оборудования до 15.02.2027 года или до момента демонтажа установленного оборудования.