

Заказчик

"Утвержден"

Директор МАУ «Дворец спорта»
муниципального района Мелеузовский
район РБ

Ф.В.Хакимов

« » 2018 г.

Сводный сметный расчет в сумме 7673,79 тыс. руб.

Муниципальное автономное учреждение "Дворец спорта" муниципального района Мелеузовский район
(наименование организации)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт спортзала в здании МАУ «Дворец спорта» муниципального района Мелеузовский район РБ, расположенного по

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2019г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС №1	Капитальный ремонт спортзала в здании МАУ «Дворец спорта» муниципального района Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: 453850, г. Мелеуз, ул. Каранская, д.2. Демонтаж потолка	85,63				85,63
2	ЛС №2	Капитальный ремонт спортзала в здании МАУ «Дворец спорта» муниципального района Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: 453850, г. Мелеуз, ул. Каранская, д.2. Утепление.	413,75				413,75
3	ЛС №3	Капитальный ремонт спортзала в здании МАУ «Дворец спорта» муниципального района Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: 453850, г. Мелеуз, ул. Каранская, д.2. Грунтовка ферм	5,74				5,74

1	2	3	4	5	6	7	8
4	ЛС №4	Капитальный ремонт спортзала в здании МАУ «Дворец спорта» муниципального района Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: 453850, г. Мелеуз, ул. Каранская, д.2. Огнезащитная обработка ферм	230,32				230,32
5	ЛС №5	Капитальный ремонт спортзала в здании МАУ «Дворец спорта» муниципального района Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: 453850, г. Мелеуз, ул. Каранская, д.2. Электромонтажные работы		73,69			73,69
6	ЛС №6	Капитальный ремонт спортзала в здании МАУ «Дворец спорта» муниципального района Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: 453850, г. Мелеуз, ул. Каранская, д.2. Ремонт напольного покрытия	235,73				235,73
7	ЛС №7	Капитальный ремонт спортзала в здании МАУ «Дворец спорта» муниципального района Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: 453850, г. Мелеуз, ул. Каранская, д.2. Отделочные работы	95,5				95,5
8	ЛС №8	Капитальный ремонт спортзала в здании МАУ «Дворец спорта» муниципального района Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: 453850, г. Мелеуз, ул. Каранская, д.2. Ограждение радиаторов	18,38				18,38
9	ЛС №9	Капитальный ремонт спортзала в здании МАУ «Дворец спорта» муниципального района Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: 453850, г. Мелеуз, ул. Каранская, д.2. Установка дверей из ПВХ	33,6				33,6
10	ЛС №10	Капитальный ремонт спортзала в здании МАУ «Дворец спорта» муниципального района Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: 453850, г. Мелеуз, ул. Каранская, д.2. Дверь противопожарная	7,24				7,24
11	ЛС №11	Капитальный ремонт спортзала в здании МАУ «Дворец спорта» муниципального района Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: 453850, г. Мелеуз, ул. Каранская, д.2. Ремонт отопления	62,24				62,24
Итого по Главе 2. "Основные объекты"			1188,13	73,69			1261,82
Итого по Главам 1-9			1188,13	73,69			1261,82
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							


1	2	3	4	5	6	7	8
12	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 N 468, Постановление правительства РБ №402 от 31.10.2012	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14%				27,00	27,00
13	Постановление Правительства РФ от 05.03.2007г №145	Проверка достоверности определения сметной стоимости - (10000/4,94/1,18/1000=1,72)				1,72	1,72
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"						28,72	28,72
В текущих ценах:			1188,13	73,69		28,72	1290,54
Итого по Главам 1-10							
14	Приказ Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре от 19.01.2018г №19 прил.4, п.1.1	ЛС №1, СМР с коэф = 5,6	479,53				479,53
15	Приказ Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре от 19.01.2018г №19 прил.4, п.1.1	ЛС №2, СМР с коэф = 5,32	2201,15				2201,15
16	Приказ Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре от 19.01.2018г №19 прил.4, п.2,22	ЛС №3, СМР с коэф = 3,49	20,03				20,03
17	Приказ Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре от 19.01.2018г №19 прил.4, п.2,22	ЛС №4, СМР с коэф = 3,49	803,82				803,82
18	Приказ Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре от 19.01.2018г №19 прил.4, п.2,22	ЛС №5, СМР с коэф = 5,53		407,51			407,51
19	Приказ Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре от 19.01.2018г №19 прил.4, п.2,22	ЛС №6, СМР с коэф = 5,18	1221,08				1221,08
20	Приказ Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре от 19.01.2018г №19 прил.4, п.1.1	ЛС №7, СМР с коэф = 5,6	534,80				534,80
21	Приказ Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре от 19.01.2018г №19 прил.4, п.2,22	ЛС №8, СМР с коэф = 5,6 (16,15 x 5,6)	90,44				90,44

1	2	3	4	5	6	7	8
22	Приказ Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре от 19.01.2018г №19, прил.4, п.2,22	ЛИС №8, СМР с коэф = 3,49 (2,23 x 3,49)	7,78				7,78
23	Приказ Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре от 19.01.2018г №19, прил.4, п.1.1	ЛИС №9, СМР с коэф = 3,66	122,98				122,98
24	Приказ Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре от 19.01.2018г №8, прил.4, п.2.23	ЛИС №10, СМР с коэф = 4,12	29,83				29,83
25	Приказ Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре от 19.01.2018г №8, прил.4, п.2.10	ЛИС №11, СМР с коэф = 5,36	333,61				333,61
26	Постановление правительства РБ 402 от 31.10.2012г, Постановление Правительства РБ от 21.06.2010 N 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 %				133,80	133,80
27	Постановление Привилегия РБ от 05.03.2007г №145	Проверка Достоверности определения сметной стоимости k=4,94				8,47	8,47
		Итого	5845,05	407,51		142,27	6394,83
Налоги и обязательные платежи							
19	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	1169,01	81,50		28,45	1278,96
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	1169,01	81,50		28,45	1278,96
		Итого по сводному расчету	7014,06	489,01		170,72	7673,79

Директор МУП «Стройзаказчик» МР МР РБ

Гл. инженер проекта

Составил



УТВЕРЖДАЮ:

2018 г.

Муниципальное автономное учреждение "Дворец спорта" муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС №8
(локальная смета)

на Капитальный ремонт спортзала в здании МАУ «Дворец спорта» муниципального района Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: 453850, г. Мелеуз, ул. Каракская, д.2. Ограждение радиаторов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 18,383 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 1,570 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 141,02 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
				Всего	В том числе			Обору- дование	Всего	В том числе						
					Осн. 3/л	Эк. Маш	3л/Мех			Осн. 3/л	Эк. Маш	3л/Мех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Разборка ограждений радиаторов, установка новых ограждений радиаторов

1	ТЕР66-04-006-03 Прыжка Министроя Россия от 12.11.14 №8703/лр	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых НР (117 руб.), 99% = 110% 0,9 ом ФОТ СП (71 руб.), 60% = 70% 0,85 ом ФОТ	100 м2	0,3 30 / 100	486,31	279,82	216,49	111,7		149	84	65	34	29,3	8,79
---	---	--	--------	-----------------	--------	--------	--------	-------	--	-----	----	----	----	------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР-10-01-010-01	Установка элементов каркаса, из брусков (в 8, 7, 1 при реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 м3 древесины в конструкции	0,41	3634,56	274,28	42,48			1490	112	17		25,88	10,61	
3	ТЕР-10-01-012-03	Обшивка каркасных стен, плитами фанеры 15 мм (в 8, 7, 1 при реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,242 (4*21,7+2*21,7)/100	3206,39	956,88	54,66			3982	1188	68		86,6	101,56	
4	ТССЦ-101-0698	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной: 15-17 мм	100 м2	-1,273	2110,88					-2687						
5	ТССЦ-102-0447	фанера общего назначения из шпона листовых пород водостойкая марки ФК: сорт 1/2, толщина 15 мм	м3	1,9095 1,237*1,00*0,015	5674,4					10835						
6	ТССЦ-101-0956	Плиты наклепная	шт.	26	4,43					115						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											13884	1384	150		126,96	
Накладные расходы											1495					
Сметная прибыль											773					
Итого по разделу 1 Ограждения радиаторов :																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										337					8,79	
Деревянные конструкции											7552				118,17	
Материалы											8263					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого										16152					126,96	
В том числе:																
Материалы										12350						
Машины и механизмы										150						
ФОТ										1418						
Накладные расходы										1495						
Сметная прибыль										773						
Итого по разделу 1 Ограждения радиаторов										16152					126,96	

Раздел 2. Огнезащита деревянных конструкций ограждения радиаторов

7	ТЕР26-02-020-01 Пыказ Минск России от 12.11.14 №703/пр	Огнезащитная обработка огнезащитным лаком "Нортекс-Лак-Огнезащита" валяком в 2 слоя: для обеспечения 1 группы огнезащитной эффективности по НПБ251 при обработке древесины и для обеспечения показателей пожарной опасности Г1, В1, РП1, Д2, Т2, панелей декоративных ДСП, МДФ, ДВП (ламинированных пленкой ПВХ, бумажно-смоляной пленкой, крашеные) (п. 8.7.1 При реконструкции объектов капитального строительства (наполненных технологическими процессами в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (137 руб.) 90%=100%-0,9 от ФОТ СГ (91 руб.) 60%=70%-0,85 от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	1,242 (42*1,7*24*2*1,1)/100	1612,64	121,99	4,74	0,18			2003	152	6		11,32	14,06
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											2003	152	6			14,06
Накладные расходы											137					
Сметная прибыль											91					
Итого по разделу 2 Огнезащита деревянных конструкций ограждения радиаторов :																
Теплоизоляционные работы											2231				14,06	
Итого											2231				14,06	
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы											1845					
ФОТ											6					
Накладные расходы											152					
Сметная прибыль											137					
											91					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 2 Огнезащита деревянных конструкций ограждения радиаторов																
										ИТОГИ ПО СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										15987	1536	156	34		141,02	
Накладные расходы										1632						
Сметная прибыль										864						
ВСЕГО по смете										18383					141,02	

Составил: А.М. Тарасов
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2018 г. _____ 2018 г.

Муниципальное автономное учреждение "Дворец спорта" муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС №11
(локальная смета)

на Капитальный ремонт спортзала в здании МАУ «Дворец спорта» муниципального района Мелеузовский район РБ,
расположенного по адресу: 453850, г. Мелеуз, ул. Каранская, д.2. Ремонт отопления
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 62,236 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 6,240 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 544,51 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ п вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дования, т
				Всего	В том числе			Обору- дование	Всего	В том числе								
					Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Раздел 1. Капитальный ремонт отопления																		
1	ТЕРp65-14-1 Приказ Министр Росси от 12.11.14 №703/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резке диаметром до 32 мм НР (507 руб.); 74% от ФОТ СП (343 руб.); 50% от ФОТ	100 м трубопро вода	1,68 (62,469 / 100)	407,48	407,48				685	685			37,8	63,5			
2	ТЕРp65-14-2 Приказ Министр Росси от 12.11.14 №703/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резке диаметром до 50 мм НР (410 руб.); 74% от ФОТ СП (277 руб.); 50% от ФОТ	100 м трубопро вода	0,94 94 / 100	589,67	589,67				554	554			54,7	51,42			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР16-02-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг НР (335 руб.): 74% от ФОТ СП (227 руб.): 50% от ФОТ Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр		100 шт.	0,4 (14+26)/100	1165,4	1094,5	70,9	36,58		466	438	28	15	110	44	
4	ТЕР16-02-001-04 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм (МД35-IV п.4.7. При реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (460 руб.): 115% = 128% * 0,9 от ФОТ СП (284 руб.): 71% = 83% * 0,85 от ФОТ Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм (МД35-IV п.4.7. При реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (460 руб.): 115% = 128% * 0,9 от ФОТ СП (284 руб.): 71% = 83% * 0,85 от ФОТ	100 м трубопро вода	0,86 86/100	4336,78	461,06	66,14	3,06		4246	397	57	3	37,9155	32,61	
5	ТЕР16-02-001-05 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм (МД35-IV п.4.7. При реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (501 руб.): 115% = 128% * 0,9 от ФОТ СП (262 руб.): 60% = 83% * 0,85 * 0,85 от ФОТ Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм (МД35-IV п.4.7. При реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (501 руб.): 115% = 128% * 0,9 от ФОТ СП (262 руб.): 60% = 83% * 0,85 * 0,85 от ФОТ	100 м трубопро вода	0,94 94/100	5578,43	461,06	66,14	3,06		5244	433	62	3	37,9155	35,64	
6	ТСЦ-301-5604 Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 40-46 мм Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 40-46 мм	10 шт.	6 60/10	52,9					317						
7	ТСЦ-302-1835 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр: 40 мм Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр: 40 мм	шт.	4	137,67					551						
8	ТЕР16-02-001-02 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм (НР (381 руб.): 115% = 128% * 0,9 от ФОТ СП (235 руб.): 71% = 83% * 0,85 от ФОТ Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм (НР (381 руб.): 115% = 128% * 0,9 от ФОТ СП (235 руб.): 71% = 83% * 0,85 от ФОТ	100 м трубопро вода	0,82 82/100	2996,51	400,92	52,91	2,45		2457	329	43	2	32,97	27,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ТСЦЛ-302-1832 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Кран шаровой муфтовый 11БЗ7П1, Диаметром: 20 мм	шт.	15	29,07					436						
10	ТСЦЛ-301-5602 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 25-30 мм	10 шт.	2 20 / 10	43					86						
11	ТЕР18-03-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка радиаторов: чугунных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1048 руб.); 115%=128% 0,9 от ФОТ СП (647 руб.); 71%=83% 0,85 от ФОТ	100 кВт радиатор ов и конвекто ров	0,8736 (13*14*2+26*7*0,10) / 100	2493,15	967,21	489,49	55,53		2178	862	428	49	87,055	76,05	
12	ТСЦЛ-301-0555 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	кВт	87,36 (13*14*2+26*7*0,16	336,23					29373						
13	ТЕР18-07-001-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка кранов воздушных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (31 руб.); 115%=128% 0,9 от ФОТ СП (19 руб.); 71%=83% 0,85 от ФОТ	1 компл.	15	25,46	1,78				382	27			0,138	2,07	
14	ТЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (669 руб.); 115%=128% 0,9 от ФОТ СП (413 руб.); 71%=83% 0,85 от ФОТ	1 шт.	30	101,38	19,39	6,31			3059	582	159		1,6905	50,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ТССЦ-509-0966 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0,06	2216,75					-133						
16	ТССЦ-507-0980 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	-60	26,36					-1582						
17	ТССЦ-101-2575 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм	т	-0,033	16765,93					-553						
18	ТССЦ-302-1605 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Вентиль настраенный радиаторный ИГЛ (Еаgle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2); прямой, размером 3/4"	шт.	15	88,38					1326						
19	ТССЦ-302-1831 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм	шт.	30	18,83					565						
20	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1557 руб.); 95%=105%; 0,9 от ФОТ СП (770 руб.); 47%=55%; 0,85 от ФОТ	100 м2 окрашив аеомй поверхно сти	1,79104 $((13'112'26'719,244+0,13'924'0,18'36+0,21'99)/100)$	1345,45	915,25	3,69	0,2		2410	1639	7		81,719	146,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ТЕР16-07-005-01 Правка Монтаж Россы от 12.11.14 №703/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (в 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; НР (255 руб.); 115%=128%; 0,9 от ФОТ СТ (158 руб.); 71%=83%; 0,85 от ФОТ	100 м трубопро вода	2,62 (82*100)/100	145,25	84,81	54,14			381	222	142		5,7615	15,1	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах					52448	6168	926	72						544,51		
Накладные расходы					6154											
Сметная прибыль					3634											
Итого по разделу 1 Капитальный ремонт отопления :																
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)					3803									158,92		
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)					53131									239,23		
Материалы					565											
Отделочные работы					4737									146,36		
Итого					62236									544,51		
В том числе:																
Материалы					45354											
Машины и механизмы					926											
ФОТ					6240											
Накладные расходы					6154											
Сметная прибыль					3634											
Итого по разделу 1 Капитальный ремонт отопления					62236									544,51		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах					52448	6168	926	72						544,51		
Накладные расходы					6154											
Сметная прибыль					3634											
ВСЕГО по смете					62236									544,51		

Составил: А.М. Тарасов
(должность, подпись, расшифровка)