

2. Техническое задание.

на выполнение ремонтно-строительных работ по объекту:

"Капитальный ремонт спортивного зала здания корпуса № 2
МАУ ДСОЛ "Виктория" по адресу: 453015, Республика Башкортостан,
Кармаскалинский район, д.Ибрагимово, ул.Школьная, 3"

1. Ведомость объемов работ № 1. -- "Общестроительные работы".



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Общестроительные работы

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Полы деревянные			
1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,5383
2	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2 покрытия	1,629
3	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2 основания	1,629
4	Укладка лаг: по плитам перекрытий (укладка лаг)	100 м2 пола	1,629
5	Устройство покрытий: из брусков	100 м2 покрытия	1,629
6	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины тип БП-27, толщиной 27 мм, шириной без гребня: от 50 до 60 мм	м3	-7,982
7	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, сорт I (50x50 мм)	м3	8,145
8	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления	100 м2 обрабатываемой поверхности	1,629
9	Устройство плинтусов: деревянных	100 м плинтуса	0,5383
10	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: деревянных	100 м2 обрабатываемой поверхности	1,629
11	Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности: за 2 раза	100 м2 отделяем ой поверхности	1,629
12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза	1 т груза	5,2554
Раздел 2. Двери деревянные			
13	Снятие наличников	100 м наличников	0,2633
14	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,1224

1	2	3	4
15	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,05
16	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	100 м2 проемов	0,0665
17	Блоки дверные внутренние: двупольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия	м2	6,65
18	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение двупольных	компл.	2
19	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни	компл.	2
20	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0559
21	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия	м2	2,94
22	Блоки дверные внутренние: двупольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия	м2	2,65
23	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.	2
24	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение двупольных	компл.	1
25	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни	компл.	3
26	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,2633
27	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских (до 5 мм)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0854
28	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ или эквивалент	кг	1,708
29	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (перфорированные уголки)	100 м плинтуса	0,2708
30	Шурупы с полукруглой головкой: 5x35 мм	т	-0,0002
31	Планка из стального листа толщиной 1 мм	т	-0,0011
32	Профиль угловой перфорированный оцинкованный, ПУ 25/25/0,5	10 м	2,708
33	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0854
34	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	-0,0026
35	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ КА-22 Люкс белая или эквивалент	т	0,001281
36	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза	1 т груза	0,7747
Раздел 3. Окна ПВХ			
37	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,122
38	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,04
39	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,0215
40	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,061
41	Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2	м2	6,1
42	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,061
43	Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3 м2	м2	6,1
44	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,0632

1	2	3	4
45	Доски подоконные ПВХ, шириной: 450 мм	м	6,32
46	Заглушки	10 шт.	0,8
47	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливы)	100 м ² покрытия	0,011
48	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м ² поверхности	0,0762
49	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ или эквивалент	кг	32,385
50	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ или эквивалент	кг	1,524
51	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (перфорированные уголки)	100 м плинтуса	0,224
52	Планка из стального листа толщиной 1 мм	т	-0,0009
53	Шурупы с полукруглой головкой: 5x35 мм	т	-0,0002
54	Профиль угловой: перфорированный оцинкованный PL 25x25 мм	10 м	2,24
55	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,0762
56	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	-0,0023
57	Краски акриловые гладкие для внутренних работ КА-21 Люкс супер белая или эквивалент	т	0,001143
58	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза	1 т груза	0,9189
Раздел 4. Отопление			
Защита радиаторов в спортзале			
59	Разборка обшивки: нештукатуренных деревянных стен	100 м ² стен	0,4972
60	Разборка каркаса деревянных стен: из брусев	100 м ² стен	0,4972
61	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза	1 т груза	1,8294
Отопление			
62	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм	100 м трубопрово да	0,7636
63	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопрово да	0,7636
64	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	47,34
65	Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 70 мм (демонтаж)	100 м труб нитки регистра	0,2342
66	Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 70 мм	100 м труб нитки регистра	0,2342
67	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм	100 м трубопрово да	0,017
68	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	-1,819
69	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	1,819
Защита радиаторов в спортзале			
70	Установка элементов каркаса: из брусев	1 м ³ древесины в конструкции	0,4224

1	2	3	4
71	Обшивка каркасных стен: досками обшивки	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,4972
72	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,4972
Раздел 5. Стены			
73	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищен ой поверхности	4,4262
74	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (до 5 мм)	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	4,4262
75	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	88,524
76	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваем ой поверхности	4,4262
77	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	-0,1328
78	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ КА-23 Люкс цветная, ненасыщенных тонов или эквивалент	т	0,066393
Раздел 6. Потолок			
79	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% (п.2.62.2 тех. части К=1,6-ребристая поверхность)	100 м2 окрашиваем ой поверхности	2,6064
80	Краска вододисперсионная ВЭАК-1180	т	-0,1851
81	Краски акриловые гладкие для внутренних работ КА-21 Люкс супер белая или эквивалент	т	0,039096
82	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (высота помещения 7,10 м)	100 м2 горизонталь ной проекции	1,629
83	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,1887
84	Краска вододисперсионная ВЭАК-1180	т	-0,0134
85	Краски акриловые гладкие для внутренних работ КА-21 Люкс супер белая или эквивалент	т	0,002831

Составил



Хибатуллин Р.З.