

Муниципальное унитарное предприятие

«Стройзаказчик»

**Муниципального района
Мелеузовский район, РБ**

Объект

**Капитальный ремонт
плавательного бассейна в здании
МАУ «Дворец спорта»
муниципального района
Мелеузовский район РБ,
расположенного по адресу: 453850,
г.Мелеуз, Каранская, 2**

Содержание

Сметная документация

Заказчик


**Муниципальное автономное
учреждение «Дворец спорта»**

Директор МУП «Стройзаказчик»

Е.С.Спиридонов

Главный инженер проекта

В.А.Герасимов



Сверил

Заказ № 117-06-19

Мелеуз 2019 г.

Пояснительная записка

Сметная документация на **«Капитальный ремонт плавательного бассейна в здании МАУ "Дворец спорта" муниципального района Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: 453850, г.Мелеуз, ул.Каранская, д.2»** составлена в ценах и нормах, введенных 01.01.2001г в соответствии с постановлением № 16 «О мерах по завершению перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве».

При составлении сметной документации использовались:

программный комплекс **«Гранд Смета» Республика Башкортостан (редакция 2014г. с И2(6));**

сборники единичных расценок территориального назначения ТЕР-2001 в редакции 2014 года, утвержденные ГОССТРОЕМ России.

Технико-экономические показатели в ценах 2019 г.

Общая сметная стоимость – 1844,32 тыс. руб.

В том числе СМР - 1793,93 тыс. руб.

Составила:



Федорова Е.В.

Утвержден

Директор МАУ "Дворец спорта"
МР Мелеузовский район РБ
" " _____ 2019г.
Хакимов Ф.В.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт плавательного бассейна в здании МАУ "Дворец спорта" муниципального района Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: 453850, г. Мелеуз, ул. Каранская, д.2
(наименование стройки)

Составлена в ценах 2001г. с переводом в текущие

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Лок.см № 2-1	Капитальный ремонт плавательного бассейна в здании МАУ "Дворец спорта" муниципального района Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: 453850, г. Мелеуз, ул. Каранская, д.2	212,54	7,95			220,49
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	212,54	7,95			220,49
Глава 9. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
2	Пост. №402, от 31.10.2016г. Правительства РБ	Строительный контроль 2, 14%				4,72	4,72
3	МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.4	Проверка достоверности определения сметной стоимости 12,00/1,2/5,07				1,97	1,97
		Итого по Главе 9. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				6,69	6,69
		Итого по главам 2-9	212,54	7,95		6,69	227,18
Перевод в текущий уровень цен							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Приказ Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре от 11.07.2019г №242, прил.3, п.1.1	Капитальный ремонт плавательного бассейна в здании МАУ "Дворец спорта" муниципального района Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: 453850, г. Мелеуз, ул. Каранская, д.2 К=6,78	1441,06	53,88			1494,94
5	Постановление Правительства РФ от 05.03.2007г №145	Проверка достоверности определения сметной стоимости К=5,07 1,97x5,07				10	10
6	Пост. №402, от 31.10.2016г. Правительства РБ	Строительный контроль 1494,94*2,14%				31,99	31,99
Итого "Перевод в текущий уровень цен"			1441,06	53,88		41,99	1536,93
Налоги и обязательные платежи							
7	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС 20%	288,21	10,78		8,4	307,39
Итого "Налоги и обязательные платежи"			288,21	10,78		8,4	307,39
Итого по сводному расчету			1729,27	64,66		50,39	1844,32

Директор МУП "Стройзаказчик" МР МР РБ

ГИП МУП "Стройзаказчик" МР МР РБ

Инженер-сметчик МУП "Стройзаказчик" МР МР РБ

СОГЛАСОВАНО:

Директор МАУ "Дворец спорта"
МР Мелеузовский район РБ

_____ Хакимов Ф.В.

"_____" 2019г

Сводный сметный расчет на сумму **1844,32 тыс.руб**

Е.С. Спиридонов

В.А. Герасимов

Е.В. Федорова

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУ "Дворец спорта"
МР Мелеузовский район РБ
" " " 2019 г.
Хакимов Ф.В.

Капитальный ремонт плавательного бассейна в здании МАУ "Дворец спорта" муниципального района Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: 453850, г. Мелеуз, ул. Каранская, д. 2
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1
(локальная смета)

на Капитальный ремонт плавательного бассейна в здании МАУ "Дворец спорта" муниципального района Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: 453850, г. Мелеуз, ул. Каранская, д. 2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 220,492 тыс. руб.
строительных работ 212,545 тыс. руб.
монтажных работ 7,947 тыс. руб.
Средства на оплату труда 22,182 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1713,21 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. Всего	Т/з осн. раб на ед.	Общая масса обору- дования, т	
					Всего	В том числе		Обору- дование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш				З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР17-01-001-23 прим Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр	Установка трапов диаметром : 100 мм (ДЕМОНТАЖ донных сливов) (Табл.2, п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6, ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6, МАТ=0 к расх., ТЗ=0,6, ТЗМ=0,6) НР (8 руб.): 115%=128%*0,9 от ФОТ (7 руб.) СП (5 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ (7 руб.)	10 компл.	0,1 1/10	75,89	63,99	11,9	0,98		8	7	1		5,262	0,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕРм37-01-014-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 0,1 т (ДЕМОНТАЖ фильтрующей установки) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (446 руб.); 80% от ФОТ (557 руб.) СП (334 руб.); 60% от ФОТ (557 руб.)	1 шт.	4	263,52	123,06	140,46	16,18		1054	492	562	65	10,35	41,4	17
3	ТЕР11-01-005-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство гидроизоляции из полистиленовой пленки на бутылкачуковом клее с защитой рубероидом: первый слой (РАЗБОРКА гидроизоляционного ПВХ покрытия) (Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (2647 руб.); 111%=123%*0,9 от ФОТ (2385 руб.) СП (1526 руб.); 64%=75%*0,85 от ФОТ (2385 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	3,902 (((25*11+72*1,6))) / 100	621,57	593,27	28,3	18,05		2425	2315	110	70	45,954	179,31	
4	ТЕРр58-17-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм НР (408 руб.); 83% от ФОТ (492 руб.) СП (320 руб.); 65% от ФОТ (492 руб.)	100 м2 покрытия кровли	3,902 (((25*11+72*1,6))) / 100	128,05	126,09	1,96			500	492	8		13,08	51,04	
5	ТЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Очистка поверхности щетками НР (306 руб.); 81%=90%*0,9 от ФОТ (378 руб.) СП (227 руб.); 60%=70%*0,85 от ФОТ (378 руб.)	1 м2 очищаемой поверхности	39,02 (25*11+72*1,6)*0,1	9,7	9,7				378	378			0,9	35,12	
6	ТЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Обеспыливание поверхности НР (241 руб.); 81%=90%*0,9 от ФОТ (297 руб.) СП (178 руб.); 60%=70%*0,85 от ФОТ (297 руб.)	1 м2 обеспыливаемой поверхности	275 25*11	1,33	1,08	0,25			366	297	69		0,1	27,5	
7	ТЕРр57-2-3 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (прим. Разборка декоративного камня "Коплинг") НР (112 руб.); 80% от ФОТ (140 руб.) СП (95 руб.); 68% от ФОТ (140 руб.)	100 м2 покрытия	0,18 (окр(72*0,25+4*0,11*0))) / 100	798,78	753,2	45,58	23,52		144	136	8	4	69,87	12,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Очистка помещений от строительного мусора (бортовой камень "Копинг" - 144 шт прямых и 4 шт угловых по 11 кг каждый) НР (25 руб.): 78% от ФОТ (32 руб.) СП (16 руб.): 50% от ФОТ (32 руб.)	100 т мусора	0,01628 (((144+4)*11)/1000))/100	1965,31	1965,31					32			214,32	3,49	17
Раздел 2. Гидроизоляция чаши бассейна																
9	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (Частичное восстановление стяжки) (МАТ=0 к расх.; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (178 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (160 руб.) СП (102 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (160 руб.)	100 м2 стяжки	0,33 ((окр(25*11)*0.12.0))/100	516,18	456,18	60	25,93			170	151	19	9	45,4365	14,99
10	ТЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (прим. Частичное восстановление поверхности бортов) (МАТ=0 к расх.; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (19 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (20 руб.) СП (9 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (20 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12	169,56	165,88	3,68	0,2			20	20			13,7885	1,65
11	ТЕР08-01-003-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (754 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ (685 руб.) СП (466 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (685 руб.)	100 м2 изолируюмой поверхности	2,75 (25*11)/100	4292,5	249,18	183,89				11804	685	506		23,115	63,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (372 руб.): 110%=122%*0,9 от ФОТ (338 руб.) СП (230 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (338 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	1,152 (72*1,6)/100	1444,37	293,3	83,19			1664	338	96		24,38	28,09	
13	ТЕР13-05-004-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Оклейка поверхностей поливинилхлоридным пластиком: на кле 88-СА толщиной слоя 3 мм (прим. Оклейка поверхностей армированной ПВХ мембраной) (МАТ=0 к расх.; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (10607 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ (13095 руб.) СП (7857 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ (13095 руб.)	100 м2 оклеиваемой поверхности	3,9 (0,09*(25*11+72*1,6,0)) / 100	3395,69	3357,31	38,38	0,15		13243	13094	149	1	253	986,7	
14	ТЕР13-05-004-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Оклейка поверхностей поливинилхлоридным пластиком: на кле 88-СА толщиной слоя 3 мм (прим. Оклейка поверхностей армированной ПВХ мембраной (полосы)) (ПЗ=0,9 (ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (661 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ (816 руб.) СП (490 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ (816 руб.)	100 м2 оклеиваемой поверхности	0,27 (4*25*0,25+8*0,25) / 100	3056,12	3021,58	34,54	0,14		825	816	9		227,7	61,48	
15	ТЕРм37-01-014-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 0,1 т (прим. Монтаж фильтрующей установки (после замены ПВХ покрытия бассейна: фильтрующая установка Олимпик-44 - 4 шт)) (МАТ=0 к расх.) НР (1486 руб.): 80% от ФОТ (1857 руб.) СП (1114 руб.): 60% от ФОТ (1857 руб.)	1 шт.	4	878,4	410,21	468,19	53,93		3514	1641	1873	216	34,5	138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТЕР17-01-001-23 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №373/пр	Установка трапов диаметром : 100 мм (прим. Установка донных сливов-1шт, диаметром 100 мм.) (МАТ=0 к расх.; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (15 руб.); 115%=128%*0,9 от ФОТ (13 руб.) СП (9 руб.); 71%=83%*0,85 от ФОТ (13 руб.)	10 компл.	0,1 1/10	147,44	122,64	24,8	2,04		15	13	2		10,0855	1,01	

Раздел 3. Отделочные работы

17	ТЕР11-01-042-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство плитнуса из кислотоупорного кирпича при укладке на ребро на эпоксидно-фурановой заливке (прим. Устройство плитнуса под декоративный камень "копинг" (профиль под декоративный камень)) (МАТ=0 к расх.; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (687 руб.); 111%=123%*0,9 от ФОТ (619 руб.) СП (396 руб.); 64%=75%*0,85 от ФОТ (619 руб.)	100 м плитнуса	0,73 (((72*4*0,25))) / 100	948,95	820,11	128,84	27,66		693	599	94	20	56,6375	41,35	
18	ТЕР11-01-027-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем (прим. (декоративный камень "Копинг") (МАТ=0 к расх.; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (323 руб.); 111%=123%*0,9 от ФОТ (291 руб.) СП (186 руб.); 64%=75%*0,85 от ФОТ (291 руб.)	100 м2 покрытия	0,1844 ((72*0,25*4*0,11)) / 100	1686,79	1522,11	164,68	52,44		311	281	30	10	137,747	25,4	

Раздел 4. Материалы

19	ТССЦ-402-0061 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №581/пр	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	1,5	344,46					517						
----	---	---	----	-----	--------	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ТССЦ-101-2438 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Шлаковка, КНАУФ	кг	60	2,93					176						
21	Ком.предл ожение ООО "Всеслав- НТ" Приложен ие 1 п.1	Пленка ПВХ 1,65x25,00м. Цена: 1860,6,78:1,2=228,61 руб.	м2	449 окр((25*1+72*1,6)*1,15,0)	228,61					102646						
22	Ком.предл ожение ООО "Всеслав- НТ" Приложен ие 1 п.2	Пленка ПВХ 1,65x25,00м (разделит.линии). Цена: 1860,6,78:1,2=228,61 руб.	м2	27 4*25*0,25+8*0,25	228,61					6172						
23	Ком.предл ожение ООО "Всеслав- НТ" Приложен ие 1 п.3	Уплотнитель швов 1л прозрачный. Цена: 2678,6,78:1,2=329,15 руб.	шт	4	329,15					1317						
24	ТССЦ-101-3122 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Геотекстиль	м2	429 окр((25*1+72*1,6)*1,1,0)	9,68					4153						
25	Ком.предл ожение ООО "Всеслав- НТ" Приложен ие 1 п.4	Профиль под декоративный камень. Цена: 250:6,78:1,2=30,73 руб.	м	72	30,73					2213						
26	Ком.предл ожение ООО "Всеслав- НТ" Приложен ие 1 п.5	Камень бортовой (0,5x0,25 - 2 шт в 1 п.м. Цена: 3289,50:6,78:1,2=404,31 руб.	п.м.	72	404,31					29110						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	Ком.предл ожение ООО "Всеслав- НТ" Приложен ие 1 п.6	Камень бортовой (0,5x0,25), прямой угол. Цена: 3786,75; 6,78; 1,2=465,43 руб.	шт	4	465,43					1862						
28	Ком.предл ожение ООО "Всеслав- НТ" Приложен ие 1 п.7	Затирка для камня (мешок 20кг). Цена: 4690; 6,78; 1,2=576,45 руб	шт	4	576,45					2306						
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
ВСЕГО по смете																
										187638	21787	3536	395		1713,21	
										19293						
										13561						
										220492					1713,21	

Составила:

Е.В.Федорова

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУ "Дворец спорта"

МР Мелеузовский район РБ

Хакимов Ф.В.

" " 2019г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2-1

Капитальный ремонт плавательного бассейна в здании МАУ "Дворец спорта" муниципального района Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: 453850, г.Мелеуз, ул.Каранская, д.2

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Демонтажные работы					
1	Установка трапов диаметром : 100 мм (ДЕМОНТАЖ донных сливов)	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-001-23 прим	
2	Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 0,1 т (ДЕМОНТАЖ фильтрующей установки)	1 шт.	4	ТЕРм37-01-014-03	
3	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом: первый слой (РАЗБОРКА гидроизоляционного ПВХ покрытия)	100 м2 изолируемо й поверхности	3,902	ТЕР11-01-005-01	
4	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм	100 м2 покрытия кровли	3,902	ТЕРп58-17-2	
5	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	39,02	ТЕР13-06-003-01	
6	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспылива емой поверхности	275	ТЕР13-06-004-01	
7	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (прим. Разборка декоративного камня "Копинг")	100 м2 покрытия	0,18	ТЕРп57-2-3	
8	Очистка помещений от строительного мусора (бортовой камень "Копинг" - 144 шт прямых и 4 шт угловых по 11 кг каждый)	100 т мусора	0,01628	ТЕРп69-9-1	
Раздел 2. Гидроизоляция чаши бассейна					
9	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (Частичное восстановление стяжки)	100 м2 стяжки	0,33	ТЕР11-01-011-01	
10	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (прим. Частичное восстановление поверхности бортов)	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,12	ТЕР15-04-027-05	
11	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2 изолируемо й поверхности	2,75	ТЕР08-01-003-03	
12	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемо й поверхности	1,152	ТЕР08-01-003-07	

1	2	3	4	5	6
13	Оклейка поверхностей поливинилхлоридным пластиком: на клее 88-СА толщиной слоя 3 мм (прим. Оклейка поверхностей армированной ПВХ мембраной)	100 м2 оклеиваемо й поверхности	3,9	ТЕР13-05-004-01	
14	Оклейка поверхностей поливинилхлоридным пластиком: на клее 88-СА толщиной слоя 3 мм (прим. Оклейка поверхностей армированной ПВХ мембраной (полосы))	100 м2 оклеиваемо й поверхности	0,27	ТЕР13-05-004-01	
15	Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 0,1 т (прим. Монтаж фильтрующей установки (после замены ПВХ покрытия бассейна: фильтрующая установка Олимпик-44 - 4 шт))	1 шт.	4	ТЕРм37-01-014-03	
16	Установка трапов диаметром : 100 мм (прим. Установка донных сливов-1шт, диаметром 100 мм.)	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-001-23	

Раздел 3. Отделочные работы

17	Устройство плинтусов из кислотоупорного кирпича при укладке на ребро на эпоксидно-фурановой замазке (прим. Устройство плинтусов под декоративный камень "копинг" (профиль под декоративный камень))	100 м плинтуса	0,73	ТЕР11-01-042-01	
18	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем (прим. (декоративный камень "Копинг"))	100 м2 покрытия	0,1844	ТЕР11-01-027-03	

Раздел 4. Материалы

19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	1,5	ТССЦ-402-0061	
20	Шпаклевка, КНАУФ	кг	60	ТССЦ-101-2438	
21	Пленка ПВХ 1,65x25,00м. Цена: 1860:6,78:1,2=228,61 руб.	м2	449	Ком.предложени е ООО "Всеслав- НТ" Приложение 1 п.1	
22	Пленка ПВХ 1,65x25,00м (разделит.линии). Цена: 1860:6,78:1,2=228,61 руб.	м2	27	Ком.предложени е ООО "Всеслав- НТ" Приложение 1 п.2	
23	Уплотнитель швов 1л прозрачный. Цена: 2678:6,78:1,2=329,15 руб.	шт	4	Ком.предложени е ООО "Всеслав- НТ" Приложение 1 п.3	
24	Геотекстиль	м2	429	ТССЦ-101-3122	
25	Профиль под декоративный камень. Цена: 250:6,78:1,2=30,73 руб.	м	72	Ком.предложени е ООО "Всеслав- НТ" Приложение 1 п.4	
26	Камень бортовой (0,5x0,25 - 2 шт в 1 п.м. Цена: 3289,50:6,78:1,2=404,31 руб.	п.м.	72	Ком.предложени е ООО "Всеслав- НТ" Приложение 1 п.5	

1	2	3	4	5	6
27	Камень бортовой (0,5x0,25), прямой угол. Цена: $3786,75:6,78:1,2=465,43$ руб.	шт	4	Ком.предложени е ООО "Всеслав- НТ" Приложение 1 п.6	
28	Затирка для камня (мешок 20кг). Цена: $4690:6,78:1,2=576,45$ руб	шт	4	Ком.предложени е ООО "Всеслав- НТ" Приложение 1 п.7	

Составила:



Е.В.Федорова

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУ "Дворец спорта"

МР Мелеузовский район РБ

_____Хакимов Ф.В.

"__" _____ 2019г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №2-1

Капитальный ремонт плавательного бассейна в здании МАУ "Дворец спорта" муниципального района Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: 453850, г.Мелеуз, ул.Каранская, д.2

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Демонтажные работы					
1	Установка трапов диаметром : 100 мм (ДЕМОНТАЖ донных сливов)	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-001-23 прим	
2	Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 0,1 т (ДЕМОНТАЖ фильтрующей установки)	1 шт.	4	ТЕРм37-01-014-03	
3	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом: первый слой (РАЗБОРКА гидроизоляционного ПВХ покрытия)	100 м2 изолируемой поверхности	3,902	ТЕР11-01-005-01	
4	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм	100 м2 покрытия кровли	3,902	ТЕРр58-17-2	
5	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	39,02	ТЕР13-06-003-01	
6	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	275	ТЕР13-06-004-01	
7	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (прим. Разборка декоративного камня "Копинг")	100 м2 покрытия	0,18	ТЕРр57-2-3	
8	Очистка помещений от строительного мусора (бортовой камень "Копинг" - 144 шт прямых и 4 шт угловых по 11 кг каждый)	100 т мусора	0,01628	ТЕРр69-9-1	
Раздел 2. Гидроизоляция чаши бассейна					
9	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (Частичное восстановление стяжки)	100 м2 стяжки	0,33	ТЕР11-01-011-01	
10	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (прим. Частичное восстановление поверхности бортов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12	ТЕР15-04-027-05	
11	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	2,75	ТЕР08-01-003-03	
12	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	1,152	ТЕР08-01-003-07	

1	2	3	4	5	6
13	Оклейка поверхностей поливинилхлоридным пластиком: на клее 88-СА толщиной слоя 3 мм (прим. Оклейка поверхностей армированной ПВХ мембраной)	100 м2 оклеиваемой поверхности	3,9	ТЕР13-05-004-01	
14	Оклейка поверхностей поливинилхлоридным пластиком: на клее 88-СА толщиной слоя 3 мм (прим. Оклейка поверхностей армированной ПВХ мембраной (полосы))	100 м2 оклеиваемой поверхности	0,27	ТЕР13-05-004-01	
15	Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 0,1 т (прим. Монтаж фильтрующей установки (после замены ПВХ покрытия бассейна: фильтрующая установка Олимпик-44 - 4 шт))	1 шт.	4	ТЕРм37-01-014-03	
16	Установка трапов диаметром : 100 мм (прим. Установка донных сливов-1шт, диаметром 100 мм.)	10 компл.	0,1	ТЕР17-01-001-23	

Раздел 3. Отделочные работы

17	Устройство плинтусов из кислотоупорного кирпича при укладке на ребро на эпоксидно-фурановой замазке (прим. Устройство плинтусов под декоративный камень "копинг" (профиль под декоративный камень))	100 м плинтуса	0,73	ТЕР11-01-042-01	
18	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем (прим. (декоративный камень "Копинг"))	100 м2 покрытия	0,1844	ТЕР11-01-027-03	

Раздел 4. Материалы

19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	1,5	ТССЦ-402-0061	
20	Шпаклевка, КНАУФ	кг	60	ТССЦ-101-2438	
21	Пленка ПВХ 1,65x25,00м. Цена: 1860:6,78:1,2=228,61 руб.	м2	449	Ком.предложение ООО "Всеслав-НТ" Приложение 1 п.1	
22	Пленка ПВХ 1,65x25,00м (разделит.линии). Цена: 1860:6,78:1,2=228,61 руб.	м2	27	Ком.предложение ООО "Всеслав-НТ" Приложение 1 п.2	
23	Уплотнитель швов 1л прозрачный. Цена: 2678:6,78:1,2=329,15 руб.	шт	4	Ком.предложение ООО "Всеслав-НТ" Приложение 1 п.3	
24	Геотекстиль	м2	429	ТССЦ-101-3122	
25	Профиль под декоративный камень. Цена: 250:6,78:1,2=30,73 руб.	м	72	Ком.предложение ООО "Всеслав-НТ" Приложение 1 п.4	
26	Камень бортовой (0,5x0,25 - 2 шт в 1 п.м. Цена: 3289,50:6,78:1,2=404,31 руб.	п.м.	72	Ком.предложение ООО "Всеслав-НТ" Приложение 1 п.5	

1	2	3	4	5	6
27	Камень бортовой (0,5х0,25), прямой угол. Цена: $3786,75:6,78:1,2=465,43$ руб.	шт	4	Ком.предложени е ООО "Всеслав- НТ" Приложение 1 п.6	
28	Затирка для камня (мешок 20кг). Цена: $4690:6,78:1,2=576,45$ руб	шт	4	Ком.предложени е ООО "Всеслав- НТ" Приложение 1 п.7	

Составила:



Е.В.Федорова

Начальнику ГАУ
Управление государственной экспертизы
Республики Башкортостан
И.М. Штынде
Приложение к смете № 2-1

При проведении сопоставительного анализа цен по объекту:

«Капитальный ремонт плавательного бассейна в здании МАУ "Дворец спорта" муниципального района Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: 453850, г. Мелеуз, ул. Каранская, д. 2» были приняты следующие цены на материалы и оборудование, отсутствующие в сметно-нормативной базе, включенной в федеральный реестр сметных нормативов. Сообщаем, что данные показатели были определены в результате проведенного сопоставительного анализа цен.

№ п/п	Наименование ресурса (характеристика)	Ед. изм.	Цена поставщика за единицу, руб. (1)	Цена поставщика за единицу, руб. (2)	Цена поставщика за единицу, руб. (3)	Цена, принятая заказчиком за единицу, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Лайнер (ПВХ пленка) Cefil голубой, пр-во Испания	м2	1950	1910	1860	1860
2	Лайнер (ПВХ пленка) Cefil темно-голубой, пр-во Испания	м2	1950	1910	1860	1860
3	Уплотнитель швов AlkorPlan, 1 кг	шт	2790	2950	2678	2678
4	Профиль под декоративный камень "Копинг", пр-во Франция	м	255	275	250	250
5	Камень копинговый "Волна", прямой 50 x 25 Rustique bullee, пр-во Франция	п.м.	3300	3350	3289,50	3289,50
6	Камень копинговый 50 x 25, внешний прямой угол, Rustique bullee, пр-во Франция	шт	3800	3920	3786,75	3786,75
7	Затирка для камня "Копинг"	мешок	4720	4800	4690	4690

Реквизиты поставщика, принятого заказчиком:

1. ООО «Всеслав-НТ», г.Альметьевск, телефон 8(84345)2-12-18

Директор МАУ «Дворец спорта» МР МР РБ **Ф.В.Хакимов**

ОРГАНИЗАЦИЯ

Адрес

Телефон

Реквизиты плательщика

РС

СБЕРБАНК г. Казань

БИК

корр.счет

ОГРН

ОКПО

Общество с ограниченной ответственностью

«ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»

4200021 г.Казань, ул.Насыри д.17

(843) 297-73-74, Laguna.rt@mail.ru

ИНН/КПП 1655227406/165501001

40702810062000003482 Отделение «БАНК ТАТАРСТАН» № 8610 ПАО

049205603,

30101810600000000603

1111690064760

3039578

Коммерческое предложение

на поставку материалов для проведения текущего ремонта

«Плавательный бассейн МАУ «Дворец спорта», г Мелеуз ,Республики Башкортостан

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количес тво	Цена, руб.	Стоимость, руб.
	Пленка ПВХ (лайнер) для бассейна Cefil голубая (Испания)	кв.м.	449	1 950,00	875 550,00
	Пленка ПВХ (лайнер) для бассейна Cefil темно-голубая (Испания)	кв.м.	27	1 950,00	52 650,00
	Геотекстиль AquaViva 300 г/м2	кв.м.	429	95,00	40 755,00
	Уплотнитель швов (герметик) 1л, Alkorplan	шт	4	2 790	11 160,00
	Шпаклёвка КНАУФ Мульти-финиш	мешо к	3	475,00	1 425,00
	Камень бортовой "Волна" (копинг), прямой 50x25 Rustique bullee (Франция)	п.м.	72	3 300,00	237 600,00
	Камень бортовой (копинг) 50x25, внешний прямой угол, Rustique bullee (Франция)	шт	4	3800,00	15 200,00
	Профиль под бортовой камень (Франция)	м	72	255,00	18 360,00
	Затирка для бортового камня (копинг)	мешо к	4	4720,00	18 880,00
	ИТОГО				1 271 580,00

Руководитель предприятия _____

Подпись

Гимадеева Э.А.

не предусмотрено

VSESLAVNT

ООО «Всеслав-НТ»
 телефон 8(84345) 2-12-18, тел. факс: 8(84345) 2-15-96
 расчетный счет 40702810200020005148,
 в АБ «Девон-Кредит»(ПАО) г. Альметьевск, кор. счет 30101810722029246691
 БИК 049246691 в РКЦ г. Нурлат, ИНН 1632003248
 КПП 163201001 от ОГРН 1021605353934.
 ОКОНХ 61110, ОКПО 44954640

Коммерческое предложение по выполнению работ по реконструкции бассейна размерами 25м x 10м x 1,3-1,9м, Спортивный комплекс, г.Мелеуз, Республика Башкортостан

Расчет по курсу 75 руб/евро

Размеры бассейна, д/ш/г/л	25	11	1.6
Объем/периметр/площадь	440	72	390.2

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена, руб.	Стоимость, руб.
I	Демонтажные работы				
	Демонтаж фильтрующих установок - 4 шт, демонтаж донных сливов, разборка гидроизоляционного ПВХ покрытия, разборка покрытия из войлока, очистка поверхности щетками и обеспыливание, разборка декоративного камня "Копинг"	компл.	1	194,662.00	194,662.00
	Итого по разделу I:				194,662.00
II	Отделочные работы чаши бассейна				
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (частичное восстановление стяжки)	м3	1.5	2,337.00	3,505.50
	Фасадная шпатлёвка 20 кг (частичное восстановление бортов бассейна)	мешок	3	473.00	1,419.00
	Лайнер (пленка для бассейна) голубой (25,2 м)	кв.м.	449	1,860.00	835,140.00
	Лайнер (разделительные дорожки бассейна) темно-голубой (25,2 м)	кв.м.	27	1,860.00	50,220.00
	Геотекстиль 300 г/м2 (50 м)	кв.м.	429	80.00	34,320.00
	Уплотнитель швов 1л	шт	4	2,678	10,712.00
	Итого:				935,316.50
	Строительно-монтажные работы				467,658.25
	Итого по разделу II:				1,402,974.75
III	Замена камня для облицовки бортов бассейна				
	Профиль под декоративный камень	м	72	250.00	18,000.00
	Копинговый камень (500x250 мм)	п.м.	72	3,289.50	236,844.00
	Копинговый камень угловой	шт	4	3786.75	15,147.00
	Затирка для копингового камня	мешок	4	4690.00	18,760.00
	Итого по разделу III:				288,751.00
	Строительно-монтажные работы				43,312.65
	Итого по разделу:				332,063.65
IV	Монтажные работы				
	Монтаж фильтрующих установок Олимпик-44, монтаж донных сливов	компл.	1	67,100.00	67,100.00
	Итого по разделу IV:				67,100.00
	ВСЕГО:				1,996,800.00

Исп.: ООО "Всеслав-НТ"
 Э.Г. Хайрутдинова
 тел: 8 987 298 12 46

Исполнительный директор ООО "Всеслав-НТ"

М.В. Лошак

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПУЛ-ЦЕНТР»

420140, Республика
Татарстан, г. Казань, ул. Минская, д. 12 оф. 1007
ИНН/КПП 1660218534/166001001
40702810345630000242 в ОАО "АК БАРС" БАНК
Г. КАЗАНЬ БИК 049205805
кор. счет 30101810000000000805
pool-centre@mail.ru

Коммерческое предложение

На поставку материалов для проведения текущего ремонта на объекте:
«Плавательный бассейн МАУ «Дворец спорта», г. Мелеуз, Республика Башкортостан»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Колич ество	Цена, руб.	Стоимость, руб.
	Лайнер (ПВХ пленка) Cefil голубой, пр-во Испания	кв.м.	449	1 910,00	857 590,00
	Лайнер (ПВХ пленка) Cefil темно- голубой, пр-во Испания	кв.м.	27	1 910,00	51 570,00
	Геотекстиль (подложка) 300 г/м2	кв.м.	429	105,00	45 045,00
	Уплотнитель швов AlkorPlan, 1 кг	шт	4	2 950	11 800,00
	Профиль под декоративный камень "Копинг", пр-во Франция	м	72	275,00	19 800,00
	Камень копинговый "Волна", прямой 50 x 25 Rustique bullee, пр-во Франция	п.м.	72	3 350,00	241 200,00
	Камень копинговый 50 x 25, внешний прямой угол, Rustique bullee, пр-во Франция	шт	4	3920,00	15 680,00
	Затирка для камня "Копинг"	мешок	4	4800,00	19 200,00
	Шпатлевка цем. Кнауф Мульти-Финиш (фасад.)	мешок	3	489,00	1 467,00
	ИТОГО				1 263 352,00

Директор ООО «ПУЛ-Центр»

Шушпанова О.С.

